Schnittstellenliste AnnA 4.0 - Gebäudeautomation (KG480)

Pos.	Beschreibung	KG 420	KG 440	KG 480	Bauherr	Bauseits	Bemerkungen
	Spannungsversorgung Wärmepumpen		x				
	Spannungsversorgung Kessel			x			
	Spannungsversorgung Pumpen			x			
	Interne Verkabelungs- und Anschlussarbeiten Steuerschrank Wärmepumpe	x					
	Kessel	x					
	Lieferung und Montage Wärmemengen- und Trinkwasserzähler samt M-Bus-Modul, Ventilantriebe						
	Lieferung Tauchhülsen Sensorik Gebäudeautomation			x			
	Einbau Tauchhülsen Sensorik Gebäudeautomation	x					
	Einbau Sensorik Gebäudeautomation			x			
	Verkabelungs und Anschlussarbeiten für Einbindung Feldgeräte und Anlagen in Gebäudeautomation			x			
	Lieferung und Montage PV-Power-Manager			x			
	Einbindung PV-Power-Manager in Netz		x				
	Lieferung und Montage ELT-Zähler		x				
	Einbindung ELT-Zähler in Gebäudeautomation			x			