LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

Maßnahmenbeschreibung:

Zur genauen Beschreibung der Maßnahme siehe auch die unten angefügte Projektbeschreibung.

Nachfolgende Angaben und Hinweise sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen:

Abkürzungen:
AN = Auftragnehmer
AG = Auftraggeber

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 VOB/C

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1
Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung:
Es wird empfohlen die Örtlichkeiten vor der Angebotsabgabe zu besichtigen.

0.1.2
Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen:
Sind bei dieser Baumaßnahme nicht zu erwarten.

0.1.3
Die Einzelheiten zur geplanten Ausführung der Gebäude sind der nachfolgenden Leistungsbeschreibung, den Planunterlagen, Gutachten und sonstigen Objekt- und Fachplanungen zu entnehmen.

0.1.4
Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen:
Der AN darf für das An- und Abfahren der Baustelle nur die dafür freigegebenen Straßen und Wege benutzen.
Durch den AN verursachte Verunreinigungen außerhalb des Baufeldes sind am Ende des Arbeitstages und wenn nötig auch mehrmals am Tag auf Kosten des AN zu beseitigen.

0.1.5
Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:
Das Parken der Firmenfahrzeuge sowie der Privat-PKWs der Firmenbeschäftigten wird nur auf freigegebenen

Flächen sowie innerhalb des Baufeldes gestattet.
Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden für den AN gebührenpflichtig entfernt.

0.1.6
Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen:
Keine besonderen Vorgaben des AG.
Die UVV müssen eingehalten werden.

0.1.7
Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser:
Baustrom und Bauwasser sind auf dem Baufeld vorhanden.
Transport der Medien von den Übergabe- bis zu den Verbraucherstellen auf dem Baufeld sind vom AN zu veranlassen.
Die Verbrauchskosten für Wasser und Strom werden mit dem AN über eine Umlage abgerechnet.

0.1.8
Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume:

Flächen:
Aufstellen von Lager- und Aufstellflächen im Freien für Container, Material etc. nur in Abstimmung mit dem AG bzw. auf dem Baufeld. Die Lage und Größen sind durch den AN zu ermitteln. Dabei sind maximale Ausdehnungen der Bauflächen und Baugruben gemäß beigefügten Planunterlagen zu berücksichtigen.
Notwendige Befestigungen, Aufschüttungen etc. sind wieder zurückzubauen und die Flächen wieder in den Zustand wie vor Beginn der Maßnahme zurückzuführen.
Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des AN können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Der AN hat hierfür im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung eigene Container zu stellen.
Begleitheizungen für Wintermonate und deren Sicherung ist Sache des AN.
Das Gelände ist nach der täglichen Arbeit wieder zu verlassen.
Die Baustelle sowie die Arbeits- und Lagerplätze sind in einem ordentlichen und verkehrssicheren Zustand zu halten und täglich am Ende der Arbeitsschichten aufzuräumen.

0.1.9
Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit,

Ergebnisse von Bodenuntersuchungen:
-nicht relevant-

0.1.10
Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern, Ergebnisse von Wasseranalysen:
-nicht relevant-

0.1.11
Besondere umweltrechtliche Vorschriften:
Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen.
Landesabfallgesetze sowie Satzungen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger sind zu beachten.
Verpackungs-, Restmaterialien und Baustellenabfälle sind gemäß der gesetzmäßig vorgeschriebenen Entsorgung zu beseitigen.

0.1.12
Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. besondere Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall:
Bauschutt, Erdaushub, Abfall und Sonderabfall im Rahmen der im Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen sind unter Beachtung der ATV DIN 18299 VOB/C und des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW- /AbfG) zu behandeln.
Der entstehende Abfall darf nicht in vorhandene Müllbehältnisse eingebracht werden. Anfallender Bauschutt und Müll ist getrennt, in vom AN zu stellenden Containern, täglich zu sammeln und zu entsorgen.
Schuttablagerungen auf der Baustelle sind unzulässig.
Die Kosten der Entsorgung und Beseitigung von Bauschutt, Müll und Verunreinigungen sind entsprechend einzukalkulieren.

0.1.13 Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:
Die Anforderungen des §22 BImschG, sowie die Richtwerte der AVV Baulärm sind einzuhalten.

0.1.14
Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle:
Verunreinigungen oder Beschädigungen von

Verkehrsanlagen und Gebäuden während der Bauphase müssen durch den Verursacher sofort gemeldet, gereinigt, beseitigt bzw. instandgesetzt werden. Öffentliche Straßen sind -sofern sie verunreinigt wurden- durch den AN laufend täglich zu reinigen.

0.1.15
Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs:
-entfällt-

0.1.16
Im, Bereich der Baustelle vorhandener Anlagen, insbesondere Abwasser- und Versorgungsleitungen:
-entfällt-

0.1.17
Bekannte oder vermutete Hindernisse im Bereich der Baustelle:
Nicht bekannt.

0.1.18
-entfällt-

0.1.19
Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
Zur Vorankündigung der Baumaßnahme:
Für die Erstellung der Vorankündigung und Aufstellung des Sicherheits- und Gesundheitsplans (SiGe-Plans) durch den AG hat im Falle der Auftragserteilung der AN dem AG auf der Basis der Vertragsbedingungen unverzüglich eine Liste mit folgenden Angaben vorzulegen.
Die sich hieraus ergebenden Aufwendungen des AN werden nicht gesondert vergütet.
(1) Für die Leistungen, die gem. Vertragsbedingungen im eigenen Betrieb ausgeführt werden:
- Benennung der Leistungen
- Anzahl des zum Einsatz kommenden Personales (Beschäftigten)
(2) Für die Leistungen, die gem. den Vertragsbedingungen von Nachunternehmern ausgeführt werden:
- Namen und Anschriften der Nachunternehmer
- Benennung der Leistungen
- Anzahl des zum Einsatz kommenden Personals (Beschäftigten)
- Mitgliedsnummer der Berufsgenossenschaft des Nachunternehmers
(3) - Name und Anschrift mit Telefonnummer des Bauleiters

- Name und Anschrift mit Telefonnummer des Sicherheitsverantwortlichen
- Name und Anschrift mit Telefonnummer der Ersthelfer
(4) - Gefährdungs- und Belastungsanalyse der einzelnen Gewerke
(5) Verbindlicher Bauablaufplan aus dem die einzelnen Arbeitsschritte und ggf. Bauabschnitte erkennbar werden. Dieser Bauablaufplan kann auch gleichzeitig Bauzeitenplan gem. dieser Vorbemerkungen sein.

Der SiGe-Plan wird dem AN vom AG übergeben und vom AN gut sichtbar auf der Baustelle ausgehängt.

Zum Sicherheits- und Gesundheitsplan:
Der Sicherheits- und Gesundheitsplan weist die bei der betreffenden Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen aus und enthält die für besonders gefährliche Arbeiten zutreffenden besonderen Maßnahmen. Erforderlichenfalls sind bei der Erstellung des Plans betriebliche Tätigkeiten auf dem Gelände zu berücksichtigen. Soweit es sich bei den zutreffenden Maßnahmen um die Einhaltung der allgemeinen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen handelt (Nebenleistungen nach DIN 18299 Ziff. 4.1.4), erfolgt hierfür keine besondere Vergütung.

Zur Bestellung des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators:
Die laut den einschlägigen Bestimmungen dem AN obliegenden Verpflichtungen bzgl. der Einhaltungen der Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen, bleiben von der Einschaltung des SiGe- Beauftragten seitens des AG unberührt. Der Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator ist im Allgemeinen auf der Baustelle nicht weisungsbefugt. Im Sinne der Zielsetzung der Baustellenverordnung, einer Vermeidung der Gefährdung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen bzw. aller für die Baumaßnahme arbeitenden Personen und Dritte, wird jedoch ein kooperatives Verhalten der Vertragspartner gewünscht und erwartet.

Dokumentationen:
Gem. BGV A1 "Grundsätze der Prävention", hat der Unternehmer die Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zur Verringerung oder Ausschaltung des Gefährdungspotentials zu planen.
Sowohl die Gefährdungsbeurteilung, als auch die Maßnahmenplanung sind entsprechend zu dokumentieren.
Die Dokumentationen sind dem SiGe-Koordinator vor Baubeginn zur Kenntnis zu geben.
Die zum Zeitpunkt der Bauausführung geltenden Regeln

und Vorschriften bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen und einzuhalten.
Alle weiteren, gem. BGV A1 erforderlichen Dokumentationen sind dem SiGe-Koordinator auf Verlangen vorzulegen.
Vor Baubeginn sind dem SiGe-Koordinator folgende Informationen zu liefern:
Auflistung aller an der Baumaßnahme tätigen Unternehmer (auch Nachunternehmer) einschl. Benennung der entsprechenden Berufsgenossenschaft und Mitgliedsnummer.
Benennung der Verantwortlichen (Bauleiter, Polier etc.) aller beteiligten Unternehmer auf der Baustelle einschl. Telefonnummern.
Benennung der Sicherheitsverantwortlichen aller beteiligten Unternehmer auf der Baustelle einschl. Telefonnummern.
Benennung der Ersthelfer aller beteiligten Unternehmer auf der Baustelle einschl. Telefonnummer.

0.1.20
Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle:
-entfällt-

0.1.21
Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:
Die Baugrunderkundung ist als Anlage beigefügt.

0.1.22
Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten:
- entfällt -

0.1.23
Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Die Koordination der Nachunternehmer obliegt dem AN.

0.2 Angaben zur Ausführung

Termine:
Es gelten die in den Vergabeunterlagen genannten Ausführungstermine.
Die Termine sind unmittelbar nach Auftragserteilung seitens des AN im Rahmen der vertraglichen Leistungen zu detaillieren und dem AG vor Beginn der Arbeiten zur

Prüfung und Genehmigung schriftlich vorzulegen.

Arbeitszeiten:
Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.00Uhr
bzw. nach Abstimmung mit dem AG
Samstag: nur nach Vereinbarung

Personal:
Es muss seitens des AN während der gesamten Projektbearbeitungszeit ein verantwortlicher Projektleiter/Bauleiter als Ansprechpartner für den AG in der Planungs- und Ausführungsphase vorhanden sein, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist. Vertreter der Projektleitung sind nach Auftragserteilung zu benennen.
Von jedem Nachunternehmen ist ein Fachbauleiter / Vorarbeiter zu benennen, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist. Bauleiter und Fachbauleiter müssen sich unmissverständlich mit dem Baustellenpersonal verständigen können.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:
Der AN erhält die dieser Leistungsbeschreibung beigefügten Planungen sowie Leitdetails und sonstige Unterlagen als Grundlage für seine Angebotsbearbeitung gemäß dem beigefügten Dokumenten-/ Planverzeichnis.

Dem AN werden die Planunterlagen für die Ausführung seiner Leistungen digitalisiert als PDF-, dxf/dwg-Dateien zur Verfügung gestellt.

Zusätzliche Papierexemplare können nach Auftragsvergabe vom AN gegen Kostenerstattung beim AG angefordert werden.

0.2.1
Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer:
-Dünnlagenputz vor Trockenbau
-LV Position 01.07.0060 in enger Abstimmung mit AN Lüftung

0.2.2
Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen:
Die benachbarten Gebäuden sind während der gesamten Zeit der Baumaßnahme in Benutzung. Die Ausführung der Leistungen ist deshalb so zu organisieren und

auszuführen, dass unnötige Lärmbelästigungen vermieden werden.
Grundsätzlich sollen Arbeitsverfahren und Arbeitsgeräte verwendet werden, die eine Lärmimmission auf das zulässige Maß nach AVV-Baulärm beschränken.
Lärmverursachende und/ oder Erschütterungen auslösende Arbeiten sind zeitlich vom AN mit der örtlichen Objektüberwachung abzustimmen.

0.2.3
Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben:
Siehe Hinweis -SiGeKo-

0.2.4
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und anderer Unternehmer:
Gemäß Anforderungen des SiGe-Koordinator und der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und der Vorschriften der BG-Bau.

0.2.5
Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen:
-entfällt-

0.2.6
Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen:
-entfällt-

0.2.7
Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten:
-entfällt-

0.2.8
Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtung und dergleichen durch den Auftragnehmer:
- nicht vorgesehen -

0.2.9
Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat:
- entfällt -

0.2.10

Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen.
Die Anforderungen an wiederaufbereitetete (Recycling-) Stoffe sind zu beachten. Der Einbau ist vom AG zu genehmigen.

0.2.11
Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile:
Nicht genormte Stoffe und Bauteile sind für die Verarbeitung ausgeschlossen.

0.2.12
Besondere Anforderungen auf Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile:
-entfällt-

0.2.13
Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.
Eignungsnachweis:
Für Montage- und Fertigteilbau von Stahl-, Stahlbeton- oder Leichtbauteilen, Nachweis des von der Landesregierung geforderten Überwachungszeichens.
Güteüberwachung:
Eigenüberwachung durch werkseitige Fertigungskontrolle und Fremdüberwachung sind nachzuweisen.
Es werden grundsätzlich nur Materialien zugelassen, für die ein entsprechender Verwendbarkeitsnachweis vorliegt.
Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den DIN Normen zu erbringen.
Diese Forderung gilt für alle nicht genormten Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis / Prüfzeichen einer anerkannten Prüfstelle vorliegt.
Die Kosten einer Baustoffprüfung, die zum Nachweis der Güteeignung und Zusammensetzung der vom AN gelieferten Stoffe durchzuführen sind, trägt der AN.

Baukörper Statik:
Liegt vor.

Materialkataster:
Insbesondere sind folgende Materialien zu dokumentieren:
- Alle Dämmstoffe
- Produkte zur Belegung von Oberflächen in großflächiger Anwendung, der Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern
- vor Ort verarbeitete Beschichtungen, Imprägnierungen, Kleber oder Schutzmittel zur Belegung von Oberflächen

in großflächiger Anwendung (>20%) in den Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern, die PU, Epoxidharz oder Bitumen enthalten

0.2.14
Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw. müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind:
- entfällt -

0.2.15
Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten:
Die gesamte Bauausführung hat den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz zu genügen. Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, weitestgehender und möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle, sowie der umweltverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen.
Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten; bei Verstößen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffabfälle sind sortenrein zu trennen.
Es ist insbesondere darauf zu achten, dass für Sonderabfälle die fachgerechte Entsorgung nachgewiesen wird, sowie Paletten und Umverpackungen an die Lieferanten zurückgegeben werden.
Verpackungsmaterialien:
Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemäß §§ 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom AN zu seinen Lasten zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzuführen.
Zuwiderhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18, Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung dar und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.

0.2.16
Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beigestellt werden, sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit ihrer Übergabe:
- entfällt -

0.2.17
In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder

dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt:
- entfällt -

0.2.18
Leistungen für andere Unternehmer.
- entfällt -

0.2.19
Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation:
-entfällt-

0.2.20
Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:
-entfällt-

0.2.21
Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche für maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Abs.4 Nr.2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag:
-entfällt-

0.2.22
Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen:
Bei pauschalierten Leistungsbereichen:
Die Abrechnung erfolgt nach Abschlagsrechnungen auf Basis eines zwischen dem AG und AN vereinbarten Zahlungsplan nach Projekt- und Bauablauf, in Abhängigkeit von Fristen und nach erfolgter Leistung.

Bei Einheitspreis- Leistungsbereichen
Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß und Aufmaßzeichnungen zwischen AN und AG.

Baubeschreibung

Das Schulgrundstück befindet sich in heterogener städtebaulicher Lage. Ein markanter Gehölzbestand, vor allem an der südlichen Peripherie des Grundstückes, erweckt den Eindruck einer Schule im Park. Das Baufeld ist eingeschränkt durch die vorhandene und erhaltenswerte Busvorfahrt, sowie durch die Lage des

bestehenden Schulgebäudes. Das Bestandsgebäude kann erst nach dem Umzug in das neue Schulgebäude abgerissen werden.

Das zweiflügelige neue Schulgebäude platziert sich zwischen dem Bestandsgebäude, der Busvorfahrt und der Sporthalle. Durch die zwei versetzen Gebäudeflügel entstehen gefasste und räumlich definierte Bereiche für den Eingangsvorplatz und gartenseitig für den grünen Schulhof. Die Anordnung des Baukörpers sorgt für eine effektive Schallabschirmung des Schulbinnenbereiches zur Karl-Arnold-Straße und den nordöstlichen Gewerbegebieten. Der bemerkenswerte vorhandene Baumbestand wird durch die Neubaumaßnahme geschont und in die Ensemblegestaltung mit einbezogen.
Eingangsbereich und der Ausgang zum Schulhof sind im Erdgeschoss eingerückt und somit überdacht.

Die zentralen Foyers im Erd- und Obergeschoss bilden die Schnittstellen der beiden Gebäudeflügel. Eine offene zweiläufige, gerade Treppe mit Zwischenpodest verbindet die Geschosse. In den Foyers befinden sich je Geschoss die 125 Garderobenspinde für die Schüler.

Der südöstliche Gebäudeflügel beherbergt 4 Jahrgangscluster, die auf je zwei Geschosse verteilt sind. Im Erdgeschoss befinden sich die 1. und 2. Jahrgangsstufe und im Obergeschoss die 3. und 4. Jahrgangsstufe. Die großzügige und zentral angeordnete Lernlandschaft lädt die Schüler mit verschiedenen Einrichtungsangeboten zum Aufenthalt ein. Die Klassenräume sind zur „Gemeinsamen Mitte" den Lernlandschaften über die innenliegenden Fensterelemente und den Klassenraumtüren großzügig verglast. Das schafft eine natürliche Belichtung der Lernlandschaften. Die Bibliothek für die Schüler befindet sich im Foyer des Obergeschosses mit direktem Bezug zur Haupttreppe und dient als Bindeglied zwischen den Verwaltungsräumen und den Lernbereichen.

Im nordwestliche Gebäudeflügel sind im Erdgeschoss die abtrennbare Mensa, welche außerschulisch auch als Versammlungsstätte für maximal 350 Personen nutzbar ist, die Küche, Lager- und Technikräume, sowie die Sanitäranlagen verortet.
Die mobile Bühne ist im Lagerraum untergebracht und über eine Tür der Mensa zugeschaltet. Die Sanitäranlagen für das Forum können vom Gebäudeinneren und vom Schulhof aus benutzt werden. Die Anlieferungszone für die Küche befindet sich an der Grundstückszufahrt nahe der Karl-Arnold-Straße. Die Mensa mit der gesamten Infrastruktur kann durch einen

separaten Außenzugang unabhängig vom restlichen Schulbetrieb z.B. durch Vereine oder für Feierlichkeiten genutzt werden.

Im 1. Obergeschoss befindet sich der Verwaltungs- und Lehrerbereich. Dieser ist räumlich von der restlichen Schule durch eine Glaswand vom Foyer abgetrennt. Das Sekretariat bildet das Bindeglied zwischen Foyer und Verwaltung. Ein dem Foyer und Bibliotheksbereich zugeordneter Kreativraum im Obergeschoss vervollständigt das Raumangebot als Musik -und Kunstraum.

Materialwahl und Konstruktionsweise, Tragwerkskonzept

Das 2-geschossige Gebäudetragwerk wird in Stahlbeton geplant. Die innenliegenden Flurwände werden in Sichtbeton hergestellt. Die vertikalen Lasten werden im Wesentlichen ohne Abfangkonstruktionen in die Gründungsbauteile eingeleitet. Sämtliche Treppenhäuser und Erschließungsschächte werden als gebäudeaussteifende Kerne in Massivbauweise geplant. Über die Deckenscheiben werden die Horizontallasten geschossweise in die Wandscheiben weitergeleitet. Der große Mensabereich kann ohne Unterzüge realisiert werden, die Geschossdecke wird über Rundstützen im EG und dem wandartigen Träger im OG abgefangen.

Fassade

Die Fassadenfläche besteht aus Ziegelverblendmauerwerk. Türen und Fenster sind überwiegend als Pfosten-Riegel-Konstruktionen geplant. Vor den Öffnungsflügeln sind Lochblechkassetten auf Abstand als Absturzsicherung vorgesehen. Die horizontalen Sichtbetonelemente kragen aus und betonen die Geschossigkeit der Baukörper. Der Sonnenschutz erfolgt über außenliegende Senkrechtmarkise aus textilem Polyestergewebe mit seitlicher, windfester Führung in Schienen.

Bauabschnitte

Die Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der Neubau wird auf dem nördlichen Grundstücksteil erstellt. Während der Bauphase wird das südliche Grundstücksteil mit dem Bestandgebäude durch einen Bauzaun abgetrennt. Die Zugänge zur Bestandsschule und der Sporthalle sind frei zugänglich. Nach Fertigstellung des Neubaus erfolgt der Abriss des Bestandsgebäudes und die

Ergänzung der südlichen Freiflächen.

Kennzahlen

BGF Bruttogeschossfläche: ca. 3.541m2
BRI Bruttorauminhalt: ca. 15.639m3

Betriebsbeschreibung

Die Grundschule ermöglicht die Unterrichtung und Betreuung von insgesamt bis zu 240 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 (Alter von etwa 6 bis 10 Jahren).
Die Schule plant den Einsatz von ca. 17 Lehrkräften, 1 Lehramtsanwärter, 1 Sozialpädagog. Fachkraft, 20 Pädagogische Mitarbeiter OGS, 1 Sekretärin, 4 Schulbegleiter, 2 Hausmeister und 2 Küchen-MA.
Für die außerschulische Nutzung des Forum mit anschließender Küche (Aula) als Versammlungsstätte wird die Besucherzahl auf 350 Personen begrenzt.

Aufgehende Bebauung
(Konstruktions- und Maßnahmenbeschreibung IBC)

Die tragende aufgehende Bebauung wird komplett in Massivbauweise geplant. Die Geschossdecken werden als Flachdecken ausgeführt und sowohl punktförmig als auch linienförmig gelagert. Die Decke über dem Obergeschoss wird mit einer Dicke von 25 cm ausgeführt, während die Decke über dem Erdgeschoss mit einer Dicke von 30 cm ausgeführt wird. Die Wände in den Geschossen haben eine Dicke von 24 cm.
Im Obergeschoss kommen runde Stützen mit einem Durchmesser von 35 cm zum Einsatz. Im Erdgeschoss werden die Fassadenstützen mit einem Durchmesser von 25 cm und die Innenstützen mit einem von 35 cm geplant.

Gründung
Das neu zu errichtende Gebäude besitzt kein Untergeschoss und wird oberhalb des abzubrechenden Gebäudes errichtet. Nach derzeitiger Planung wird die Gründung als flächige Bodenplatte mit einer Stärke von 40 cm ausgeführt. Aufgrund der schlechten Bodenverhältnisse ist unter dem Gebäude eine flächige Rüttelstopfverdichtung geplant.
Der Frostschutz ist durch bauliche Maßnahmen (z.B. Frostschürze) mit einer Gesamthöhe von 80 cm ab OK Gelände sicherzustellen.
Für weitere Unterbauten, notwendige Kiespolster

unterhalb des abzubrechenden Gebäudes und ggf. erforderlichen Baugrundertüchtigungen wird an dieser Stelle auf das Bodengutachten verwiesen. Sämtliche Forderungen und Hinweise darin sind zu beachten.
Die Abnahme der Gründungssohle und Verifizierung des zul. Sohlwiderstandes muss vor Bauausführung durch den Bodengutachter erfolgen.

Treppen/Podeste
Die Treppenläufe in den Treppenhäusern werden als Fertigteile ausgebildet und über Tronsolen Schallschutztechnisch entkoppelt. Die Podeste werden über den Bodenaufbau entsprechend entkoppelt. Die Freitreppen im Eingangsbereich wird in Ortbeton hergestellt und monolithisch an die angrenzenden Geschossdecken angeschlossen.

Gebäudeaussteifung
Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über die horizontalen Deckenscheiben, die die Horizontallasten aus Wind, Schiefstellung und Erdbeben an die aussteifenden Treppenhäuser bzw. Wände weiterleiten.
Die aussteifenden Wandscheiben stehen in jedem Geschoss übereinander und leiten die Lasten bis in die Bodenplatte.

Konstruktiver Brandschutz
Für den Brandschutz sind die Anforderungen nach DIN 4102, sowie der DIN EN 1992-1-2 (Stahlbeton) für die Brandschutzklasse R30 bzw. R60 einzuhalten.
Die Stützen sind gemäß DIN EN 1992-1-2 bzw. MLTB 02/06 Anl. 3.1/10 für den Brandfall bemessen. Die Bewehrung wurde dahingehend gegenüber der statisch erforderlichen Bewehrung ggf. erhöht.

STLB-Bau 10/2013
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

STLB-Bau 10/2025
Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:
h = Stunde,
m = Meter,

m2 = Quadratmeter,
m3 = Kubikmeter,
St = Stück,
kg = Kilogramm,
t = Tonne,
mWo = Meter x Woche,
Std = Stück x Tag,
StMt = Stück x Monat.

Ausführungsunterlagen:

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

Planunterlagen als PDF Datei.
Ausdrucke können gegen Kostenerstattung erstellt werden.

Brandschutz:

Während der Bauzeit ist die Erreichbarkeit des Gebäudes für Fahrzeuge der Feuerwehr jederzeit zu gewährleisten.
Rettungswege sind freizuhalten.
Die Flächen zum Aufstellen der Rettungsgeräte sind freizuhalten.
Bei der Durchführung von Schweiß- Löt- und Trennarbeiten sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Derartige Heißarbeiten sind rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.

Immissionen:

Die Bauarbeiten sind insbesondere unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden erschütterungsarmen Baumaschinen, Geräten und Abtragsverfahren durchzuführen.
(§22 BImSchG)

Die durch die Bauarbeiten verursachten Geräusche einschließlich Fahrzeugverkehr dürfen die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm) festgelegten gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte nicht überschreiten. Außerdem dürfen Bauarbeiten, inklusive Fahrzeugverkehr, nur werktags zur Tageszeit von 7:00 bis 20:00 Uhr stattfinden.
(§§ 22, 24 BImSchG, §66 BImSchG i.V.m. der AVV Baulärm)

Die Staubentwicklung ist bei den Bauarbeiten sowie beim

Verladen und Transport der Abfälle durch geeignete Maßnahmen (z.B. ausreichendes Benetzen mit Wasser und/ oder Abdeckung mit Schutzplanen, regelmäßiges Kehren der öffentlichen Straße auf das technisch erreichbare Minimum zu reduzieren.
(§22 BImSchG)

Allgemeine Vorbemerkungen bzgl. Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle:

Die Baustelle wird von einem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator überwacht, der vom Bauherrn eingesetzt und in sicherheitsrelevanten Belangen Anweisungen erteilen kann. Diesen Anweisungen ist unverzüglich Folge zu leisten.
Das eingesetzte Personal ist von der Betreuung durch den SiGeKo in Kenntnis zu setzen. Seitens des SiGeKo wird eine baubezogene Baustellenverordnung erstellt, welche die grundlegenden Verhaltensweisen auf der Baustelle regelt.
Die Baustellenordnung wird den einzelnen beauftragten Firmen zugesandt. Der Erhalt dieser Baustellenordnung ist dem Auftraggeber zu bestätigen.
Die Baustellenordnung ist als Auftragsbestandteil zu sehen und demnach von allen Ausführungsfirmen zu beachten. Das eingesetzte Personal ist über den Inhalt der Baustellenordnung vom Auftragnehmer nachweislich in Kenntnis zu setzen.
Vom SiGeKo wird weiterhin ein SiGe-Plan zum Bauvorhaben erstellt. Dieser Plan zeigt in Anlehnung an die einzelnen Gewerke oder Gewerkegruppen die eventuell entstehenden Gefährdungen und die gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen zu deren Abwendung. Ebenfalls werden Überschneidungspunkte einzelner Gewerke aufgeführt und hinsichtlich der Vermeidung gegenseitiger Gefährdung dokumentiert. Der SiGe-Plan wird auf der Baustelle ausgehangen und bildet die Grundlage für ein sicheres Arbeiten im Sinne der Baustellenverordnung. Er kann auf Anforderung jedem Auftragnehmer als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden. Die Einhaltung der aufgeführten Schutzmaßnahmen ist Grundlage der Auftragserteilung und zwingend zu beachten.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Allgemeine Angaben zur Ausführung

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Arbeiten unmittelbar neben, auch während der Bauzeit, dauerhaft genutzten Gebäuden stattfinden. Aus diesem Grunde ist besondere Rücksichtnahme auf die Belange der Schule zu nehmen.
Der AN hat sich während der Arbeiten nur in den ihm durch die Bauleitung zugewiesenen Bereichen aufzuhalten. Auf dem Grundstück sind Lagerflächen nur auf dem Baufeld vorhanden, die dem AN unentgeltlich für die Ausführungszeit nach Abstimmung mit der Objektüberwachung des Bauherrn zur Verfügung gestellt werden.
Dazu findet eine Abstimmung mit dem AG statt.
Im Straßenbereich können keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt werden.
Die Grundstücksfläche darf nur von Firmenfahrzeugen befahren werden. Private PKW der Mitarbeiter müssen außerhalb des Baustellenbereichs abgestellt werden.
Es ist davon auszugehen, dass eine Anlieferung und Lagerung von Baustoffen nur für die jeweilig in Bearbeitung befindlichen Bauabschnitte erfolgen kann.
Materiallager und Lagerplätze für Abfallcontainer und Geräte des AN innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche werden von der örtlichen Bauleitung festlegt und ausgewiesen.
Die Baustelleneinrichtung ist nur auf den im beigefügten Plan dargestellten Flächen möglich.

Arbeitsvorbereitung

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN mit den örtlichen Gegebenheiten, Gebäuden, Arbeitsbereichen und Besonderheiten vertraut zu machen.
Arbeiten mit feuergefährlichen Verfahren dürfen nur durchgeführt werden, wenn eine Brandwache vorhanden und der Arbeitsbereich ausreichend mit geeigneten Feuerlöschern ausgestattet ist.
Aufmaße sind vor Ort zu nehmen. Anschlüsse sind vor Ort zu prüfen. Vorhandenen Oberflächen sind auf Unebenheiten zu prüfen.
Die Lage von Bestandswänden und die Höhen von Bestandsdecken sind, wie vor Ort vorhanden in der Ausführung zu übernehmen.
Abweichungen zwischen Angaben im LV und den beigefügten Anlagen zur Situation vor Ort sind mit der örtlichen Bauleitung zu besprechen und daraus ggf. erwachsende Änderungen in der Ausführung abzustimmen.

Zeitliche Beschränkungen

Eine grundsätzliche tägliche Arbeitszeitbegrenzung durch den AG die über den öffentlich rechtlich gesetzten Rahmen hinausgeht liegt nicht vor.

Zusammenwirken mit der Bauleitung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an gemeinsamen Besprechungen und Baustellenbegehungen mit dem Auftraggeber bzw. Vertretern der Bauleitung teilzunehmen. Hierfür ist ein Zeitaufwand von 1x wöchentlich und jeweils 2 Stunden in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Von jeder Baubesprechung wird von der AG-Bauleitung ein Protokoll gefertigt. Die Festlegung in diesen Protokollen sind für den AN verbindlich.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Können Arbeiten aufgrund fehlender fachlicher Qualifikation oder aufgrund nicht ausreichend vorhandenen Personals nicht selbst ausgeführt werden, sind die einzusetzenden Nachunternehmer schriftlich zu benennen und deren Einsatz durch den AG genehmigen zu lassen.
Der AN verbleibt auch für deren Leistungen in der vertraglich geschuldeten Rechtsverantwortung.

Parallel laufende Arbeiten / Gewerke

Neben den vom AN durchzuführenden Arbeiten finden auf der Baustelle noch andere bauliche Tätigkeiten statt.
Die Koordination der Arbeiten erfolgt durch die örtliche Bauleitung des AG.
An Gewerkeschnittstellen ist für einen ungehinderten Bauablauf eine bauablauftechnische Koordination mit den entsprechenden Nachunternehmern zwingend erforderlich.
Der AN verpflichtet sich Leistungs- und Zeitüberschneidungen mit anderen Gewerken und daraus ggf. erwachsende Behinderungen in der Arbeitserledigung und/oder Kosten frühzeitig der Bauleitung zum Zwecke einer anordnenden Entscheidung bekanntzugeben.

Beigefügte Unterlagen:

Die folgenden Unterlagen sind der Ausschreibung

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

beigefügt:

Siehe beigefügtes Plan- Anlagenverzeichnis.

01 Trockenbau

01.01 Wände

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0010 Trennwand H bis 3,75 m WD 150 mm Rw 56 dB F60-A UK Stahlblechprofil ve

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 150 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB,
Feuerwiderstandsklasse F 60 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q2,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2, Befestigungsuntergrund Beton.

9,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0020 Trennwand H 3,75m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe bis 3,75 m, Dicke 150 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0020) ...

Übertrag _____

Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK),
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK),
Dämmschichtdicke 80 mm, Rohdichte 50 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3.

69,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0030 Trennwand H bis 3,75 m WD 150 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfac

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 150 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

111,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0040 Trennwand H bis 3,75 m WD 150 mm Rw 56 dB UK Stahlblechprofil verz Ein

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 150 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB,
Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0040) ...

Übertrag _____

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

477,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0050 **Trennwand H bis 3,75 m WD 150 mm Rw 56 dB F30-A UK Stahlblechprofil ve**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 150 mm,
bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB,
Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.

169,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0060 **Trennwand H 3,75m D 150mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk**

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0060) ...

Übertrag _____

Nichttragende innere Trennwand DIN 18183-1, DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m), Höhe bis 3,75 m, Dicke 150 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, mit erwarteter Schutzdauer M DIN EN ISO 12944-1 von 7 bis 15 Jahren, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK), Dämmschichtdicke 80 mm, Rohdichte 50 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3.

182,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0070 **Trennwand H bis 3,75 m WD 150 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständ**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 150 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen mit Bewehrungsstreifen versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite Fugen mit Bewehrungsstreifen versehen, Fugen und Befestigungsmittel spachteln,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

46,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0080 **Trennwand H bis 3,75 m WD 200 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Doppel**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0080) ... *Übertrag* _____

DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 200 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Beton.

7,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0090 **Trennwand H bis 3,75 m WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelstände**

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 250 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, Ständer durch Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden, CW/UW 50,
Abstand zwischen den Ständerwerken 100 mm,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Beton.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0090) ...

Übertrag _____

12,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0100 Trennwand H bis 3,75 m WD 250 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelstände

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 250 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, druckfest mit Plattenstreifen verbunden, CW/UW 50,
Abstand zwischen den Ständerwerken 100 mm,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Zementbauplatten,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Fugen mit Bewehrungsstreifen versehen, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite Fugen mit Bewehrungsstreifen versehen, Fugen und Befestigungsmittel spachteln,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln.

29,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0110 Trennwand H bis 3,75 m WD 350 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelstände

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2
DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 350 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, Ständer durch Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden, CW/UW 50,
Abstand zwischen den Ständerwerken 200 mm,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0110) ...

Übertrag _____

2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Beton.

18,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0120 Trennwand H bis 3,75 m WD 375 mm UK Stahlblechprofil verz Doppelstände

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 375 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Doppelständerwerk, Ständer durch Plattenstreifen zug- und druckfest verbunden, CW/UW 50,
Abstand zwischen den Ständerwerken 125 mm,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig,
Beplankung beidseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung 2. Seite Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Beton.

22,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0130 Freies Wandende WD 150 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz

Freies Wandende,
Dicke Wand 150 mm, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Untergrund rechtwinklig,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0130) ... *Übertrag* _____

25,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0140 Freies Wandende WD 250 mm Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz

Freies Wandende,
Dicke Wand 250 mm, mit
Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem
Stahl, Untergrund rechtwinklig,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung
Qualitätsstufe Q3, Doppelständerwerk, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird
gesondert vergütet.

5,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0150 Anschluss Massivbauteil hinterlegt WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig

Anschluss, an Massivbauteil, hinterlegt,
Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu
bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert
vergütet.

201,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0160 Anschluss Massivbauteil hinterlegt WD 150 mm Vorsatzschale

Anschluss, an Massivbauteil, hinterlegt,
Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

71,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0170 Anschluss Massivbauteil hinterlegt WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig

Anschluss, an Massivbauteil, hinterlegt,

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0170) ...

Übertrag _____

Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

48,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.01.0180 Anschluss Massivbauteil hinterlegt WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig

Anschluss, an Massivbauteil, hinterlegt,
Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 2-lagig, Dicke 12,5 mm, Doppelständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

32,000 m _____ _____

01.01.0190 Anschluss Massivbauteil hinterlegt WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig

Anschluss, an Massivbauteil, schräg, nicht rechtwinklig , hinterlegt,
Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

20,000 m _____ _____

01.01.0200 Anschluss Trockenbauwand, starr WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig

Anschluss, an Trockenbauwand, im Winkel von 90Grad zueinander, starr,
Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.0200) ...				*Übertrag*	_____
		119,000	**m**	_____	_____

01.01.0210 **Anschluss Trockenbauwand starr WD 150 mm Trennwand Gipspl. 2lagig**

Anschluss, an Trockenbauwand, schräg, nicht rechtwinklig, starr,
Dicke Wand 150 mm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

20,000 **m** _____ _____

01.01.0220 **Außenecke, nicht rechtwinklig, Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm F30**

Außenecke,
nicht rechtwinklig, Winkel groeßer 90 Grad,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Einfachständerwerk,
Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

16,000 **m** _____ _____

Summe **01.01** **Wände** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.02 Vorsatzschalen

STLB-Bau 04/2026 039

01.02.0010 Vorsatzschale H bis 3,75 m WD 75 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachst

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 75 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 50, Ständerachsabstand 312,5 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 40 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Beton.

24,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.02.0020 Vorsatzschale H bis 3,75 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachs

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 100 mm, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Beton.

29,000 m2 _____ _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Übertrag				

STLB-Bau 04/2026 039

01.02.0030 **Schachtwand H bis 3,75 m WD 100 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einf**

Schachtwand DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1
(Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 100 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Feuerschutzplatten Typ DF,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Beton.

32,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.02.0040 **Vorsatzschale H bis 3,75 m WD 100 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachs**

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 100 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75,
Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
zusätzliche Dämmschicht aus Mineralwolle, MW, DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 60 mm, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,034 W/(mK), Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Beton.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0040) ... *Übertrag* _____

256,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.02.0050 Vorsatzschale H bis 3,75 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachs

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 3,75 m,
Dicke Wand 125 mm,
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 100, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Dämmschichtdicke 80 mm, in Platten, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
Spachtelung Qualitätsstufe Q3,
befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Beton.

6,000 m2 _____ _____

Nachfolgend in Position 01.02.0060 beschriebenen Vorsatzschalen werden in kleinen Teilflächen unterhalb der aufgehenden Treppenläufe eingebaut. Die Mehrkosten für die erschwerte Errichtung und die erforderliche Anpassung an die schrägen Treppenläufe sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

STLB-Bau 04/2026 039

01.02.0060 Vorsatzschale H bis 2 m WD 100 mm F30-A UK Stahlblechprofil verz Einfa

Freistehende Vorsatzschale DIN 4103-1, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit großer Menschenansammlung sowie Trennwände zwischen Räumen mit einem Höhenunterschied der Fußböden größer gleich 1 m),
Höhe Wand bis 2 m,
Dicke Wand 100 mm, Feuerwiderstandsklasse F 30 - A DIN 4102-2, Baustoffklasse DIN 4102-1 A2 (nichtbrennbar),
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk, CW/UW 75, Ständerachsabstand 625 mm,
Beplankung einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A,
1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.02.0060) ...				*Übertrag*	_____
	Spachtelung Qualitätsstufe Q3, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Beton, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'DT_511'.				
		10,000	**m2**	_____	_____
Summe	**01.02**	**Vorsatzschalen**			**_____**

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.03 Öffnungen zur Leitungsdurchführung

Öffnungen Abrechnungshinweis

Übersichtshalber sind im LV unterschiedliche Größen von Durchbrüchen in Positionen zusammengefasst.
Die tatsächlich zu erstellenden Öffnungsgrößen sind den Ausführungsplänen zu entnehmen und entsprechend auszuführen. Abgerechnet werden die Öffnungen mit der nächst größeren Position.

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0010 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,3 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

4,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0020 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,15 m,
Höhe 0,15 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0020) ...

Übertrag _____

2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

6,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0030 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,3 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

18,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0040 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,5 m,
Höhe 0,4 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0040) ...

Übertrag _____

WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

8,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0050 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,7 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

4,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0060 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,72 m,
Höhe 0,51 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0060) ...

Übertrag _____

5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0070 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,82 m,
Höhe 0,22 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0080 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,1

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,15 m,
Höhe 0,15 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0080) ...

Übertrag _____

3,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0090 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,3

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,3 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

13,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0100 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,5

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,5 m,
Höhe 0,4 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0100) ...				*Übertrag*	
		10,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0110 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,7**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,7 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 **St** _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0120 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,1**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,15 m,
Höhe 0,15 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0120) ...				*Übertrag*	
		2,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0130 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,3**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,3 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

6,000	**St**	

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0140 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,5**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,5 m,
Höhe 0,4 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0140) ...				*Übertrag*	
		2,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0150 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,7**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,7 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 **St** _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0160 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,2**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,22 m,
Höhe 0,22 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

2,000 **St** _____ _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Übertrag _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0170 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,6 B 0,4**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,42 m,
Höhe 0,61 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0180 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 100 mm CW-Profil 75/50/0,6 B 0,8**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
Dicke Wand 100 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6,
Einfachständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,8 m,
Höhe 0,8 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0190 **Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 15 cm Trennwand**

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend,
Breite Leibung 15 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 52 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über

Übertrag _____

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0190) ...

Übertrag _____

der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

116,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0200 Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 15 cm Trennwand

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend,
Breite Leibung 15 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

9,000 m _____ _____

01.03.0210 Verschluss Öffnungen mit Steinwolle

Vollflächiges und lückenloses Ausfachen des Hohlraums mit Mineralwolle-Dämmstoff, zB Steinwolle mit einer Rohdichte von mind. 30kg/m3, Dicke 150mm, inkl Zuschnitt und Anpassung an Leitungen und Öffnungsränder.

20,000 h _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0220 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 250 mm CW-Profil 50/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 250 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,1 m,
Höhe 0,1 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0220) ...				*Übertrag*	
		1,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0230 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 250 mm CW-Profil 50/50/0,6**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 250 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1
50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,25 m,
Höhe 0,13 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 **St**

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0240 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 250 mm CW-Profil 50/50/0,6**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 250 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1
50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,5 m,
Höhe 0,3 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

Übertrag

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0240) ...				*Übertrag*	
		2,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0250 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 350 mm CW-Profil 50/50/0,6**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 350 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1
50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,22 m,
Höhe 0,22 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 **St**

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0260 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 375 mm CW-Profil 50/50/0,6**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 375 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1
50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,15 m,
Höhe 0,15 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0260) ...				*Übertrag*	
		1,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0270 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 375 mm CW-Profil 50/50/0,6**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 375 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1
50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,42 m,
Höhe 0,51 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 **St**

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0280 **Öffnung herstellen UK auswechseln WD 375 mm CW-Profil 50/50/0,6**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion
auswechseln, eckig,
zum Einbau von Leitungen
Dicke Wand 375 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1
50/50/0,6, Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,28 m,
Höhe 0,53 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte
Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1.
Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke
2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0280) ... *Übertrag* _____

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0290 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 250 mm CW-Profil 50/50/0,6 B 0,42

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 250 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 50/50/0,6,
Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,42 m,
Höhe 0,31 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0300 Öffnung herstellen UK auswechseln WD 250 mm CW-Profil 50/50/0,6 B 0,25

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln,
eckig,
zum Einbau von 'Leitungen'
Dicke Wand 250 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 50/50/0,6,
Doppelständerwerk, Anschluss umlaufend,
Breite 0,25 m,
Höhe 0,13 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Öffnung
beidseitig, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite
2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
WTR, MW DIN EN 13162, Leibungsbekleidung wird gesondert
vergütet, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0310 Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 25 cm Trennwand

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0310) ...

Übertrag _____

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend,
Breite Leibung 25 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 52 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

5,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0320 **Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 35 cm Trennwand**

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend,
Breite Leibung 35 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 52 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0330 **Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 37,5cm Trennwand**

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend,
Breite Leibung 37,5 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 2-lagig,
Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 52 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

5,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.03.0340 **Leibung Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz B 25 cm Trennwand**

Leibung, mit Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene, aus

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.03.0340) ...

Übertrag _____

verzinktem Stahl, Anschluss umlaufend,
Breite Leibung 25 cm,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 2-lagig, Dicke 12,5 mm,
Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 m _____ _____

Summe 01.03 Öffnungen zur Leitungsdurchführung _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.04 Türöffnungen

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0010 Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm CW-Profil 100

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 1,01 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0020 Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 1,135 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle,
Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

16,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0030 Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm CW-Profil 100/50/0,

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0030) ...

Übertrag _____

Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 1,135 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 56 dB, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

5,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0040 **Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm CW-Profil 100**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 0,885 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm, 2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

6,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0050 **Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm CW-Profil 100**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 1,01 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,

Übertrag _____

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0050) ...

Übertrag _____

Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

2,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0060 Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 150 mm CW-Profil 100

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 150 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 100/50/0,6, Einfachständerwerk,
Breite 1,01 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Zementbauplatten, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

3,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.04.0070 Öffnung herst. UK auswechseln verstärken WD 200 mm CW-Profil 75/50/0,6

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion auswechseln und verstärken, eckig, für Türeinbau,
Dicke Wand 200 mm,
Höhe Wand bis 3,72 m, mit CW-Profil DIN 18182-1 75/50/0,6, Doppelständerwerk,
Breite 1,01 m,
Höhe 2,26 m,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig, Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm,
2. Seite 2-lagig, Dicke 2. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 2. Seite 2. Lage 12,5 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, Dämmschichtdicke 60 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, MW DIN EN 13162, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.04.0070) ...				*Übertrag*	_____
	Gerüstes.				
		1,000	**St**	_____	_____

Summe **01.04** **Türöffnungen** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.05 Einbauteile und Profile

01.05.0010 Stahlstütze, Hohlprofil, 90x90x6,3mm, Länge 3,72m

Stahlstütze, verzinkt, Maße 90x90x6,3mm, Länge 3,72m, als quadratisches Hohlprofil, inkl. 4 Stueck Befestigungslaschen angeschweißt und mit der Betondecke und Bodenplatte verschraubt.

Einzubauen in der in Position 01.01.0010 beschriebenen Trockenbauwand. Dient der späteren Befestigung einer Türanlage.

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 10/2020 039

01.05.0020 Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene Stahl verz Schenkel-L 25/25mm

Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl, Schenkellänge 25/25 mm.

145,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0030 Öffnung herstellen B 0,235 m H 0,15 m Vorsatzschale

Öffnung herstellen, eckig,
zum Einbau von Drückerplatten Sanitär Einfachständerwerk,
Breite 0,235 m,
Höhe 0,15 m,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

27,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0040 Öffnung herstellen B 0,115 m H 0,115 m Vorsatzschale

Öffnung herstellen, eckig,
zum Einbau von Drückerplatten Sanitär Einfachständerwerk,
Breite 0,115 m,
Höhe 0,115 m,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage 12,5 mm.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0040) ...

Übertrag _____

9,000 St _____ _____

01.05.0050 Öffnung herstellen Durchm 10 cm Vorsatzschale Vorwandinstallation

Öffnung herstellen, rund,
zum Einbau von Zu- und Abwasserltg.
Einfachständerwerk,
Durchmesser zwischen 3 und 10 cm,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation,
Öffnung einseitig, Bekleidung aus Gipsplatten,
imprägnierte Bauplatten, Typ H2, 1. Seite 2-lagig,
Dicke 1. Seite 1. Lage 12,5 mm, Dicke 1. Seite 2. Lage
12,5 mm.

180,000 St _____ _____

01.05.0060 Zusätzliche Plattenlage nichttragende Trennwand OSB D 38mm

Zusätzliche Plattenlage, mechanisch befestigen,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus OSB-Platten, Dicke 38 mm,
Einfachständerwerk.
Streifenförmig, Streifenbreite ca. 50cm.
Besonderheit: Kleinteilig.

87,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0070 UK verstärken UA-Profil 100/40/2 Trennwand Gipspl. D 25mm

Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1
100/40/2,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand, Bekleidung
aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, Dicke 25 mm,
Einfachständerwerk, bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109
Rw 56 dB, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Gerüst wird gesondert vergütet.

133,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0080 UK verstärken UA-Profil 50/40/2 Trennwand Gipspl. D 25mm

Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN
18182-1 50/40/2,
Ausführung an nichttragender innerer Trennwand,
Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten,
Typ H2, Dicke 25 mm, Doppelständerwerk, Arbeitshöhe der
zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche
des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.05.0080) ...

Übertrag _____

gesondert vergütet.

95,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0090 **UK verstärken UA-Profil 75/40/2 Vorsatzschale Vorwandinstallation Gips**

Unterkonstruktion verstärken, mit UA-Profil DIN 18182-1 75/40/2,
Ausführung an Vorsatzschale für Vorwandinstallation, Bekleidung aus Gipsplatten, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 25 mm, Einfachständerwerk, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

436,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0100 **Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl.DF D 12,5mm L 800 mm B 800 m**

Revisionsklappe, als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten Typ DF, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe 800 mm,
Breite 800 mm, abschließbar, mit Vierkant-Verriegelung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

2,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.05.0110 **Revisionsklappe Rahmen Alu Füllung Gipspl.DF D 12,5mm L 400 mm B 400 m**

Revisionsklappe, als Brandschutzausführung, Feuerwiderstandsklasse F 30 DIN 4102-2, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung aus Gipsplatten Typ DF, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe 400 mm,
Breite 400 mm, abschließbar, mit Vierkant-Verriegelung, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts.

1,000 St _____ _____

Summe **01.05** **Einbauteile und Profile** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.06 Decken

Die lichte Rohbauhöhe im EG beträgt 3,72m
und im OG 3,63m

01.06.0010 Unterdecke, Alpha w 0,95 Holzwollepl.geb. D 25mm UK Stahlblechprofil

Unterdecke, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 B - s1, d0 (schwerentflammbar), Schallabsorber DIN EN ISO 11654 Klasse A, bewerteter Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654, Alpha w größer/ gleich 0,90, Bekleidung aus zementgebundenen (Portlandzement) Holzwolle-Platten (WW) DIN EN 13168, Dicke 25 mm, sichtbar geschgraubt, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Arbeitshöhen der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet,
Verschraubung gleichmäßig, Schrauben in Plattenfarbe beschichtet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr DE_001

Abhanghöhe: ca. 40cm
Befestigungsgrund: Stahlbeton
Noniusabhänger gemäß Herstellervorschrift

Besonderheit:
-besonders feine Struktur, Faserbreite ca. 1mm
-Rückseite mit aufgebrachtem Akustikvlies
-gerade Kanten
-Farbton hell, natur ohne Farbauftrag
-Modulmaß ca. 600 x 1200mm
-Verlegeraster gemäß Deckenspiegel

Hersteller und Typ
Troldtekt Plus 25 B1 Akustikplatte, hell natur K0
oder gleichwertig,

Hersteller und Typ
.....

vom Bieter einzutragen.

Kriterium der Gleichwertigkeit:

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0010) ...

besonders feine Struktur,
Farbton hell, natur ohne Farbauftrag
technische Eignung

2.785,000 m2 _____ _____

01.06.0020 Unterdecke A2-s1

Unterdecke wie in Position 01.06.0010 beschrieben, jedoch:

Brandverhalten Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 13501-1

65,000 m2 _____ _____

01.06.0030 Randausbildung ohne Lüftung

Randausbildung der Abhangdecke aus Holzwolleplatten,
bestehend aus:

-Zuschnitt der Randplatten schräg und gerade
-Randprofil laut Herstellervorgabe z.B. U-Profil
28/27mm

Ausführung gemäß Detail:
DT_620

931,000 m _____ _____

01.06.0040 Schattenfuge Abluft

Randausbildung wie in Position 01.06.0030
beschrieben, jedoch:

-Schattenfugenprofil mit Abluftfunktion
Aluminium, weiß,
Abluft ca. 83cm2/lfdm
Aufkantung für Bilderhaken, Galeriehaken.
Schattenfugenbreite ca. 18mm

Ausführung gemäß Detail:
DT_620

Fabrikat der Planung:
THERMANN Typ GK12,5 ABL
oder gleichwertig

Hersteller:
.....

(vom Bieter einzutragen)

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0040) ...

Übertrag _____

Typ:
.....

(vom Bieter einzutragen)

Kriterium der Gleichwertigkeit:
Abluftführung
Galeriehaken

761,000 m _____ _____

01.06.0050 **Deckenschürze**

Deckenschürze, 40cm hoch, als seitliche Begrenzung der in Position 01.06.0010 beschriebenen Abhangdecke im Übergang zu den Schrankanlagen im bereich der Unterrichtsräume.

Ausführung gemäß beigefügtem Detail DT_621.

Folgender Montageablauf ist geplant:
-Montage der Lüftungskanäle durch den Lüftungsbauer
-Einbau der Schürze durch den AN Trockenbau
-Einbau der Abhangdecke inkl. Lüftungsfugenprofil durch den AN Trockenbau.

Leistung besteht aus:
- Unterkonstruktion, senkrecht und waagerecht aus UA-Profil 50-2, senkrechte Profile alle 50cm, an der Stahlbetondecke verdübelt.
-Beplankung aus Gipsfaserplatte, einseitig
-Beplankung aus Gipsfaserplatte, unterseitig inklusive Eckwinkel
-Spachtelung der sichtbaren Kante, Untersicht und ca. 20cm Streifen in Q3

Besondere Anforderung: Untersicht absolut horizontal ausgerichtet für die Anbindung der Tischlerleistung.

66,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0060 **Öffnung herstellen Durchm 10,5 cm Deckenbekl. Holzwollepl.geb. einlagi**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 10,5 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0060) ...				*Übertrag*	
		38,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0070 **Öffnung herstellen Durchm 15 cm Deckenbekl. Holzwollepl.geb. einlagig**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 15 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

150,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0080 **Öffnung herstellen Durchm 20,5 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5m**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 20,5 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

18,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0090 **Öffnung herstellen Durchm 24,1 cm Deckenbekl. Holzwollepl.geb. einlagi**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 24,1 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

67,000 St _____ _____

01.06.0100 **Elektrische Zuleitungen**

Vorhandene Elektrische Zuleitungen im Zuge der Montage durch die Deckenplatten führen, bestehend aus.

-Einmessen
-Bohren
-Kabeleinziehen

345,000 St _____ _____

01.06.0110 **Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,22 m L 5 m Deck**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0110) ...

Übertrag _____

CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig,
Anschluss umlaufend,
Breite 0,22 m,
Länge 5 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0120 Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,33 m L 0,33 m D

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,33 m,
Länge 0,33 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

9,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0130 Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,4 m L 0,4 m Dec

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,4 m,
Länge 0,4 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

17,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0140 Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 Durchm 40 cm Decken

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 40 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0140) ...				*Übertrag*	
		30,000	**St**		

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0150 **Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,6 m Dec**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,6 m,
Länge 0,6 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

93,000 **St** _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0160 **Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 1,2 m Dec**

Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend,
Breite 0,6 m,
Länge 1,2 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus gebundenen Holzwolle-Platten, einlagig, Dicke 25 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

28,000 **St** _____ _____

01.06.0170 **Revisionsklappe Rahmen 60/60**

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung gebundener Holzwolleplatte, analog der in Position 01.06.0010 beschriebenen Akustikdecke, Dicke 25 mm,
Höhe 600 mm,
Breite 600 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

93,000 **St** _____ _____

01.06.0180 **Revisionsklappe Rahmen 120/60**

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Füllung gebundener Holzwolleplatte, analog der in Position 01.06.0010 beschriebenen Akustikdecke, Dicke 25 mm,
Höhe 1200 mm,
Breite 600 mm, mit Schnappverschluss, Arbeitshöhe

Übertrag _____

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0180) ...

Übertrag _____

des Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

28,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0190 Leibung Dachflächenfenster UK CD-Profil CD60/27 B 65 cm Deckenbekl. Gi

Leibung für Dachflächenfenster, einschl. Unterkonstruktion, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl,
Breite Leibung 65 cm,
Maße in mm 'Maß je Oberlicht 1150x1150'
Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsfaserplatten, Typ GF-C1-I-W2, einlagig, Dicke 12,5 mm, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'DT_110'.

15,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0200 Einfassprofil Kunststoff D 12,5mm L 1,15 m

Einfassprofil aus Kunststoff, für 12,5 mm dicke Platten,
Länge 1,15 m.

24,000 St _____ _____

01.06.0210 Ecken 90 Grad

Ecke, 90 Grad, für das in Position 01.06.0200 beschriebene Einfassprofil.

24,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0220 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe 940 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0220) ...

Übertrag _____

erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'DE_002'.

10,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0230 **Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz**

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe 640 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'DE_002'.

35,000 m2 _____ _____

01.06.0240 **Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz**

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe 790 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln,
Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

Besonderheit: Streifenförmig, Streifenbreite ca. 50cm

7,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0250 **Anschluss UD-Profil ungleichschenklig B 28mm Deckenbekl. Gipspl.**

Anschluss, mit U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0250) ...

Übertrag _____

DIN 18182-1, ungleichschenklig, Profilbreite 28 mm, aus beschichtetem Stahl, starr, Anschluss umlaufend, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm.

42,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0260 **Deckenversatz Höhenversatz 300 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Bau**

Deckenversatz zwischen Unterdecken mit unterschiedlichen Abhängehöhen,
Höhenversatz 300 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

3,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0270 **Deckenversatz Höhenversatz 390 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Bau**

Deckenversatz zwischen Unterdecken mit unterschiedlichen Abhängehöhen,
Höhenversatz 390 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

6,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0280 **Öffnung herstellen Durchm 15 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm**

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend,
Durchmesser 15 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, Bauplatten Typ A, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0280) ... *Übertrag* _____

1,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0290 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe 940 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'DE_003'.

138,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0300 Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.H2 D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz

Unterdecke DIN 18168-1, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, einlagig, imprägnierte Bauplatten Typ H2, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, Grund- und Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, abhängen mit Noniusabhängern,
Abhängehöhe 740 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Spachtelung Qualitätsstufe Q3, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet,
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'DE_003'.

67,000 m2 _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0310 Anschluss UD-Profil ungleichschenklig B 28mm Deckenbekl. Gipspl.

Anschluss, mit U-Deckenprofil (UD) DIN EN 14195 und DIN 18182-1, ungleichschenklig, Profilbreite 28 mm, aus beschichtetem Stahl, starr, Anschluss umlaufend,

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0310) ...

Übertrag _____

Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, Bauplatten Typ A, einlagig, Dicke 12,5 mm.

255,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0320 Öffnung herstellen Durchm 10,5 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5m

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 10,5 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

18,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0330 Öffnung herstellen Durchm 15 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5mm

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 15 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

27,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0340 Öffnung herstellen Durchm 17,5 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5m

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 17,5 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

76,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0350 Öffnung herstellen Durchm 20,5 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5m

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 20,5 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.

34,000 St _____ _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
	Übertrag				
	STLB-Bau 04/2026 039				
01.06.0360	**Öffnung herstellen Durchm 24,1 cm Deckenbekl. Gipspl. einlagig D 12,5m** Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 24,1 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	**19,000**	**St**	_____	_____
	STLB-Bau 04/2026 039				
01.06.0370	**Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,6 m Dec** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend, Breite 0,6 m, Länge 0,6 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	**25,000**	**St**	_____	_____
	STLB-Bau 04/2026 039				
01.06.0380	**Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 0,8 m Dec** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend, Breite 0,6 m, Länge 0,8 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet.	**1,000**	**St**	_____	_____
	STLB-Bau 04/2026 039				
01.06.0390	**Öffnung herstellen UK verstärken CD-Profil CD60/27 B 0,6 m L 1 m Decke** Öffnung herstellen, einschl. Unterkonstruktion verstärken, mit CD-Profil, CD 60/27 DIN 18182-1, aus verzinktem Stahl, eckig, Anschluss umlaufend, Breite 0,6 m, Länge 1 m, Ausführung an Deckenbekleidung aus Gipsplatten, einlagig, imprägnierte Bauplatten, Typ H2, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird				
	Übertrag				

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.06.0390) ...

Übertrag _____

gesondert vergütet.

2,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0400 Revisionsklappe Rahmen Stahlblech besch Füllung Gipspl. D 12,5mm L 600

Revisionsklappe, Rahmen aus beschichtetem Stahlblech, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe 600 mm,
Breite 600 mm, abschließbar, mit Vierkant-Verriegelung,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

19,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0410 Revisionsklappe Rahmen Stahlblech besch Füllung Gipspl. D 12,5mm L 300

Revisionsklappe, Rahmen aus beschichtetem Stahlblech, mit Füllung aus Gipsplatten, Spachtelung Qualitätsstufe Q3 (Sonderausführung), Dicke 12,5 mm,
Höhe 300 mm,
Breite 300 mm, abschließbar, mit Vierkant-Verriegelung,
Arbeitshöhe des Montageortes bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüsts, Gerüst wird gesondert vergütet.

2,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.06.0420 Schürze H 940 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl.H2 D 12,5mm Q2

Schürze unterhalb von Rohdecken,
Dicke 100 mm,
Höhe 940 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2,
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'DT_206'.

4,000 m _____ _____

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				Übertrag	_____
	STLB-Bau 04/2026 039				
01.06.0430	**Schürze H 740 mm UK Stahlblechprofil verz Gipspl. Baupl.H2 D 12,5mm Q2** Schürze unterhalb von Rohdecken, Dicke 100 mm, Höhe 740 mm, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als Tragprofil, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Bekleidung aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN 520, imprägnierte Bauplatten Typ H2, einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Spachtelung Qualitätsstufe Q2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'DT_205+206'.	**8,000**	**m**	_____	_____
	STLB-Bau 04/2026 039				
01.06.0440	**Kantenschutzprofil/Eckschutzsch. Stahl verz Schenkel 25/25mm** Kantenschutzprofil/Eckschutzschiene aus verzinktem Stahl, Schenkelmaße 25/25 mm.	**11,000**	**m**	_____	_____
Summe	**01.06** **Decken**				_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.07 Abhangdecke Außen

STLB-Bau 04/2026 039

01.07.0010 Unterdecke Zementbaupl. einlagig D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Non

Unterdecke, DIN EN 13964, Bekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, befestigen mit systemspezifischen Befestigungsmitteln, Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 13964, Tragprofil als CD 60/27-Profil DIN 18182-1, Dicke 0,6 mm, Korrosivitätskategorie C3 (mäßig) DIN EN ISO 12944-2, mit erwarteter Schutzdauer L DIN EN ISO 12944-1 von bis zu 7 Jahren, abhängen mit Noniusabhängern, Abhängehöhe 400 mm, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, Unterkonstruktion verdeckt, Fugen und Befestigungsmittel auf der Oberfläche spachteln, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 5,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, Gerüst wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Zeichnung, Zeichnungs-Nr 'DT_207'.

97,000 m2 _____ _____

01.07.0020 Wärmedämmschicht abgehängte Decke Mineralwolle MW DI 0,035W/(mK) D180

Wärmedämmschicht in der abgehängten Decke, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DI, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), einlagig, als Platte, stumpf, Dämmschichtdicke 180 mm.
Dämmstoff an der Stahlbetondecke verklebt und verdübelt.

Ausführung gemäß Detail DT_207

97,000 m2 _____ _____

01.07.0030 Randanschluss

Zuschnitt und Randanschluss, dichtgestoßen, mit eingelegtem Kompriband, der in Position 01.07.0010 beschriebenen Unterdecke an die angrenzenden Bauteile.

101,000 m _____ _____

STLB-Bau 04/2026 039

01.07.0040 Öffnung herstellen Durchm 16 cm Deckenbekl. Zementbaupl. einlagig

Öffnung herstellen, rund, Anschluss umlaufend, Durchmesser 16 cm, Ausführung an Deckenbekleidung aus Zementbauplatten, einlagig, Dicke 12,5 mm, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m über

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.07.0040) ...				*Übertrag*	
	der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.				
		15,000	**St**		

Summe 01.07 Abhangdecke Außen

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

01.08 Sonstiges

STLB-Bau 04/2026 000

01.08.0010 Baustelle einrichten räumen

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.

1,000 St _____ _____

01.08.0020 Dokumentation

Dokumentation zur VOB-Abnahme

Die Dokumentation zur VOB-Abnahme ist 14 Tage vor dem Abnahmetermin inkl. aller nötigen Unterlagen, Bescheinigungen, Nachweise, Zeichnungen und Dokumentationen in deutscher Sprache abzugeben.
Alle genannten, durch den AN zusammengestellten Unterlagen sind 4-fach in Papierform und auch als Dateien in digitalem Austauschformat (PDF, DWG, DXF) 1-fach als Datenträger (DVD oder USB-Stick) zur Verfügung zu stellen.

Inhalt der Dokumentation:
- Fachunternehmerbescheinigung
- Fachbauleiterbescheinigung
- Errichterbescheinigung
- Konformitätserklärung
- Bautagesberichte
- Prüfzeugnisse / Zulassungen / Herstellerbescheinigungen
- Produktliste / Produktdatenblätter
- Pflegehinweise
- Bedienungs- und Wartungsanleitungen
- Protokolle
- Planunterlagen

Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben. Für fertiggestellte Anlagenteile, die in Nutzung/Betrieb genommen werden können, hat der Auftragnehmer 7 Tage nach Aufforderung durch den Auftraggeber diesen Teil der Dokumentation zu übergeben.

1,000 St _____ _____

Das in den Positionen 01.08.0030 bis 01.08.0060 beschriebene Rollgerüst ist für alle im LV beschriebenen Arbeiten auf Grund der über 3,50m liegenden Rohbauhöhen anzubieten.

lichte Rohbauhöhe EG: 3,72m
lichte Rohbauhöhe OG: 3,63m

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				Übertrag	

STLB-Bau 04/2026 001

01.08.0030 **Aufbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 2m**

Aufbauen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

4,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 001

01.08.0040 **Abbauen fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 2m**

Abbauen fahrbares Gerüst,
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

4,000 St _____ _____

STLB-Bau 04/2026 001

01.08.0050 **Gebrauchsüberlassung fahrbares Gerüst Stahlrohr 1,5kN/m2 H 2m**

Gebrauchsüberlassung für fahrbares Gerüst,
Positionsmenge = Produkt aus
2(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal 4(Gebrauchsüberlassungsdauer)
Stahlrohrkupplungsgerüst DIN 4420-3, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Höhe der obersten Gerüstlage 2 m, im Gebäude.

16,000 StMt _____ _____

01.08.0060 **Umsetzen und Transport der Rollgerüste**

Umsetzen der in Position 01.08.0030 beschriebene Rollgerüste innerhalb des Gebäudes für die eigene Leistungserbringung.

Anzubieten in der Position sind alle anfallenden Kosten für Teilde- und Remontage sowie den Transport innerhalb des Gebäudes für die gesamte eigene Leistungserbringung.

psch nur Ges.-Preis _____

01.08.0070 **Treppengerüst**

Treppengerüst als Raumgerüst zur Montage der Abhangdecke im letzten Geschoss, liefern für die eigene Leistungserbringung vorhalten und wieder abtransportieren.

Aufstellfläche: Treppenlauf.
Abrechnung: Kubatur des Raumes

Übertrag _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.08.0070) ...				*Übertrag*	
	Kalkulationshinweis: 2 Stück Treppenhäuser				
		256,000	**m3**		
	STLB-Bau 10/2022 023				
01.08.0080	**Trennstreifen**				
	Trennstreifen, an Decke, innen.				
		295,000	**m**		
	STLB-Bau 04/2026 034				
01.08.0090	**Anschlussfuge abdichten Wand plast.Dichtstoff B 5-10mm PE**				
	Anschlussfuge abdichten zwischen Wand aus Beton, Oberfläche glatt, und Putz, innen, mit plastischem Dichtstoff, weiß, Fugenbreite über 5 bis 10 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1:1, einschl. reinigen, einschl. Hinterfüllmaterial, PE, nicht wassersaugend/geschlossenzellig.				
		295,000	**m**		

Für vor Ausführungsbeginn nicht zu erfassenden Arbeiten werden die nachfolgenden Nachweisarbeiten ausgeschrieben.

Die anzunehmenden Stundensätze sind einschl. aller Zuschläge wie Fahrtkosten, Auslösung, unternehmerisches Wagnis etc. zu kalkulieren.

Abgerechnet wird der den jeweiligen Anforderungen einer Arbeit entsprechende Stundensatz - eine evtl. höhere Qualifikation der Ausführenden kann nicht in Rechnung gestellt werden.

Alle Arbeiten sind vor Ausführungsbeginn von der Bauleitung zu genehmigen und sind nach den einschlägigen DIN-behördlichen und Herstellervorschriften in der am Tag der Ausführung gültigen Fassung durchzuführen.

Die Stundenlohnzettel sind binnen 24 Stunden der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen.

Elektrische Handgeräte, wie sie zur Grundausstattung eines Bauunternehmers gehören (Säge, Bohrmaschine etc.) werden nicht gesondert vergütet.

Projekt GGH - Gemeinschafts Grundschule Heinsberg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
				Übertrag	
01.08.0100	**Facharbeiter** Stunden eines Facharbeiters zum späteren Nachweis und auf besondere Anordnung der Bauleitung.	**8,000**	**h**		
01.08.0110	**Bauhelfer** Stunden eines Bauhelfers zum späteren Nachweis und auf besondere Anordnung der Bauleitung.	**8,000**	**h**		

Summe	**01.08**	**Sonstiges**	
Summe	**01**	**Trockenbau**	

Projekt GGH - Gemeinschafts Grundschule Heinsberg

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Trockenbau

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Trockenbau

01.01	**Wände**	_____
01.02	**Vorsatzschalen**	_____
01.03	**Öffnungen zur Leitungsdurchführung**	_____
01.04	**Türöffnungen**	_____
01.05	**Einbauteile und Profile**	_____
01.06	**Decken**	_____
01.07	**Abhangdecke Außen**	_____
01.08	**Sonstiges**	_____
01	**Trockenbau**	_____

Angebotssumme netto	**EUR**
zzgl. MwSt. 19,00 %	EUR _____
Angebotssumme brutto	**EUR**