
Leistungsverzeichnis

LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

Projekt: **Gemeinschafts Grundschule Heinsberg**

Auftraggeber: **Stadt Heinsberg**
 Apfelstraße 60
 52525 Heinsberg

Erstellt von:

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

Inhaltsverzeichnis

01	Los 1-Elektrotechnik	22
01.01	Unterverteilungen	22
01.02	Kabel und Leitungen	51
01.03	Leerrohre und Kabelträger	58
01.04	Erdung und Potentialausgleich	76
01.05	Installationsgeräte	80
01.06	Beleuchtung	96
01.07	Sicherheitsbeleuchtung	109
01.08	Sonnenschutzanlage	119
01.09	Klingelanlage	129
01.10	Sprechanlage	131
01.11	EDV Anlage	137
01.12	Lichtrufanlage	146
01.13	Brandschutz	147
01.14	Sonstiges	149
01.15	Stundenlohnarbeiten	153
01.16	Wartungsarbeiten	154
02	Los 2-Brandmeldeanlage	155
02.01	Kabel und Leitungen	155
02.02	Leerrohre und Kabelträger	157
02.03	Brandmeldeanlage	165
02.04	Brandschutz	183
02.05	Sonstiges	185
02.06	Stundenlohnarbeiten	189
02.07	Wartungsarbeiten	190
03	Los 3-Sprachalarmierungsanlage	191
03.01	Kabel und Leitungen	191
03.02	Leerrohre und Kabelträger	194
03.03	Sprachalarmierungsanlage	201
03.04	Brandschutz	218
03.05	Sonstiges	220
03.06	Stundenlohnarbeiten	224
03.07	Wartungsarbeiten	225

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

Inhaltsverzeichnis

04	Los 4-Einbruchmeldeanlage	226
04.01	Kabel und Leitungen	226
04.02	Leerrohre und Kabelträger	227
04.03	Einbruchmeldeanlage	229
04.04	Brandschutz	242
04.05	Sonstiges	244
04.06	Stundenlohnarbeiten	248
04.07	Wartungsarbeiten	249
	Zusammenstellung (Ebene 2)	250
	Zusammenstellung	252

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV)

Maßnahmenbeschreibung:

Zur genauen Beschreibung der Maßnahme siehe auch die unten angefügte Projektbeschreibung.

Nachfolgende Angaben und Hinweise sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen:

Abkürzungen:

AN = Auftragnehmer

AG = Auftraggeber

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art DIN 18299 VOB/C

0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1

Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung:

Es wird empfohlen die Örtlichkeiten vor der Angebotsabgabe zu besichtigen.

0.1.2

Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische oder betriebliche Bedingungen:

Sind bei dieser Baumaßnahme nicht zu erwarten.

0.1.3

Die Einzelheiten zur geplanten Ausführung der Gebäude sind der nachfolgenden Leistungsbeschreibung, den Planunterlagen, Gutachten und sonstigen Objekt- und Fachplanungen zu entnehmen.

0.1.4

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere

Verkehrsbeschränkungen:

Der AN darf für das An- und Abfahren der Baustelle nur die dafür freigegebenen Straßen und Wege benutzen. Durch den AN verursachte Verunreinigungen außerhalb des Baufeldes sind am Ende des Arbeitstages und wenn nötig auch mehrmals am Tag auf Kosten des AN zu beseitigen.

0.1.5

Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:

Das Parken der Firmenfahrzeuge sowie der Privat-PKWs der Firmenbeschäftigten wird nur auf freigegebenen Flächen sowie innerhalb des Baufeldes gestattet.

Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge werden für den AN gebührenpflichtig entfernt.

0.1.6

Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen, z. B. Montageöffnungen:

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Keine besonderen Vorgaben des AG. Die UVV müssen eingehalten werden. 0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser: Baustromverteiler und Wasseranschlüsse sowie der Transport der Medien von den Übergabe- bis zu den Verbraucherstellen auf dem Baufeld sind vom AN zu veranlassen und werden vergütet. Die Verbrauchskosten für Wasser und Strom werden mit dem AN über eine Umlage abgerechnet. 0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume: Flächen: Aufstellen von Lager- und Aufstellflächen im Freien für Container, Material etc. nur in Abstimmung mit dem AG bzw. auf dem Baufeld. Die Lage und Größen sind durch den AN zu ermitteln. Dabei sind maximale Ausdehnungen der Bauflächen und Baugruben gemäß beigefügten Planunterlagen zu berücksichtigen. Notwendige Befestigungen, Aufschüttungen etc. sind wieder zurückzubauen und die Flächen wieder in den Zustand wie vor Beginn der Maßnahme zurückzuführen. Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter des AN können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden. Der AN hat hierfür im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung eigene Container zu stellen. Begleitheizungen für Wintermonate und deren Sicherung ist Sache des AN. Das Gelände ist nach der täglichen Arbeit wieder zu verlassen. Die Baustelle sowie die Arbeits- und Lagerplätze sind in einem ordentlichen und verkehrssicheren Zustand zu halten und täglich am Ende der Arbeitsschichten aufzuräumen. 0.1.9 Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit, Ergebnisse von Bodenuntersuchungen: Die Baugrunderkundung ist als Anlage beigefügt und muss bei der Erstellung des Angebotes und der späteren Ausführungsplanung und Ausführung berücksichtigt werden. 0.1.10 Hydrologische Werte von Grundwasser und Gewässern. Art, Lage, Abfluss, Abflussvermögen und Hochwasserverhältnisse von Vorflutern, Ergebnisse von Wasseranalysen: Die Baugrunderkundung ist als Anlage beigefügt und muss bei der Erstellung des Angebotes und der späteren Ausführungsplanung und Ausführung berücksichtigt werden. 0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften: Das geltende Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ist lückenlos zu erfüllen.				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

[illegible]

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
0.1.18				
-entfällt-				
0.1.19				
Gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen Zur Vorankündigung der Baumaßnahme: Für die Erstellung der Vorankündigung und Aufstellung des Sicherheits- und Gesundheitsplans (SiGe-Plans) durch den AG hat im Falle der Auftragserteilung der AN dem AG auf der Basis der Vertragsbedingungen unverzüglich eine Liste mit folgenden Angaben vorzulegen. Die sich hieraus ergebenden Aufwendungen des AN werden nicht gesondert vergütet. (1) Für die Leistungen, die gem. Vertragsbedingungen im eigenen Betrieb ausgeführt werden: - Benennung der Leistungen - Anzahl des zum Einsatz kommenden Personales (Beschäftigten) (2) Für die Leistungen, die gem. den Vertragsbedingungen von Nachunternehmern ausgeführt werden: - Namen und Anschriften der Nachunternehmer - Benennung der Leistungen - Anzahl des zum Einsatz kommenden Personals (Beschäftigten) - Mitgliedsnummer der Berufsgenossenschaft des Nachunternehmers (3) - Name und Anschrift mit Telefonnummer des Bauleiters - Name und Anschrift mit Telefonnummer des Sicherheitsverantwortlichen - Name und Anschrift mit Telefonnummer der Ersthelfer (4) - Gefährdungs- und Belastungsanalyse der einzelnen Gewerke (5) Verbindlicher Bauablaufplan aus dem die einzelnen Arbeitsschritte und ggf. Bauabschnitte erkennbar werden. Dieser Bauablaufplan kann auch gleichzeitig Bauzeitenplan gem. dieser Vorbemerkungen sein. Der SiGe-Plan wird dem AN vom AG übergeben und vom AN gut sichtbar auf der Baustelle ausgehängt. Zum Sicherheits- und Gesundheitsplan: Der Sicherheits- und Gesundheitsplan weist die bei der betreffenden Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen aus und enthält die für besonders gefährliche Arbeiten zutreffenden besonderen Maßnahmen. Erforderlichenfalls sind bei der Erstellung des Plans betriebliche Tätigkeiten auf dem Gelände zu berücksichtigen. Soweit es sich bei den zutreffenden Maßnahmen um die Einhaltung der allgemeinen Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen handelt (Nebenleistungen nach DIN 18299 Ziff. 4.1.4), erfolgt hierfür keine besondere Vergütung. Zur Bestellung des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators: Die laut den einschlägigen Bestimmungen dem AN obliegenden Verpflichtungen bzgl. der Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsmaßnahmen, bleiben von der Einschaltung des SiGe-Beauftragten seitens des AG unberührt. Der Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator ist im Allgemeinen auf der Baustelle nicht weisungsbefugt. Im Sinne der Zielsetzung der Baustellenverordnung, einer Vermeidung der Gefährdung aller auf der Baustelle beschäftigten Personen bzw. aller für die Baumaßnahme arbeitenden Personen und Dritte, wird jedoch ein kooperatives Verhalten der Vertragspartner gewünscht und erwartet.				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Dokumentationen:

Gem. BGV A1 "Grundsätze der Prävention", hat der Unternehmer die Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter zu beurteilen und entsprechende Maßnahmen zur Verringerung oder Ausschaltung des Gefährdungspotentials zu planen.

Sowohl die Gefährdungsbeurteilung, als auch die Maßnahmenplanung sind entsprechend zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind dem SiGe-Koordinator vor Baubeginn zur Kenntnis zu geben.

Die zum Zeitpunkt der Bauausführung geltenden Regeln und Vorschriften bezüglich der Corona-Schutzmaßnahmen sind zu berücksichtigen und einzuhalten.

Alle weiteren, gem. BGV A1 erforderlichen Dokumentationen sind dem SiGe-Koordinator auf Verlangen vorzulegen.

Vor Baubeginn sind dem SiGe-Koordinator folgende Informationen zu liefern:

Auflistung aller an der Baumaßnahme tätigen Unternehmer (auch Nachunternehmer) einschl. Benennung der entsprechenden Berufsgenossenschaft und Mitgliedsnummer.

Benennung der Verantwortlichen (Bauleiter, Polier etc.) aller beteiligten Unternehmer auf der Baustelle einschl. Telefonnummern.

Benennung der Sicherheitsverantwortlichen aller beteiligten Unternehmer auf der Baustelle einschl. Telefonnummern.

Benennung der Ersthelfer aller beteiligten Unternehmer auf der Baustelle einschl. Telefonnummer.

0.1.20

Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle:

-entfällt-

0.1.21

Art und Umfang von Schadstoffbelastungen, z. B. des Bodens, der Gewässer, der Luft, der Stoffe und Bauteile; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen:

Die Baugrunderkundung ist als Anlage beigelegt.

0.1.22

Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten:

- entfällt -

0.1.23

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Die Koordination der Nachunternehmer obliegt dem AN.

0.2 Angaben zur Ausführung

Termine:

Es gelten die in den Vergabeunterlagen genannten Ausführungstermine.

Die Termine sind unmittelbar nach Auftragserteilung seitens des AN im Rahmen der vertraglichen Leistungen zu detaillieren und dem AG vor Beginn der Arbeiten zur Prüfung und Genehmigung schriftlich vorzulegen.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Arbeitszeiten:

Montag bis Freitag: 7.00 bis 18.00Uhr
 bzw. nach Abstimmung mit dem AG
 Samstag: nur nach Vereinbarung

Personal:

Es muss seitens des AN während der gesamten Projektbearbeitungszeit ein verantwortlicher Projektleiter/Bauleiter als Ansprechpartner für den AG in der Planungs- und Ausführungsphase vorhanden sein, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist. Vertreter der Projektleitung sind nach Auftragserteilung zu benennen.

Von jedem Nachunternehmen ist ein Fachbauleiter / Vorarbeiter zu benennen, der der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig ist. Bauleiter und Fachbauleiter müssen sich unmissverständlich mit dem Baustellenpersonal verständigen können.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis:

Der AN erhält die dieser Leistungsbeschreibung beigefügten Planungen sowie Leitdetails und sonstige Unterlagen als Grundlage für seine Angebotsbearbeitung gemäß dem beigefügten Dokumenten-/ Planverzeichnis.

Dem AN werden die Planunterlagen für die Ausführung seiner Leistungen digitalisiert als PDF-, dxf/dwg-Dateien über eine Datenaustauschplattform zur Verfügung gestellt. Planungen und Dokumente des AN sind ebenfalls dort einzustellen, die Planorganisation wird bei Auftragsvergabe benannt.

Zusätzliche Papierexemplare können nach Auftragsvergabe vom AN gegen Kostenerstattung beim AG angefordert werden.

0.2.1

Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer:
 -entfällt-

0.2.2

Besondere Erschwernisse während der Ausführung, z. B. Arbeiten in Räumen, in denen der Betrieb weiterläuft, Arbeiten im Bereich von Verkehrswegen oder bei außergewöhnlichen äußeren Einflüssen:
 Die benachbarten Gebäuden sind während der gesamten Zeit der Baumaßnahme in Benutzung. Die Ausführung der Leistungen ist deshalb so zu organisieren und auszuführen, dass unnötige Lärmbelästigungen vermieden werden.

Grundsätzlich sollen Arbeitsverfahren und Arbeitsgeräte verwendet werden, die eine Lärmimmission auf das zulässige Maß nach AVV-Baulärm beschränken. Lärmverursachende und/ oder Erschütterungen auslösende Arbeiten sind zeitlich vom AN mit der örtlichen Objektüberwachung abzustimmen.

0.2.3

Vorgaben, die sich aus dem SiGe-Plan gemäß Baustellenverordnung ergeben:

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Siehe Hinweis -SiGeKo-				
0.2.4				
Art und Umfang von Leistungen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz für Mitarbeiter und anderer Unternehmer: Gemäß Anforderungen des SiGe-Koordinator und der allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften und der Vorschriften der BG-Bau.				
0.2.5				
Besondere Anforderungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen: -entfällt-				
0.2.6				
Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen: -entfällt-				
0.2.7				
Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von Gerüsten: Das Gebäude ist zum Zeitpunkt der Leistungserbringung bauseitig eingerüstet.				
0.2.8				
Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtung und dergleichen durch den Auftragnehmer: - nicht vorgesehen -				
0.2.9				
Wie lange, für welche Arbeiten und gegebenenfalls für welche Beanspruchung der Auftragnehmer Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts- und Lagerräume, Einrichtungen und dergleichen für andere Unternehmer vorzuhalten hat: - entfällt -				
0.2.10				
Verwendung oder Mitverwendung von wiederaufbereiteten (Recycling-)Stoffen. Die Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe sind zu beachten. Der Einbau ist vom AG zu genehmigen.				
0.2.11				
Anforderungen an wiederaufbereitete (Recycling-) Stoffe und an nicht genormte Stoffe und Bauteile: Nicht genormte Stoffe und Bauteile sind für die Verarbeitung ausgeschlossen. Sofern wiederaufbereitete (Recycling-)Stoffe verwendet oder mitverwendet werden sollen, haben diese den Qualitätsanforderungen der TL SoB-StB 04 sowie der novellierten Ersatzbaustoffverordnung zu genügen. Dies ist z.B. durch einen Nachweis des Lieferwerkes zu bestätigen. Der Einbau ist vom AG zu genehmigen. Die für den Einbau von RCL Baustoffen erforderlichen Genehmigungen (z.B. wasserrichtliche Erlaubnis) sind eigenverantwortlich einzuholen. Die Kosten für sich aus der Genehmigung ergebende Auflagen (z.B. Baubegleitung				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

durch Baugrundgutachter) trägt der AN.

0.2.12

Besondere Anforderungen auf Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile:

-entfällt-

0.2.13

Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise.

Eignungsnachweis:

Für Montage- und Fertigteilbau von Stahl-, Stahlbeton- oder Leichtbauteilen, Nachweis des von der Landesregierung geforderten Überwachungszeichens.

Güteüberwachung:

Eigenüberwachung durch werkseitige Fertigungskontrolle und Fremdüberwachung sind nachzuweisen.

Es werden grundsätzlich nur Materialien zugelassen, für die ein entsprechender Verwendbarkeitsnachweis vorliegt.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den DIN Normen zu erbringen.

Diese Forderung gilt für alle nicht genormten Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis / Prüfzeichen einer anerkannten Prüfstelle vorliegt.

Die Kosten einer Baustoffprüfung, die zum Nachweis der Güteeignung und Zusammensetzung der vom AN gelieferten Stoffe durchzuführen sind, trägt der AN.

Statik:

Liegt vor.

Materialkataster:

Insbesondere sind folgende Materialien zu dokumentieren:

- Alle Dämmstoffe

- Produkte zur Belegung von Oberflächen in großflächiger Anwendung, der Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern

- vor Ort verarbeitete Beschichtungen, Imprägnierungen, Kleber oder Schutzmittel zur Belegung von Oberflächen in großflächiger Anwendung (>20%) in den Oberflächen von Wänden, Fußböden, Decken oder Dächern, die PU, Epoxidharz oder Bitumen enthalten

0.2.14

Unter welchen Bedingungen auf der Baustelle gewonnene Stoffe verwendet werden dürfen bzw. müssen oder einer anderen Verwertung zuzuführen sind:

- entfällt -

0.2.15

Art, Zusammensetzung und Menge der aus dem Bereich des Auftraggebers zu entsorgenden Böden, Stoffe und Bauteile; Art der Verwertung bzw. bei Abfall die Entsorgungsanlage; Anforderungen an die Nachweise über Transporte, Entsorgung und die vom Auftraggeber zu tragenden Entsorgungskosten:

Die gesamte Bauausführung hat den Anforderungen des Kreislaufwirtschafts-

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

und Abfallgesetz zu genügen. Ziel ist die Schonung der natürlichen Ressourcen, die Vermeidung von Abfällen, weitestgehender und möglichst hochwertiger, ordnungsgemäßer und schadloser Verwertung unvermeidbarer Abfälle, sowie der umweltverträglichen Beseitigung von nicht verwertbaren Abfällen.

Nachunternehmer sind hierzu vertraglich zu verpflichten; bei Verstößen gilt das Verursacherprinzip. Die Baustoffabfälle sind sortenrein zu trennen.

Es ist insbesondere darauf zu achten, dass für Sonderabfälle die fachgerechte Entsorgung nachgewiesen wird, sowie Paletten und Umverpackungen an die Lieferanten zurückgegeben werden.

Verpackungsmaterialien:

Transport-, Um- und Verkaufspackungen sind gemäß §§ 4, 5 Abs. 3, 6 Abs. 2 der Verpackungsverordnung vom AN zu seinen Lasten zurückzunehmen und einer erneuten Verwendung zuzuführen.

Zu widerhandlungen stellen eine Ordnungswidrigkeit im Sinne des § 18, Abs. 1 Nr. 11 AbfG in Verbindung mit § 12 Verpackungsverordnung dar und werden entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten geahndet.

0.2.16

Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber beige stellt werden, sowie Art, Ort (genaue Bezeichnung) und Zeit ihrer Übergabe:

- entfällt -

0.2.17

In welchem Umfang der Auftraggeber Abladen, Lagern und Transport von Stoffen und Bauteilen übernimmt oder dafür dem Auftragnehmer Geräte oder Arbeitskräfte zur Verfügung stellt:

- entfällt -

0.2.18

Leistungen für andere Unternehmer.

- entfällt -

0.2.19

Mitwirken beim Einstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme von Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für die Gebäudeautomation:

-entfällt-

0.2.20

Benutzung von Teilen der Leistung vor der Abnahme:

-entfällt-

0.2.21

Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die Gewährleistungsansprüche für maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und die Funktionsfähigkeit hat (vergleiche §13 Abs.4 Nr.2 VOB/B), durch einen besonderen Wartungsvertrag:

Die Wartung während der Gewährleistungsfrist ist Bestandteil der

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Ausschreibung und wird unter Titel 01.09 gesondert abgefragt

0.2.22

Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen oder Tabellen:

Bei pauschalierten Leistungsbereichen:

Die Abrechnung erfolgt nach Abschlagsrechnungen auf Basis eines zwischen dem AG und AN vereinbarten Zahlungsplan nach Projekt- und Bauablauf, in Abhängigkeit von Fristen und nach erfolgter Leistung.

Bei Einheitspreis- Leistungsbereichen

Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamem Aufmaß und Aufmaßzeichnungen zwischen AN und AG.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Baubeschreibung

Das Schulgrundstück befindet sich in heterogener städtebaulicher Lage. Ein markanter Gehölzbestand, vor allem an der südlichen Peripherie des Grundstückes, erweckt den Eindruck einer Schule im Park. Das Baufeld ist eingeschränkt durch die vorhandene und erhaltenswerte Busvorfahrt, sowie durch die Lage des bestehenden Schulgebäudes. Das Bestandsgebäude kann erst nach dem Umzug in das neue Schulgebäude abgerissen werden.

Das zweiflügelige neue Schulgebäude platziert sich zwischen dem Bestandsgebäude, der Busvorfahrt und der Sporthalle. Durch die zwei versetzten Gebäudeflügel entstehen gefasste und räumlich definierte Bereiche für den Eingangsvorplatz und gartenseitig für den grünen Schulhof. Die Anordnung des Baukörpers sorgt für eine effektive Schallabschirmung des Schulinnenbereiches zur Karl-Arnold-Straße und den nordöstlichen Gewerbegebieten. Der bemerkenswerte vorhandene Baumbestand wird durch die Neubaumaßnahme geschont und in die Ensemblegestaltung mit einbezogen. Eingangsbereich und der Ausgang zum Schulhof sind im Erdgeschoss eingerückt und somit überdacht.

Die zentralen Foyers im Erd- und Obergeschoss bilden die Schnittstellen der beiden Gebäudeflügel. Eine offene zweiläufige, gerade Treppe mit Zwischenpodest verbindet die Geschosse. In den Foyers befinden sich je Geschoss die 125 Garderobenspinde für die Schüler.

Der südöstliche Gebäudeflügel beherbergt 4 Jahrgangskluster, die auf je zwei Geschosse verteilt sind. Im Erdgeschoss befinden sich die 1. und 2. Jahrgangsstufe und im Obergeschoss die 3. und 4. Jahrgangsstufe. Die großzügige und zentral angeordnete Lernlandschaft lädt die Schüler mit verschiedenen Einrichtungsangeboten zum Aufenthalt ein. Die Klassenräume sind zur „Gemeinsamen Mitte“ den Lernlandschaften über die innenliegenden Fensterelemente und den Klassenraumtüren großzügig verglast. Das schafft eine natürliche Belichtung der Lernlandschaften. Die Bibliothek für die Schüler befindet sich im Foyer des Obergeschosses mit direktem Bezug zur Haupttreppe und dient als Bindeglied zwischen den Verwaltungsräumen und den Lernbereichen.

Im nordwestliche Gebäudeflügel sind im Erdgeschoss die abtrennbare Mensa, welche außerschulisch auch als Versammlungsstätte für maximal 350 Personen nutzbar ist, die Küche, Lager- und Technikräume, sowie die Sanitäranlagen verortet.

Die mobile Bühne ist im Lagerraum untergebracht und über eine Tür der Mensa zugeschaltet. Die Sanitäranlagen für das Forum können vom Gebäudeinneren und vom Schulhof aus benutzt werden. Die Anlieferungszone für die Küche befindet sich an der Grundstückszufahrt nahe der Karl-Arnold-Straße. Die Mensa mit der gesamten Infrastruktur kann durch einen separaten Außenzugang unabhängig vom restlichen Schulbetrieb z.B. durch Vereine oder für Feierlichkeiten genutzt werden.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Im 1. Obergeschoss befindet sich der Verwaltungs- und Lehrerbereich. Dieser ist räumlich von der restlichen Schule durch eine Glaswand vom Foyer abgetrennt. Das Sekretariat bildet das Bindeglied zwischen Foyer und Verwaltung. Ein dem Foyer und Bibliotheksbereich zugeordneter Kreativraum im Obergeschoss vervollständigt das Raumangebot als Musik -und Kunstraum.

Materialwahl und Konstruktionsweise, Tragwerkskonzept

Das 2-geschossige Gebäudetragwerk wird in Stahlbeton geplant. Die innenliegenden Flurwände werden in Sichtbeton hergestellt. Die vertikalen Lasten werden im Wesentlichen ohne Abfangkonstruktionen in die Gründungsbauteile eingeleitet. Sämtliche Treppenhäuser und Erschließungsschächte werden als gebäudeaussteifende Kerne in Massivbauweise geplant. Über die Deckenscheiben werden die Horizontallasten geschossweise in die Wandscheiben weitergeleitet. Der große Mensabereich kann ohne Unterzüge realisiert werden, die Geschossdecke wird über Rundstützen im EG und dem wandartigen Träger im OG abgefangen.

Fassade

Die Fassadenfläche besteht aus Ziegelverblendmauerwerk. Türen und Fenster sind überwiegend als Pfosten-Riegel-Konstruktionen geplant. Vor den Öffnungsflügeln sind Lamellen auf Abstand als Absturzsicherung vorgesehen. Die horizontalen Sichtbetonelemente kragen aus und betonen die Geschossigkeit der Baukörper. Der Sonnenschutz erfolgt über außenliegende Senkrechtmarkise aus textilem Glasfasergewebe mit seitlicher, windfester Führung in Schienen.

Bauabschnitte

Die Umsetzung erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der Neubau wird auf dem nördlichen Grundstücksteil erstellt. Während der Bauphase wird das südliche Grundstücksteil mit dem Bestandsgebäude durch einen Bauzaun abgetrennt. Die Zugänge zur Bestandsschule und der Sporthalle sind frei zugänglich. Nach Fertigstellung des Neubaus erfolgt der Abriss des Bestandsgebäudes und die Ergänzung der südlichen Freiflächen.

Kennzahlen

BGF Bruttogeschossfläche: ca. 3.541m²
 BRI Bruttorauminhalt: ca. 15.639m³

Betriebsbeschreibung

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Die Grundschule ermöglicht die Unterrichtung und Betreuung von insgesamt bis zu 240 Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen 1 bis 4 (Alter von etwa 6 bis 10 Jahren).

Die Schule plant den Einsatz von ca. 17 Lehrkräften, 1 Lehramtsanwärter, 1 Sozialpädagoge, Fachkraft, 20 Pädagogische Mitarbeiter OGS, 1 Sekretärin, 4 Schulbegleiter, 2 Hausmeister und 2 Küchen-MA.

Für die außerschulische Nutzung des Forum mit anschließender Küche (Aula) als Versammlungsstätte wird die Besucherzahl auf 350 Personen begrenzt.

Fabrikatshinweise / Entsorgung

Vom Bieter sind die Angaben zum angebotenen Hersteller und dem genauen Typ an den vorgegebenen Stellen im Angebot einzutragen.

Produktbezeichnungen:

Die ggfs. im LV oder beigefügten Unterlagen genannten Produkte sind lediglich als Vorschlag / Berechnungsgrundlage zu sehen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Im Leistungsverzeichnis können folgende Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

h = Stunde,
 m = Meter,
 m² = Quadratmeter,
 m³ = Kubikmeter,
 St = Stück,
 kg = Kilogramm,
 t = Tonne,
 mWo = Meter x Woche,
 Std = Stück x Tag,
 StMt = Stück x Monat.

Ausführungsunterlagen:

Dem AN werden nach Auftragserteilung unentgeltlich zur Verfügung gestellt:

Der AN erhält Zugang zum bauseitigen Projektraum. Benötigte Pläne sind dort zur freien Verwendung hinterlegt.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Brandschutz:

Während der Bauzeit ist die Erreichbarkeit des Gebäudes für Fahrzeuge der Feuerwehr jederzeit zu gewährleisten. Rettungswege sind freizuhalten. Die Flächen zum Aufstellen der Rettungsgeräte sind freizuhalten. Bei der Durchführung von Schweiß- Löt- und Trennarbeiten sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Derartige Heiarbeiten sind rechtzeitig bei der Bauleitung anzumelden.

Immissionen:

Die Bauarbeiten sind insbesondere unter Einsatz von dem Stand der Technik entsprechenden erschütterungsarmen Baumaschinen, Gerten und Abtragsverfahren durchzufhren.
 (§22 BImSchG)

Die durch die Bauarbeiten verursachten Gerusche einschlielich Fahrzeugverkehr drfen die in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulrm (AVV Baulrm) festgelegten gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte nicht berschreiten. Auerdem drfen Bauarbeiten, inklusive Fahrzeugverkehr, nur werktags zur Tageszeit von 7:00 bis 20:00 Uhr stattfinden.
 (§§ 22, 24 BImSchG, §66 BImSchG i.V.m. der AVV Baulrm)

Die Staubentwicklung ist bei den Bauarbeiten sowie beim Verladen und Transport der Abflle durch geeignete Manahmen (z.B. ausreichendes Benetzen mit Wasser und/ oder Abdeckung mit Schutzplanen, regelmiges Kehren der ffentlichen Strae auf das technisch erreichbare Minimum zu reduzieren.
 (§22 BImSchG)

Hinweis Gerste:

Der AN stellt smtliche fr die eigene Leistungserbringung erforderlichen Arbeits- und Schutzgerste. Die Kosten hierfr sind einzukalkulieren.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Allgemeine Vorbemerkungen bzgl. Sicherheit und Gesundheitsschutz auf der Baustelle:

Die Baustelle wird von einem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator überwacht, der vom Bauherrn eingesetzt und in sicherheitsrelevanten Belangen Anweisungen erteilen kann. Diesen Anweisungen ist unverzüglich Folge zu leisten.

Das eingesetzte Personal ist von der Betreuung durch den SiGeKo in Kenntnis zu setzen. Seitens des SiGeKo wird eine baubezogene Baustellenverordnung erstellt, welche die grundlegenden Verhaltensweisen auf der Baustelle regelt.

Die Baustellenordnung wird den einzelnen beauftragten Firmen zugesandt. Der Erhalt dieser Baustellenordnung ist dem Auftraggeber zu bestätigen. Die Baustellenordnung ist als Auftragsbestandteil zu sehen und demnach von allen Ausführungsfirmen zu beachten. Das eingesetzte Personal ist über den Inhalt der Baustellenordnung vom Auftragnehmer nachweislich in Kenntnis zu setzen.

Vom SiGeKo wird weiterhin ein SiGe-Plan zum Bauvorhaben erstellt. Dieser Plan zeigt in Anlehnung an die einzelnen Gewerke oder Gewerkegruppen die eventuell entstehenden Gefährdungen und die gesetzlich geforderten Schutzmaßnahmen zu deren Abwendung. Ebenfalls werden Überschneidungspunkte einzelner Gewerke aufgeführt und hinsichtlich der Vermeidung gegenseitiger Gefährdung dokumentiert. Der SiGe-Plan wird auf der Baustelle ausgehängt und bildet die Grundlage für ein sicheres Arbeiten im Sinne der Baustellenverordnung. Er kann auf Anforderung jedem Auftragnehmer als PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden. Die Einhaltung der aufgeführten Schutzmaßnahmen ist Grundlage der Auftragserteilung und zwingend zu beachten.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Allgemeine Angaben zur Ausführung

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Arbeiten unmittelbar neben, auch während der Bauzeit, dauerhaft genutzten Gebäuden stattfinden. Aus diesem Grunde ist besondere Rücksichtnahme auf die Belange der Schule zu nehmen.

Der AN hat sich während der Arbeiten nur in den ihm durch die Bauleitung zugewiesenen Bereichen aufzuhalten. Auf dem Grundstück sind Lagerflächen nur auf dem Baufeld vorhanden, die dem AN unentgeltlich für die Ausführungszeit nach Abstimmung mit der Objektüberwachung des Bauherrn zur Verfügung gestellt werden.

Dazu findet eine Abstimmung mit dem AG statt.

Im Straßenbereich können keine Lagerflächen zur Verfügung gestellt werden.

Die Grundstücksfläche darf nur von Firmenfahrzeugen befahren werden. Private PKW der Mitarbeiter müssen außerhalb des Baustellenbereichs abgestellt werden.

Es ist davon auszugehen, dass eine Anlieferung und Lagerung von Baustoffen nur für die jeweilig in Bearbeitung befindlichen Bauabschnitte erfolgen kann.

Materiallager und Lagerplätze für Abfallcontainer und Geräte des AN innerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche werden von der örtlichen

Bauleitung festlegt und ausgewiesen.

Die Baustelleneinrichtung ist nur auf den im beigefügten Plan dargestellten Flächen möglich.

Arbeitsvorbereitung

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN mit den örtlichen Gegebenheiten, Gebäuden, Arbeitsbereichen und Besonderheiten vertraut zu machen.

Arbeiten mit feuergefährlichen Verfahren dürfen nur durchgeführt werden, wenn eine Brandwache vorhanden und der Arbeitsbereich ausreichend mit geeigneten Feuerlöschern ausgestattet ist.

Aufmaße sind vor Ort zu nehmen. Anschlüsse sind vor Ort zu prüfen.

Vorhandenen Oberflächen sind auf Unebenheiten zu prüfen.

Die Lage von Bestandswänden und die Höhen von Bestandsdecken sind, wie vor Ort vorhanden in der Ausführung zu übernehmen.

Abweichungen zwischen Angaben im LV und den beigefügten Anlagen zur Situation vor Ort sind mit der örtlichen Bauleitung zu besprechen und daraus ggf. erwachsende Änderungen in der Ausführung abzustimmen.

Zeitliche Beschränkungen

Eine grundsätzliche tägliche Arbeitszeitbegrenzung durch den AG die über den öffentlich rechtlich gesetzten Rahmen hinausgeht liegt nicht vor.

Zusammenwirken mit der Bauleitung

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an gemeinsamen Besprechungen und Baustellenbegehungen mit dem Auftraggeber bzw. Vertretern der Bauleitung teilzunehmen. Hierfür ist ein Zeitaufwand von 1x wöchentlich und jeweils 2 Stunden in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
 Von jeder Baubesprechung wird von der AG-Bauleitung ein Protokoll gefertigt. Die Festlegung in diesen Protokollen sind für den AN verbindlich.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Können Arbeiten aufgrund fehlender fachlicher Qualifikation oder aufgrund nicht ausreichend vorhandenen Personals nicht selbst ausgeführt werden, sind die einzusetzenden Nachunternehmer schriftlich zu benennen und deren Einsatz durch den AG genehmigen zu lassen.
 Der AN verbleibt auch für deren Leistungen in der vertraglich geschuldeten Rechtsverantwortung.

Parallel laufende Arbeiten / Gewerke

Neben den vom AN durchzuführenden Arbeiten finden auf der Baustelle noch andere bauliche Tätigkeiten statt. Die Koordination der Arbeiten erfolgt durch die örtliche Bauleitung des AG.
 An Gewerkeschnittstellen ist für einen ungehinderten Bauablauf eine bauablauftechnische Koordination mit den entsprechenden Nachunternehmern zwingend erforderlich. Der AN verpflichtet sich Leistungs- und Zeitüberschneidungen mit anderen Gewerken und daraus ggf. erwachsende Behinderungen in der Arbeitserledigung und/oder Kosten frühzeitig der Bauleitung zum Zwecke einer anordnenden Entscheidung bekanntzugeben.

Technische Vorbemerkungen Elektro

Verteilungen

Es dürfen nur Verteilungen eingesetzt werden, die den aktuellen VDE-, DIN- und TAB-Anforderungen entsprechen.

Leerrohre

=====

Eine offene Leerrohrführung a.P ist wie folgt auszuführen:
 Die Rohre müssen aus starrem Material bestehen, und mit vorgeschriebenen Schellen an Wänden, Decken und Fußböden befestigt werden.
 Ein Einführen in die Geräte ist nicht erforderlich, da die Rohre in einem geringen Abstand davor enden können. Bei längeren Rohrtrassen sind nur Muffen erforderlich, Bögen werden nicht verlangt.

Installationsgeräte

=====

Bei uP-Installation müssen als Abzweigdosen vergrößerte Gerätedosen verwendet werden.
 Für Wandleuchten sind stets Leuchtenanschlußdosen (Schiffchenform) vorzusehen.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Geräte werden, sofern sie nicht direkt auf der Wand sitzen, wie z.B. Durchlauferhitzer, nur über Geräteanschlußdosen angeschlossen. Großgeräte können direkt angeschlossen werden, wenn sie nicht schwingend gelagert montiert sind. Werden flexible Kabel verwendet, so muß ein Kabelschuh verwendet werden. Anschlüsse ===== Die ausgeschriebenen Positionen beziehen sich nur auf beigestellte oder vorhandene Geräte. also im Leistungsverzeichnis nicht gesondert ausgeschriebene elektrische Verbraucher. Gesondert ausgeschriebene Verbraucher beinhalten stets den Anschluß aller ankommenden und abgehenden Leitungen und Kabel. Jeder Anschluß versteht sich komplett mit allem Zubehör, einschl. aller erforderlichen Verschraubungen, Kabelschuhe und/oder Quetschhülsen. Die ausgeschriebenen Anschlüsse verstehen sich als einseitige Anschlüsse. Kabelrinnen/Kabelpritschen ===== Die Holme sind als Verstärkung und Kantenschutz mit oberem Falz zu versehen. Sprossen aus C-Profil, Abstand höchstens 300 mm, mit gratloser Kabelauflegefläche. Bei Feuerverzinkung (DIN 50 976) ist nach der Bearbeitung eine Zinkschichtdicke von 70-90 Mikrometer einzuhalten. Die Verzinkung der Bauteile muß den Richtlinien des Deutschen Verzinkerei Verbandes entsprechen. Bei galvanischer Verzinkung der Bauteile muß eine Zinkschichtdicke mindestens 12 Mikrometer betragen. Sonstiges ===== Kleindurchbrüche (10 cm x 10 cm) und Bohrungen (bis 49 mm) für Einzelleitungen sind mit den Einheitspreisen abgegolten. Größere Durchbrüche werden bauseits vorgesehen. Nischenmaße und sonstige gerätespezifische Aussparungen sind rechtzeitig der Bauleitung bekanntzugeben. Es gelten folgende Regeln und Vorschriften in der jeweils letztgültigen Fassung: - die technischen Anschlußbedingungen des zuständigen EVU (TAB) - die einschlägigen VDE-Vorschriften, insbesondere die VDE 0100 - die Unfallverhütungsvorschriften - die einschlägigen Regeln des Deutschen Elektrohandwerkes - die Brandverhütungsvorschriften /(technischen Anschlußbedingungen) der zuständigen Brandschutzbehörde bzw. der Feuerwehr - die Auflagen der zuständigen Bauaufsichtsbehörde				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- die Arbeitsstättenverordnung (außer bei Wohnhäusern) - die Sicherheitsregeln des Hauptverbandes der Berufsgenossenschaften LAR Leitungsanlagen Richtlinie VDS-Richtlinie Allgemeine Schnittstellenkoordination und Geräteanschluss: ===== Sämtliche gewerkeübergreifenden Schnittstellen (wie z. B. Rauch- und Wärmeabzugsanlage / RWA, Küchen-Not-Aus, Lüftungsanlagen, Sanitäreinrichtungen, Aufzug, Gebäudeleittechnik) sind vor Ausführungsbeginn zwingend mit den jeweiligen Fachfirmen abzustimmen. Der betriebs- und funktionsfertige Anschluss sowie das Auflegen aller ankommenden und abgehenden Leitungen an den Fremdgeräten nach Herstellervorgabe sind vollumfänglich in die Einheitspreise der Kabel-, Leitungs- und Anschlusspositionen einzukalkulieren. Nachtragsforderungen aufgrund fehlender Abstimmung oder unvollständiger Anschlussleistungen werden nicht anerkannt.		
01		Los 1-Elektrotechnik		
01.01		Unterverteilungen		
		Vorbemerkung: Die nachfolgend ausgeschriebenen Positionen dienen als Betriebsmittel zum Einbau in vorstehend beschriebenen Verteiler und verteilen sich auf diese entsprechend den Verteilerplänen. Mit den Einheitspreisen sind abgegolten: - die Lieferung und der fertige Einbau einschl. ^ Montagezubehör - die interne Verdrahtung - die Sicherungs- und Lampenerstbestückung - die Hauptleitungsklemmen als Reihenklemmen L1, L2, L3, PE,N, je Hauptschalter - die Abgangsklemmen je Stromkreis als Reihenklemmensätze L1, L2, L3, PE, N einschl. Anschluss an das externe Leitungsnetz - die Sammelschienen- Brücken - incl. betriebsfertige Montage Es sind grundsätzlich Betriebsmittel mit Berührungsschutz gemäß VGB 4 einzusetzen		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
01.01.0010	Fabrikfertiger Installationsverteiler Fabrikfertiger Installationsverteiler (FIV), Nennisolationsspannung 400 V WS, Gruppe B, VDE 0110, Schutzart IP 30 / SK II , als Standverteilung mit anschließbarer Tür an der Bedienfront, Schloßart: Zylinderschloß, bauseits beige stellt Einspeisung von unten und oben, Abgänge nach unten und oben, mit Leitungseinführungsplatten und Kabelabfangschienen, Geräteträgern, Sammelschienen, Abdeckungen, Klemmen und sonstigem Zubehör, mit mehreren Standardfeldern, je Feld 6 x 14 Teilungseinheiten. Einspeisefeld Abgangsfelder Schaltschrankbelüftung inkl. Sockel Größe: ca. 2100 x 1350 x 400 mm Bestückung der Einzelanlage je Stück mit nachfolgend beschriebenen Betriebsmitteln. NSHV 1 Stck					
01.01.0020	Stromschienensystem, 5polig, 400 A, aus Stromschienensystem, 5polig, 400 A, aus Kupfer, Länge entsprechend Gesamtbreite der Schaltanlage. 1 Stck					
01.01.0030	Kompaktleistungsschalter 3-pol., In = 400 A, Kompaktleistungsschalter (MCCB) 3-pol., In = 400 A, mit elektronischer Auslöseeinheit (LSI) - Funktion: Hauptschalter Einspeisung (Trafo 400 kVA) - Bemessungsstrom: In = 400 A - Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Auslöseeinheit: Mikroprozessorgesteuerte, elektronische Auslöseeinheit (ETU / LSI-Schutz) zur präzisen und selektiven Einstellung des Überlastschutzes (L) sowie des verzögerten und unverzögerten Kurzschlussschutzes (S, I) zur Gewährleistung der vollständigen Selektivität					

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		zu den nachgeschalteten Abgängen. - Schaltvermögen: Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (Icu) von mindestens 55 kA bei 415 V. Inklusive aller mechanischen System-Anschlussschienen für Kupfer-Sammelschienenmontage, Phasentrennwänden, passendem, mechanisch gekoppeltem Knebel-Direktantrieb auf der Gerätefront sowie fingersicheren Abdeckungen des Anschlusstraums für die Paralleleinspeisung der Zuleitungen. Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.01.0040	Kompaktleistungsschalter 3-pol., In = 160 A			
	Kompaktleistungsschalter (MCCB) 3-pol., In = 160 A			
	Ausführung jeweils mit einer einstellbaren thermisch-magnetischen Auslöseeinheit (TM) für den Überlast- (Ir) und den Kurzschlusschutz (Ii).			
	- Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: Icu mindestens 36 kA bei 415 V			
	Inklusive aller passenden mechanischen Gerätehalterungen für das installierte NSHV-Schranksystem, System-Anschlussklemmen (Rahmenklemmen) für Kupferleiter, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen			
	Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			
01.01.0050	Kompaktleistungsschalter 3-pol., In = 125 A			
	Kompaktleistungsschalter (MCCB) 3-pol., In = 125 A			
	Ausführung jeweils mit einer einstellbaren thermisch-magnetischen Auslöseeinheit (TM) für den Überlast- (Ir) und den Kurzschlusschutz (Ii).			
	- Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: Icu mindestens 36 kA bei 415 V			
	Inklusive aller passenden mechanischen Gerätehalterungen für das			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		installierte NSHV-Schranksystem, System-Anschlussklemmen (Rahmenklemmen) für Kupferleiter, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.01.0060		Kompaktleistungsschalter 3-pol., In = 100 A Kompaktleistungsschalter (MCCB) 3-pol., In = 100 A Ausführung jeweils mit einer einstellbaren thermisch-magnetischen Auslöseeinheit (TM) für den Überlast- (Ir) und den Kurzschlusschutz (Ii). - Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: Icu mindestens 25 kA bei 415 V Inklusive aller passenden mechanischen Gerätehalterungen für das installierte NSHV-Schranksystem, System-Anschlussklemmen (Rahmenklemmen) für Kupferleiter, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.01.0070		Kompaktleistungsschalter 3-pol., In = 80 A Kompaktleistungsschalter (MCCB) 3-pol., In = 80 A Ausführung jeweils mit einer einstellbaren thermisch-magnetischen Auslöseeinheit (TM) für den Überlast- (Ir) und den Kurzschlusschutz (Ii). - Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Bemessungskurzschlussausschaltvermögen: Icu mindestens 36 kA bei 415 V werkseitig ausgestattet mit einem zusätzlichen Arbeitsstromauslöser (Steuerspannung 230 V AC) zur Realisierung einer zentralen Fernabschaltung (Feuerwehr-Not-Aus-Funktion) für den Abgang der UV Photovoltaik Inklusive aller passenden mechanischen Gerätehalterungen für das installierte NSHV-Schranksystem, System-Anschlussklemmen (Rahmenklemmen) für Kupferleiter, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.01.0080		Hochleistungs-Sicherungsautomat 3-pol., 15 kA 63A C Hochleistungs-Sicherungsautomat (MCB) 3-pol., 15 kA 63A C Charakteristik Ausführung jeweils mit thermischem Überlastauslöser und elektromagnetischem Kurzschlussauslöser zur Montage auf Standard-Tragschiene TS35 im Abgangsfeld. Speziell ausgelegt für hohe Kurzschlussströme in Transformatornähe im Zweckbau. - Bemessungsbetriebsspannung: $U_e = 400/415 \text{ V AC}$, 50 Hz - Bemessungsschaltvermögen: $I_{cn} = 15 \text{ kA}$ nach DIN EN 60898-1 (bzw. I_{cu} = 25 kA nach DIN EN 60947-2) Inklusive der mechanischen Verdrahtung auf das Hauptsammelschienensystem mittels passender System-Anschlussleitungen oder Kammschienen, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.01.0090		Hochleistungs-Sicherungsautomat 3-pol., 15 kA 63A B Hochleistungs-Sicherungsautomat (MCB) 3-pol., 15 kA 63A B Charakteristik Ausführung jeweils mit thermischem Überlastauslöser und elektromagnetischem Kurzschlussauslöser zur Montage auf Standard-Tragschiene TS35 im Abgangsfeld. Speziell ausgelegt für hohe Kurzschlussströme in Transformatornähe im Zweckbau. - Bemessungsbetriebsspannung: $U_e = 400/415 \text{ V AC}$, 50 Hz - Bemessungsschaltvermögen: $I_{cn} = 15 \text{ kA}$ nach DIN EN 60898-1 (bzw. I_{cu} = 25 kA nach DIN EN 60947-2) Inklusive der mechanischen Verdrahtung auf das Hauptsammelschienensystem mittels passender System-Anschlussleitungen oder Kammschienen, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen Fabrikat/Typ:		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		''		
		(vom Bieter einzutragen)		
	4 Stck			
01.01.0100	Hochleistungs-Sicherungsautomat 3-pol., 15 kA 40A B			
	Hochleistungs-Sicherungsautomat (MCB) 3-pol., 15 kA 40A B Charakterisik			
	Ausführung jeweils mit thermischem Überlastauslöser und elektromagnetischem Kurzschlussauslöser zur Montage auf Standard-Tragschiene TS35 im Abgangsfeld. Speziell ausgelegt für hohe Kurzschlussströme in Transformatornähe im Zweckbau.			
	- Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Bemessungsschaltvermögen: Icn = 15 kA nach DIN EN 60898-1 (bzw. Icu = 25 kA nach DIN EN 60947-2)			
	Inklusive der mechanischen Verdrahtung auf das Hauptsammelschienensystem mittels passender System-Anschlussleitungen oder Kammschienen, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen			
	Fabrikat/Typ: ''			
	(vom Bieter einzutragen)			
	2 Stck			
01.01.0110	Hochleistungs-Sicherungsautomat 3-pol., 15 kA 35A B			
	Hochleistungs-Sicherungsautomat (MCB) 3-pol., 15 kA 40A B Charakterisik			
	Ausführung jeweils mit thermischem Überlastauslöser und elektromagnetischem Kurzschlussauslöser zur Montage auf Standard-Tragschiene TS35 im Abgangsfeld. Speziell ausgelegt für hohe Kurzschlussströme in Transformatornähe im Zweckbau.			
	- Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400/415 V AC, 50 Hz - Bemessungsschaltvermögen: Icn = 15 kA nach DIN EN 60898-1 (bzw. Icu = 25 kA nach DIN EN 60947-2)			
	Inklusive der mechanischen Verdrahtung auf das Hauptsammelschienensystem mittels passender System-Anschlussleitungen oder Kammschienen, Phasentrennwänden sowie fingersicheren Berührungsschutzabdeckungen			
	Fabrikat/Typ: ''			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	(vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			
01.01.0120	Kombi-Ableiter Typ 1+Typ 2, 4-polig, GLT-Kontakt Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 (Blitzstrom- und Überspannungsableiter) Mehrpoliger Kombi-Ableiter auf Basis von Funkenstrecken-Technologie, ausgelegt für den Einsatz in Hauptstromversorgungssystemen am Speisepunkt der Anlage (NSHV) zur Gewährleistung des Schutzes gegen Überspannungen bei direkten oder indirekten Blitzeinschlägen. - Montageart: Universell passend für die direkte Montage auf Standard-Tragschiene TS35 (35 mm) oder herstellerspezifische Sammelschienenmontage. - Netzform: Geeignet für 3-Phasen-Netze (TN-C System / 3+0 Schaltung). - Nennspannung: Un = 230/400 V AC, 50 Hz. - Blitzstoßstrom: Iimp (10/350 µs) mindestens 25 kA pro Pol / Gesamt min. 75 kA. - Schutzpegel: Up kleiner/gleich 1,5 kV für den sicheren Schutz nachgeschalteter elektronischer Betriebsmittel. - Kurzschlussfestigkeit: Isccr mindestens 25 kA / 50 Hz (abgestimmt auf die Kurzschlussleistung der NSHV in Transformatornähe). - Zusatzfunktion: Ausgestattet mit einem integrierten, potenzialfreien Fernmeldekontakt (Wechsler) zur direkten Aufschaltung einer Status-/Fehlermeldung auf die Gebäudeleittechnik (GLT) oder das KNX-System. Einschließlich des mechanischen Einrastens/Aufbaus im Einspeisefeld, der thermisch und kurzschlussfest dimensionierten Verdrahtung an das Haupt-Sammelschienensystem sowie der Funktionsprüfung der Statusanzeige.			
	1 Stck			
01.01.0130	Steuerklemme 4 mm² als GLT-Klemme, Steuerklemme 4 mm ² als GLT-Klemme, farbig gekennzeichnet.			
	150 Stck			
01.01.0140	Rangierkanal für den Übergang der verlegten Leitungen Rangierkanal für den Übergang der verlegten Leitungen und den Verteilerschränken, aus Kunststoff, bestehend aus Abdeckung, End- kappen, Profilhalter und Rückenwand. Höhe ca. 230 mm, Breite ca. 190 mm, Länge ca. 800 mm.			
	3 m			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0150	RS485-Bus-Drehstromzähler mit Display, RS485-Bus-Drehstromzähler mit Display, MID geeicht DSZ14WDRS-3x5A Wandler-Drehstromzähler mit setzbarem Wandlerverhältnis und MID Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35, inkl. Messwandler 4 Teilungseinheiten = 70mm breit, 58mm tief Genauigkeitsklasse: B (1%) Anzeige: LC-Display 7 Stellen, davon 1 oder 2 Dezimalstellen auch ohne Stromversorgung 2x innerhalb von 2 Wochen ablesbar Hintergrundbeleuchtung Das Wandlerverhältnis kann eingestellt werden Momentanwerte von Leistung, Spannung und Strom ablesbar Nennstrom: 3x5(6)A Stand-by-Verlust: nur 0,4W je Pfad Mit RS485-Schnittstelle Plombierbar Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			
01.01.0160	Multifunktionales Leistungsmessgerät Multifunktionales Leistungsmessgerät zur Messung von Strom, Spannung, Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Leistungs- factor, Netzfrequenz, Anzeige von min. 4 Messwerten gleichzeitig, Übersetzungs- verhältnis von Strom- und Spannungs- wandler einstellbar, zur Überwachung und Weiterverarbeitung stehen min. 2 Analogaus- gänge, Grenzwertfunktionen und Schnitt- stellen (RS 232/RS485) zur Verfügung Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0170	Wandlermessschrank			
	Wandlermessschrank zur Aufnahme einer Wandlermessung Schutzart II IP54 Als Wandschrank, Verteilerschrank mit: Anzahl Module 4 Polanzahl 3 P Betriebstemperatur -10 bis 55 °C Lagerungstemperatur -20 bis 70 °C Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 1 - 6mm² Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1,5 - 10mm² Höhe installiertes Produkt 90 mm Breite installiertes Produkt 72 mm Betriebsstrom 0,01/6 A Leistungsaufnahme 8,4 VA Max. Strom (I max) des Messkreises 6000 A Anschluss Wandleranschluss Versorgungsspannung 230/400V +/- 15% Präzisionsklasse B Impulsdauer 100 ms Schutzart IP20 Montageart REG Wert eines Impulses 100 Wh Umwandlungsverhältnis 50;5 bis 100;5 bis 150;5 bis 200; 5 bis 250;5 bis 300;5 bis 400;5 bis 600;5 bis 800;5 bis 1000;5 Spannung Messbereich 230 V Art des Impulsgebers elektrisch Bemessungsbetriebsspannung Ue 195/400/460 V Interval zwischen 2 Impulsen 100 ms Montageart DIN-Schiene (REG) Tarifausführung des Elektrizitätszählers extern Anzahl der Stellen 7 Blindleistung Messung Wirk- und Blindleistung Polart 3P+N Nennstrom max. 6000 A Impulsion/KWh 10 Imp/kWh Max. Teilnehmerzahl 1 Gesamtverlustleistung unter Nennstrom 1,8 W Messgeräteart elektronisch Isolationsspannung 4 kV			
	2 Stck			
01.01.0180	Zählerfeld			
	Zählererfeld mit 2 Zählerplätze für eHZ Aufbau und Anordnung gem. Angaben des örtlichen Energieversorgers.			
	1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0190		Verteilerfeld zur Aufnahme von EVU-Meßwandlern		
		Verteilerfeld zur Aufnahme der Messwandler (Zwischenwände jeweils horizontal und vertikal 2 mal), plombierbar, mit Grundplatte zur Befestigung der Wandler, einschließlich Kabelverbindung zwischen dem Abgang und dem Abgangsklemmstein.		
	1 Stck			
01.01.0200		Install.verteiler IP 44		
		Schrank, univers, IP44/II, 1700x550x205mm, Wandaufbauschrack als Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse II (schutzisoliert), Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit einflügeliger Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienenführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Türverschluss aufgrund der Schrankhöhe von 1700 mm zwingend ausgeführt als Stangenverschluss mit Dreipunktschließung (ohne Schloss, vorgerichtet für den nachträglichen Einbau von Halbzylindern/Sonderschließungen). Schrank ist seitlich nebeneinander und übereinander anflanschbar. Einschließlich Lieferung und fachgerechter Montage eines passenden Standsockels zur Aufstellung und zum freistehenden Aufbau des Schrankkorpus auf dem Fertigfußboden (Ausführung aus pulverbeschichtetem, eingebranntem Stahlblech, Bauhöhe ca. 100 mm, passend zur Schrankbreite und Schranktiefe. Bestehend aus robusten Seitenteilen und einer abnehmbaren vorderen Frontblende zur erleichterten Kabeleinführung, inklusive integrierter Kabelabfangschiene zur mechanischen Zugentlastung der ankommenden Leitungen Höhe: ca. 1700 mm Breite: ca. 550 mm Tiefe: ca. 205 mm IP-Klasse (Ingress Protection): IP44 Schutzklasse: Schutzklasse II (schutzisoliert) Schließungstyp: Stangenschloss Ohne Schloss Anzahl Felder: 2 Montage auf: Kombinierte Boden- und Wandbefestigung Farbe: Reinweiß RAL Nummer: 9010 Anzahl Schranktüren: 1 Anzahl der Schlösser: 1		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		UV Nord OG, UV Nord EG, UV Süd EG Fabrikat/Typ: , (vom Bieter einzutragen)		
	3 Stck			
01.01.0210		Install.verteiler IP 44 Schrank, univers, IP44/II, 1950x800x205mm, I Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44, Schutzklasse II (schutzisoliert), Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit zweiflügeliger Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben eingebaut und unten offen zur direkten kabelschonenden Einführung über den Sockelbereich , rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienenführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Haupttür mit Stangenverschluss mit Dreipunktschließung (ohne Schloss, vorbereitet für den nachträglichen Einbau von Halbzylindern/Sonderschließungen). Schrank ist seitlich nebeneinander anflanschbar. Einschließlich Lieferung und fachgerechter Montage eines passenden Standsockels zur Aufstellung und zum freistehenden Aufbau des Schrankkorpus auf dem Fertigfußboden (Ausführung aus pulverbeschichtetem, eingebranntem Stahlblech, Bauhöhe ca. 100 mm, passend zur Schrankbreite und Schranktiefe. Bestehend aus robusten Seitenteilen und einer abnehmbaren vorderen Frontblende zur erleichterten Kabeleinführung, inklusive integrierter Kabelabfangschiene zur mechanischen Zugentlastung der ankommenden Leitungen Höhe: 1950 mm Breite: 800 mm Tiefe: 205 mm IP-Klasse (Ingress Protection): IP44 Schutzklasse: Schutzklasse II (schutzisoliert) Schließungstyp: Ohne Schloss Anzahl Felder: 3 Montage: Kombinierte Boden- und Wandbefestigung Farbe: Reinweiß RAL Nummer: 9010 Anzahl Schranktüren: 2 Anzahl der Schlösser: 1 UV Süd OG		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		UV Küche EG		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.01.0220		3poliger Minizedschalter 63 A, D02, Hutschienenmontage		
		3-poliger Sicherungs-Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 (VDE 0660 Teil 107) für Neozed-Schmelzeinsätze der Baugröße D02. Ausgeführt als reiheneinbaufähiges Schaltgerät zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennspannung 400 V AC, Nennbetriebsstrom 63 A, Bemessungs-Kurzschlussausschaltvermögen mindestens 50 kA. Schutzart IP00 im unverbauten Zustand, nach normkonformer Montage innerhalb der Unterverteilung mit Abdeckmaske Schutzart mindestens IP2X (berührungssicher) gemäß DIN VDE 0106-100. Das Gerät muss eine optische Blinkmelder-Anzeige bei Sicherungsfall besitzen und für das Zu- und Abschalten unter Last zugelassen sein. Einschließlich Lieferung und betriebsfertiger Montage inklusive passender Passhülsen und 3 Stück Neozed-Schmelzeinsätzen (Betriebsklasse gG, Nennstrom 63 A) je Schaltgerät. Technische Parameter: Typ: Sicherungs-Lasttrennschalter D02 Polanzahl: 3-polig Nennspannung: 400 V AC Nennbetriebsstrom: 63 A Schutzart: IP00 (Gerät) / IP2X (eingebaut mit Berührungsschutz) Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm) Zubehör inklusive: Passhülsen und Schmelzeinsätze gG 63 A		
	4 Stck			
01.01.0230		FI-Schalter 63/0,03A		
		Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) zur Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen (Typ A, pulsstromsensitiv). Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) für den Einbau in Verteiler und Zähleranlagen auf Standard-Hutschen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennfehlerstrom 0,03 A (30 mA), Nennstrom 63 A, 4-polig (3P+N). Bedingtes Bemessungskurzschlusschaltvermögen im Verbund mit einer passenden Vorsicherung von mindestens 10 kA gemäß den erhöhten Kriterien im gewerblichen Zweckbau. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün), separater Fehlerstrom-Ausgelöst-Anzeige (gelber Indikator), integrierter Prüftaste sowie berührungssicheren Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Hilfskontakten vorbereitet sein.		
		Technische Parameter: Typ: Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Polanzahl: 4-polig (3P+N) Nennstrom: 63 A Nennfehlerstrom: 0,03 A (30 mA) FI-Charakteristik: Typ A (pulsstromsensitiv) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Stoßstromfestigkeit: Mindestens 250 A Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)		
	2 Stck			
01.01.0240	FI-Schalter 40/0,03A	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE0664-10) zur Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen (Typ A, pulsstromsensitiv). Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) für den Einbau in Verteiler und Zähleranlagen auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennfehlerstrom 0,03 A (30 mA), Nennstrom 40 A, 4-polig (3P+N). Bedingtes Bemessungskurzschlusschaltvermögen im Verbund mit einer passenden Vorsicherung von mindestens 10 kA gemäß den erhöhten Kriterien im gewerblichen Zweckbau (Schulen/Öffentliche Gebäude). Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün), separater Fehlerstrom-Ausgelöst-Anzeige (gelber Indikator), integrierter Prüftaste sowie berührungssicheren Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten vorbereitet sein.		
		Technische Parameter: Typ: Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) Polanzahl: 4-polig (3P+N) Nennstrom: 40 A Nennfehlerstrom: 0,03 A (30 mA) FI-Charakteristik: Typ A (pulsstromsensitiv) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Stoßstromfestigkeit: Mindestens 250 A Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)		
	45 Stck			
01.01.0250	FI-Schalter 40/0,03A kurzzeitverzögert (Typ G / KV)	Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach DIN EN 61008-1 (VDE 0664-10) in kurzzeitverzögerter Ausführung (Typ G nach ÖVE E 8601 bzw. Typ KV / superresistent) zur Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen (Typ A, pulsstromsensitiv). Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) für den Einbau in Verteiler und Zähleranlagen auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem.		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Nennfehlerstrom 0,03 A (30 mA), Nennstrom 40 A, 4-polig (3P+N). Erhöhte Stoßstromfestigkeit von mindestens 3 kA (3000 A) zur Vermeidung von Fehlauslösungen durch transiente Ableitströme oder Stoßströme beim gleichzeitigen Einschalten kapazitiver Lasten (z. B. EDV-Netzteile, LED-Treiber, Server-Infrastruktur). Bedingtes Bemessungskurzschlusschaltvermögen im Verbund mit einer passenden Vorsicherung von mindestens 10 kA gemäß den erhöhten Kriterien im gewerblichen Zweckbau. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün), separater Fehlerstrom-Ausgelöst-Anzeige (gelber Indikator), integrierter Prüftaste sowie berührungssicheren Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten vorbereitet sein. Technische Parameter: Typ: Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) kurzzeitverzögert Polanzahl: 4-polig (3P+N) Nennstrom: 40 A Nennfehlerstrom: 0,03 A (30 mA) FI-Charakteristik: Typ A (pulsstromsensitiv) + Kurzzeitverzögerung (Typ G / KV) Stoßstromfestigkeit: Mindestens 3 kA (3.000 A) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)		
	6 Stck			
01.01.0260		RCBOs / FI-LS-Schalter B10 A / 30 mA, Typ A Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (RCBO) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20). Ausführung als ultrakompaktes Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Maximale Baubreite von genau 1 Teilungseinheit (1 TE = 18 mm) zur Optimierung des Verdrahtungsraumes. Zur Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen (Typ A, pulsstromsensitiv). Nennfehlerstrom $I_{\Delta n} = 0,03$ A (30 mA), Nennstrom $I_n = 10$ A, Auslösecharakteristik B, Schaltung 1P+N (schaltender Neutralleiter). Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 61009-1 von mindestens 10 kA gemäß den erhöhten Netzanforderungen im gewerblichen Zweckbau. Ausführung mit optischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün), separater Fehlerstrom-Ausgelöst-Anzeige zur schnellen Fehlerdiagnose (Überlast/Kurzschluss vs. Erdschluss) sowie berührungssicheren Kombiklemmen zur einfachen Schienenquerverdrahtung. Technische Parameter: Typ: Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (RCBO) Polanzahl: 1P+N (2-polig schaltend, 1 Pol geschützt) Nennstrom / Charakteristik: 10 A / B-Charakteristik Nennfehlerstrom / FI-Typ: 0,03 A (30 mA) / Typ A Schaltvermögen / Baubreite: 10 kA / maximal 1 TE (18 mm)		
	5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0270	RCBOs / FI-LS-Schalter B16 A / 30 mA, Typ A Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (RCBO) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20). Ausführung als ultrakompaktes Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Maximale Baubreite von genau 1 Teilungseinheit (1 TE = 18 mm) zur optimalen Platzausnutzung. Zur Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen (Typ A, pulsstromsensitiv). Nennfehlerstrom $I_{\Delta n} = 0,03$ A (30 mA), Nennstrom $I_n = 16$ A, Auslösecharakteristik B, Schaltung 1P+N (schaltender Neutraleiter). Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 61009-1 von mindestens 10 kA gemäß den erhöhten Netzanforderungen im gewerblichen Zweckbau. Ausführung mit optischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün), separater Fehlerstrom-Ausgelöst-Anzeige zur schnellen Differenzierung der Fehlerursache sowie berührungssicheren Klemmen. Technische Parameter: Typ: Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (RCBO) Polanzahl: 1P+N (2-polig schaltend, 1 Pol geschützt) Nennstrom / Charakteristik: 16 A / B-Charakteristik Nennfehlerstrom / FI-Typ: 0,03 A (30 mA) / Typ A Schaltvermögen / Baubreite: 10 kA / maximal 1 TE (18 mm)			
	5 Stck			
01.01.0280	RCBOs / FI-LS-Schalter B16 A / 30 mA, Typ G oder KV (kurzzeitverzögert) Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter (RCBO) nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) in kurzzeitverzögerter Ausführung (Typ G nach ÖVE bzw. Typ KV / superresistent). Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Erhöhte Stoßstromfestigkeit von mindestens 3 kA (3000 A) zur Vermeidung von unerwünschten Fehlauslösungen durch Einschaltstromspitzen kapazitiver Netzteile. Zur Erfassung von sinusförmigen Wechsel- und pulsierenden Gleichfehlerströmen (Typ A, pulsstromsensitiv). Nennfehlerstrom $I_{\Delta n} = 0,03$ A (30 mA), Nennstrom $I_n = 16$ A, Auslösecharakteristik B, Schaltung 1P+N (schaltender Neutraleiter). Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 61009-1 von mindestens 10 kA. Ausführung mit optischer Funktionsanzeige und Fehlerstrom-Ausgelöst-Indikator. Technische Parameter: Typ: FI-LS-Schalter (RCBO) kurzzeitverzögert Polanzahl: 1P+N (2-polig schaltend, 1 Pol geschützt) Nennstrom / Charakteristik: 16 A / B-Charakteristik Nennfehlerstrom / FI-Typ: 0,03 A (30 mA) / Typ A + Kurzzeitverzögerung (Typ G / KV) Stoßstromfestigkeit: Mindestens 3 kA (3.000 A) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)			
	3 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0290	1pol. Automat 10A			
	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennbetriebsstrom 10 A, 1-polig, Auslösecharakteristik B. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt am Schaltknebel, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels Standard-Phasenschiene (Bi-Connect-Klemme). Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten und Unterspannungsauslösern geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Polanzahl: 1-polig Nennbetriebsstrom: 10 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)			
	85 Stck			
01.01.0300	1pol. Automat 16A			
	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennbetriebsstrom 16 A, 1-polig, Auslösecharakteristik B. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau (Schulen/Öffentliche Gebäude). Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt am Schaltknebel, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels Standard-Phasenschiene (Bi-Connect-Klemme). Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten und Unterspannungsauslösern geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Polanzahl: 1-polig Nennbetriebsstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	170 Stck			
01.01.0310	1pol. Automat 16A mit Hilfsschalter Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbaustrsystem. Nennbetriebsstrom 16 A, 1-polig, Auslösecharakteristik B. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt am Schaltknebel, integriertem Berührungsschutz sowie isolierten Rahmenklemmen. Einschließlich werkseitig angebaute oder mechanisch koppelbare Hilfsschalter (Hilfskontakt) zur Statuserkennung und Fernsignalisierung des Schaltzustandes. Der Hilfsschalter muss mindestens mit einer Kontaktbestückung von 1 Schließer und 1 Öffner (1S+1Ö) oder 1 Wechsler ausgeführt sein, ausgelegt für Steuersignale im KNX-System (Binäreingang) oder der Gebäudeleittechnik. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) mit Hilfskontakt Polanzahl: 1-polig + Hilfsschalter Nennbetriebsstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Hilfskontakt-Bestückung: Mindestens 1 Schließer + 1 Öffner (oder 1 Wechsler) Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm)			
	15 Stck			
01.01.0320	3pol. Automat 10A Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbaustrsystem. Nennbetriebsstrom 16 A, 3-polig, Auslösecharakteristik B. Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau (Schulen/Öffentliche Gebäude). Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend)			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Nennbetriebsstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)		
	4 Stck			
01.01.0330	3pol. Automat 16A	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbau-system. Nennbetriebsstrom 16 A, 3-polig, Auslösecharakteristik C (träge Auslösung für hohe Einschaltstromspitzen von Motoren, Transformatoren, Pumpen und großen Heizwendeln). Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau und Großküchenbereich. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) träge Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend) Nennbetriebsstrom: 16 A Auslösecharakteristik: C-Charakteristik (Einschaltstromfest) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)		
	5 Stck			
01.01.0340	3pol. Automat 16A	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbau-system. Nennbetriebsstrom 16 A, 3-polig, Auslösecharakteristik B (Standardauslöser für den Schutz von Leitungen und Steckdosenstromkreisen ohne hohe Einschaltstromspitzen). Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanical Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Standard Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend) Nennbetriebsstrom: 16 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik (Standard-Leitungsschutz) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)		
	10 Stck			
01.01.0350	3pol. Automat 25A	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennbetriebsstrom 25 A, 3-polig, Auslösecharakteristik B. Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren, um gefährliche Schiefasten oder Rückspeisungen zu verhindern. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau und Großküchenbereich. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend) Nennbetriebsstrom: 25 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)		
	5 Stck			
01.01.0360	3pol. Automat 32A	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennbetriebsstrom 32 A, 3-polig, Auslösecharakteristik C (träge Auslösung für hohe Einschaltstromspitzen von Motoren, Pumpen, großen Ventilatoren		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		oder Heizregistern). Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren, um gefährliche Schiefasten oder Rückspeisungen zu verhindern. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau und Großküchenbereich. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) träge Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend) Nennbetriebsstrom: 32 A Auslösecharakteristik: C-Charakteristik (Einschaltstromfest) Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)		
	5 Stck			
01.01.0370	3pol. Automat 35A	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbau-system. Nennbetriebsstrom 35 A, 3-polig, Auslösecharakteristik B. Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren, um gefährliche Schiefasten oder Rückspeisungen zu verhindern. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau und Großküchenbereich. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene. Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend) Nennbetriebsstrom: 35 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)		
	5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0380	3pol. Automat 40A			
	Leitungsschutzschalter (MCB) nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) und DIN 43880. Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennbetriebsstrom 40 A, 3-polig, Auslösecharakteristik B. Die mechanische Koppelung muss eine allpolige Abschaltung aller drei Außenleiter im Fehlerfall garantieren, um gefährliche Schiefasten oder Rückspeisungen zu verhindern. Bemessungsschaltvermögen nach DIN EN 60898-1 von mindestens 10 kA (Energiebegrenzungsklasse 3) gemäß den erhöhten Kurzschlussanforderungen im gewerblichen Zweckbau. Nennisolationsspannung 400 V AC. Ausführung mit optischer, mechanischer Schaltstellungsanzeige (Rot/Grün) direkt an den Schaltknebeln, integriertem Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100 sowie robusten, isolierten Rahmenklemmen mit rückseitigem Steckschutz zur sicheren Querverdrahtung mittels 3-phasiger Phasenschiene (Bi-Connect-Klemme). Das Gerät muss für den nachträglichen, werkzeuglosen Anbau von Hilfskontakten geeignet sein. Technische Parameter: Typ: Leitungsschutzschalter (MCB) Polanzahl: 3-polig (allpolig schaltend) Nennbetriebsstrom: 40 A Auslösecharakteristik: B-Charakteristik Schaltvermögen: 10 kA (Zweckbau-Standard) Energiebegrenzungsklasse: 3 Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Breite 3 Teilungseinheiten (TE)			
	5 Stck			
01.01.0390	Wechselstromschütz 40 A, 3 polig,			
	Installationsschütz (Wechselstromschütz) nach DIN EN 61095 (VDE 0637) und DIN EN 60947-4-1 (VDE 0660 Teil 102). Ausführung als Reiheneinbaugerät (REG) zur werkzeuglosen Montage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Nennbetriebsspannung 400 V AC, Bemessungsisolationsspannung 440 V AC gemäß aktuellen Isolationskoordinations-Richtlinien. Bemessungsbetriebsstrom 40 A bei Gebrauchskategorie AC-1 (ohmsch/schwach induktiv) für thermische Küchengeräte beziehungsweise AC-7a (Haushalts- und ähnliche Anwendungen). Schutzelement bestehend aus 3 Hauptschließerkontakten (3-polig) mit einer mechanischen Lebensdauer von mindestens 3 Millionen Schaltspielen und einer elektrischen Schaltstücklebensdauer von mindestens 1 Million Schaltspielen unter Nennlast. Ausführung inklusive integriertem Hilfskontakt (1 Schließer, 1S) zur Fernsignalisierung oder Statusrückmeldung des Schütz-Schaltzustandes an das KNX-System. Magnetsystem ausgelegt für eine Steuerspannung (Spulenspannung) von 230 V Wechselstrom (AC / 50 Hz). Schutzart IP00 im unverbauten Zustand, nach normkonformem Einbau mit Abdeckmaske Schutzart mindestens IP2X (berührungssicher). Das Gerät muss über eine integrierte, mechanische Schaltstellungsanzeige an der Gerätefront verfügen. Technische Parameter: Typ: Installationsschütz / Wechselstromschütz (REG)			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Hauptkontakte: 3 Schließer (3-polig) Hilfskontakt: 1 Schließer (1S) Bemessungsstrom (AC-1 / AC-7a): 40 A Steuerspannung (Spule): 230 V AC (50 Hz) Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Baubreite max. 3 Teilungseinheiten (TE)		
	10 Stck			
01.01.0400		Überspannungsableiter, 1-polig, Überspannungsschutz-Kombiset (Surge Protective Device, SPD) Typ 2 (Klasse II) nach DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11). Ausführung als 4-poliges (3P+N), steckbares Komplettschutz-Modul in kompakter Bauform zur werkzeuglosen Schnellmontage auf Standard-Hutschienen (35 mm) im univers N Innenausbausystem. Geeignet für den Einsatz in 3-phasigen Drehstromnetzen (3AC 230/400 V / 50 Hz) in TN-S- und TT-Netzsystemen. Höchste Dauerspannung $U_c = 275 \text{ V AC}$ (bzw. 280 V AC) je Schutzpfad. Nennableitstoßstrom (8/20 μs) I_n mindestens 20 kA pro Pol, maximaler Ableitstoßstrom I_{max} mindestens 40 kA. Ansprechzeit kleiner 25 ns für die Außenleiter (L-N) sowie kleiner 100 ns für den Neutralleiter (N-PE) über Hochleistungs-Gasableiter. Ausführung mit integrierter, thermisch-dynamischer Abtrennvorrichtung an jedem einzelnen Schutzpfad, optischer Defekt-Defektanzeige (Grün/Rot) direkt am Gerät sowie potenzialfreiem Fernmeldekontakt (FM-Kontakt, ausgeführt als Wechsler) zur Weiterleitung von Störungsmeldungen an das KNX-System (Binäreingang) oder die Gebäudeleittechnik (Schaltvermögen ca. 0,5 A / 250 V AC). Anschlussquerschnitt für starre und flexible Leiter bis maximal 25 mm ² . Gehäuse aus selbstverlöschendem Thermoplast, Schutzart IP20 im eingebauten Zustand. Technische Parameter: Typ: Überspannungsableiter Typ 2 / Klasse II (Kombiset) Netzform / Polanzahl: 3P+N (4-polig schaltend) für TN-S / TT Nennspannung: 230/400 V AC (50 Hz) Schutzpegel $U_p \leq 1,35 \text{ kV}$ (Zweckbau-Standard) Kurzschlussfestigkeit ISCCR: 25 kA / 50 Hz Zusatzfunktion: Integrierter Fernmeldekontakt (Wechsler, potentialfrei) Montageart: DIN-Hutschiene (35 mm), Baubreite max. 4 Teilungseinheiten (TE)		
	5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0410	KNX Schaltaktor 16-fach Schalt-/Jalousieaktor 16/8fach KNX Secure, 16A, C-Last Schalt-/Jalousieaktor (REG) KNX Secure zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben mit potentialfreien Schließern und kann mehrphasig angeschlossen werden. Reiheneinbaugerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Schiebeschalter auto/Hand, Handtasten Aktorkanal mit Status LED (Default, Kurzschluss, Überlast), Programmieraste mit integrierter LED, Beschriftungsfeld und Schraubklemmen für Ein- und Ausgangsspannungen. Keine externe Spannungsversorgung notwendig. Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Funktionen Rollladen-/Jalousieantrieb: AUF/AB/Stopp, Lamellenposition/Stopp, Prozentansteuerung zum Fahren einer vordefinierten Position, Sonnenschutzfunktion (z.B. über Außensensor), Alarmfunktion zur definierten Position, Sicherheitsverriegelung, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Mit Bussystem KNX: Ja Mit Bussystem KNX-Funk: Nein Tiefe: 65 mm Einbautiefe: 65 mm Breite in Teilungseinheiten: 8 Farbe: Lichtgrau Mit Schieber für Handschaltung: Ja Funk bidirektional: Nein Busstromaufnahme im Leerlauf: 3 mA Frequenz: 50 - 60 Hz Glühlampenlast 230 V Lampe: 2300 - 2300 W Ausgangsleistung: 2300 W Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V Systemspannung: 30 V DC über Bus Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V Funktion: Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion Anschlussart: Steckklemmen Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0420		KNX/DALI 2 Aktor 4-fach		
		KNX/DALI 2 Aktor 4-fach, Broadcast, KNX Secure, easy, RGB(T)W		
		DALI Broadcast Aktor 4-fach (REG) KNX Secure zur Einbindung von Geräten mit DALI-Schnittstelle in das KNX-System. Das DALI-System steuert und visualisiert maximal 94 DALI-Geräte und stellt die Farben sowie die Farbtemperatur ein für Leuchten mit DALI Device Type 8 für Tunable White und Colour Control gemäß IEC 62386-209.		
		Reiheneinbaugerät mit Netzanschluss, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Lastenanschlüsse mit Steckklemmen, Schiebeschalter auto/min/max, beleuchtete Tasten für Dimmmodus und Programmier-Taste, Bedientaste für Handbetrieb mit Status-LED, Kontroll-LED		
		Überhitzungsschutz, Kontroll-LED Kurzschluss und Überlastschutz je Ausgang und Beschriftungsfeld mit Abdeckung.		
		Bei Handbedienung kann die Ansteuerung der angeschlossenen DALI-Geräte zur Inbetriebnahme im Baustellenbetrieb ohne dass das Gerät mit der KNX-Busspannung versorgt oder konfiguriert wird. Dazu werden die an das DALI-System angeschlossenen Geräte zentral per Broadcastbefehlen angesteuert.		
		Funktion: Schalten EIN/AUS, Relatives oder absolutes Dimmen (Dimmwert), Zeitschalter, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschalten Dauer/Zeitbetrieb, Betriebsstundenzähler, Logik Block, Gerätediagnose , Einstellung des Minimalen- und des Maximalen Dimmwertes, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs-/ oder Szenen-Funktionen.		
		Provider abhängig: Nein		
		Web server: Nein		
		Betriebsspannung: 230 - 240 V		
		Versorgungsspannungsart: AC		
		Mit LED Anzeige: Ja		
		Breite in Teilungseinheiten: 6		
		12 Stck		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0430	KNX Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel, REG Spannungsversorgung KNX mit 1 Ausgang und 1 Drossel, 640mA Spannungsversorgung zur Erzeugung der notwendigen Systemspannung. Ein Ausgang 30 V DC mit Drossel auf Busklemme. Bestehend aus Reiheneinbaugerät mit Steckklemmen 3-polig für die Spannungsversorgung, grüne LED zur Anzeige für Spannungsversorgung, rote LED zur Anzeige für Kurzschluss oder Überlastschutz, KNX Busklemme 2-polig und Beschriftungsfeld. Anzahl Module: 4 Ausgangsstrom: 640 mA Mit Bussystem KNX-Funk: Nein Ausgangsspannung: 28 - 32 V Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.75 - 2.5 mm ² Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.75 - 2.5 mm ² Betriebstemperatur: -5 - 45 °C Anschlussart: Steckklemmen Frequenz: 50 - 60 Hz Hersteller / Typ: '.....' vom Bieter einzutragen 5 Stck			
01.01.0440	KNX Linienkoppler / Bereichskoppler, REG Linien-/Bereichkoppler, KNX Secure Zur Verbindung zweier KNX-Buslinien, wobei die Signalübertragung galvanisch getrennt erfolgt. Der KNX Secure Linien- und Bereichskoppler dient als Datenflussfilter für übergreifende Bustelegramme und kann in Verbindung mit der ETS mit Gruppenadressen von 0 bis 31 konfiguriert werden. Zusätzlich dient er auch als Signalverstärker. Bei Überschreitung der max. Linienlast muss ein zusätzlicher Linienkoppler inklusive Spannungsversorgung eingesetzt werden. Möglichkeit von Remote Firmware Updates über ETS App. Hersteller / Typ: '.....' vom Bieter einzutragen 5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0450	KNX Binäreingang 6-fach, 230 V AC, REG Binäreingang 6fach, universal, REG, KNX Binäreingang universal modular zum Anschluss an Signalgeber (z.B. konventionelle Schalter, Taster, Alarmgeber usw.). Jeder Eingang kann entweder an 24 V AC/DC - 230 V AC oder aber als potentialfreier Eingang genutzt werden. Das Gerät verfügt über eine Handbedienung (auch sperrbar), die es ermöglicht die Busfunktion unabhängig von der Eingängen zu testen. Die Funktion der LED Anzeige kann parametrierbar werden. Durch die Netzausfallüberwachung ist eine Unterscheidung zwischen offenem Eingang und Spannungsausfall durch die Angabe eines Referenzeinganges möglich. Die Eingangssignale werden unabhängig voneinander in die entsprechenden Bustelegramme umgesetzt. Funktionen: Beleuchtungs-, Jalousie-, Rollladen- und/oder Heizungssteuerung, Zählfunktionen, und Szenenabruf sind für jeden Eingang frei definierbar. Bussystem: KNX Anzahl Eingangsstromkreise: 6 Externe Abfragespannung notwendig: Nein Funk bidirektional: Nein Mit Batterie: Nein Montage auf: DIN Schiene LED-Steuerung: Nein Werkstoff: Kunststoff Farbe: Lichtgrau RAL Nummer: 7035 Eingangsspannung: 24 - 230 V Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V Versorgungsspannungsart: AC/DC Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen 5 Stck 01.01.0460			
USB Datenschnittst. REG KNX REG USB Datenschnittst. REG KNX REG KNX System REG Merkmale: - USB Datenschnittstelle mit integrierter Busanbindung. - Zur Anbindung eines PCs an den KNX Bus um KNX Komponenten zu adressieren, programmieren oder diagnostizieren. Technische Daten: Anschlüsse: - KNX: Anschluss- und Abzweigklemme - USB: Buchse, Typ B - Übertragungsprotokoll: kompatibel zu USB 1.1/2.0				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Umgebungstemperatur: -5 °C bis +45 °C - Abmessungen: - Teilungseinheiten (TE): 2 mit KNX Anschluss- und Abzweigklemme mit Anschlußleitung Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)		
	5 Stck			
01.01.0470	KNX IP-Router			
	KNX/IP Schnittstelle Secure, REG 1 TE			
	Die KNX/IP Schnittstelle Secure mit integriertem Busankoppler wird als Programmierschnittstelle zwischen dem KNX Bus und einem oder mehreren PCs/Laptops im Netzwerk eingesetzt. Die IP-Adresse kann über einen DHCP-Server bzw. durch manuelle Konfiguration (ETS) zugewiesen werden. Das Gerät arbeitet nach der KNXnet/IP-Spezifikation unter Verwendung von Core, Device Management und KNXnet/IP Tunneling wobei bis zu 8 gesicherte Verbindungen gleichzeitig benutzt werden können. Das Gerät unterstützt KNX Security. Eine externe Betriebsspannung ist nicht notwendig. Funktionen: Programmieraste und rote Programmier-LED, RJ45-Anschluss für Ethernet/IP-Netzwerke und Busanschluss über Anschlussklemme.			
	Provider abhängig: Ja Web server: Nein Betriebsspannung: 24 - 24 V Versorgungsspannungsart: DC Mit LED Anzeige: Ja Breite in Teilungseinheiten: 1			
	Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen			
	1 Stck			
01.01.0480	Rangierkanal für den Übergang der verlegten Leitungen			
	Rangierkanal (Kabelrangierkanal) für den staub- und berührungssicheren Übergang der verlegten Leitungen in die Installations- und Verteilerschränke. Ausführung zur Wandmontage direkt oberhalb des Schrankkorpus. Bestehend aus stabilen Profilhaltern, Rückwand, abnehmbarem Kanal-Oberteil (Abdeckung) mit elastischen Dichtlippen für einen sauberen Wandanschluss sowie den passenden Endkappen. Gehäuse gefertigt aus hochwertigem, schwerentflammbarem und selbstverlöschendem Kunststoff			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		(PVC-frei / halogenfrei bevorzugt gemäß Brandschutzanforderungen für öffentliche Gebäude/Schulen) nach DIN EN 50085 Abmessungen: Kanalhöhe ca. 230 mm, Kanaltiefe ca. 190 mm. Die Kanallänge ist zwingend an die jeweilige Gehäusebreite des darunter montierten Verteilerschranks anzupassen Einschließlich Lieferung, Zuschnitt auf Passmaß, mechanischer Befestigung (Verdübelung) an der Wand und fachgerechter Anarbeitung an die Kabeleinführungsflansche der Verteilerschränke. Technische Parameter: Typ: Kabelrangierkanal für Verteilerüberbau Material: Kunststoff, schwerentflammbar, selbstverlöschend nach UL 94 V-0 Abmessungen: Höhe ca. 230 mm, Tiefe ca. 190 mm Länge: Variabel (3x 550 mm / 2x 800 mm) passend zur Schrankkonfiguration Zubehör inklusive: Profilhalter, Abdeckung, Endkappen, Befestigungsmaterial Montageart: Wandmontage mit direktem, formschlüssigem Schrankanschluss Farbe: Reinweiß (RAL 9010) passend zum Verteilergehäuse		
	5 Stck			
01.01.0490		Übersichtsschaltplan nach ZTV Anfertigung und Lieferung eines vollständigen Übersichtsschaltplans (Stromlaufplan / Einliniendiagramm) der installierten Niederspannungsschaltgeräte und Unterverteilungen nach den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV). Die Darstellung muss alle Schutzelemente, Querschnitte, Phasenaufteilungen und Betriebsmittelbezeichnungen gemäß den normkonformen Vorgaben der DIN EN 61439-1/-2/-3 fehlerfrei abbilden. Ausführung des Gesamtplans im Format DIN A2, gedruckt auf UV-beständigem, alterungsbeständigem Spezialpapier (wischfest und lichteht). Der Plan ist verzugsfrei und vollflächig auf eine stabile Trägerplatte (z. B. Hartschaum-, Aluminiumverbund- oder Polystyrolplatte) aufzuziehen. Zum dauerhaften Schutz gegen mechanische Beschädigung, Feuchtigkeit, Staub und Schmutz im Technikraum ist die Frontseite mit einer entspiegelten Klarsicht-Schutzfolie (reflexionsfreie Acrylglas- oder Polycarbonatscheibe) vollflächig zu versehen. Einschließlich Lieferung und fachgerechter Montage des kompletten Rahmensystems inklusive des zugehörigen Befestigungsmaterials zur starren, dauerhaften Wandbefestigung direkt neben der jeweiligen Unterverteilung. Technische Parameter: Typ: Übersichtsschaltplan der Schaltanlage nach ZTV Format: DIN A2 Trägermaterial: Stabile Verbund- oder Kunststoffträgerplatte Schutzfront: Entspiegelte, reflexionsfreie Klarsichtfolie / Acrylglasscheibe Montageart: Wandbefestigung (Sichtbereich neben dem Verteilerschrank) Inhalt: Normkonforme Anlagendokumentation nach DIN EN 61439		
	5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg

LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.01 Unterverteilungen				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02 **Kabel und Leitungen**

Anmerkungen zu den nachstehend beschriebenen Verlegearten:

1. Verlegung aufvorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle:

Die Leitungen sind beim Kabelziehen innerhalb der Rinnen oder Pritschen so zu verlegen, dass Kreuzungen vermieden werden. Insbesondere bei Leitungsführungsänderungen in Bögen oder im Bereich von T-Stücken ist auf eine saubere Leitungsführung zu achten. Dies beinhaltet die Bündelung mittels Kabelbindern z. B. in den Ecken von Formstücken.

2. Bei Verlegung mit Befestigungsschellen auf vorhandene Ankerschienen, Kabelleiter oder -rinnen:

Die Leitungen sind zu max. 10 St. unter einer gemeinsamen Befestigungsschelle zu befestigen.

3. Verlegung in Schalung oder in Hohlräumen von zweischaligen Wänden:

Hier ist die Verlegung in GK-Wänden beschrieben. **Die Leitungen dürfen grundsätzlich nur in den dafür vorgestanzten Öffnungen der Ständer-Profile verlegt werden.** Sind zusätzliche Durchführungen erforderlich, so sind sie nach Erstellung der Bohrung mit einem Kantenschutz zu versehen der so befestigt wird, dass er dauerhaft nicht verrutschen kann. Der Kantenschutz ist mit einzukalkulieren und ist mit dem Einheitspreis der jeweiligen Leitung abgegolten.

4. Verlegung oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen:

Die Sammelbefestigungen sind in einem max. Abstand von 0,60 m zu befestigen. Leitungen müssen sich flach unterhalb der Rohdecke befinden. Durchhängende Leitungen werden nicht akzeptiert.

5. Verlegung in vorhandenen Rohre, Kabelformsteine, Unterflurkanäle oder Maste:

Sind Leitungen/Kabel in Futterrohre einzuziehen, so sind zusätzlich Zugdrähte einzuziehen, damit weitere Leitungen/Kabel eingezogen werden können.

Die Zugdrähte sind mit einzukalkulieren und sind mit dem jeweiligen Einheitspreis der abgegolten.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0010	NHXMH-J 3x1,5 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 3x1,5 mm ² Cu-Zahl 43, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz		
	6500 lfdm		
01.02.0020	NHXMH-J 3x2,5 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 3x2,5 mm ² Cu-Zahl 72, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz		
	4500 lfdm		
01.02.0030	NHXMH-J 5x1,5 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x1,5 mm ² Cu-Zahl 72, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz		
	3200 lfdm		
01.02.0040	NHXMH-J 5x2,5 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x2,5 mm ² Cu-Zahl 120, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz		
	7500 lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0050	NHXMH-J 5x4 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x4 mm ² Cu-Zahl 192, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz			
	250	lfdm		
01.02.0060	NHXMH-J 5x6 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x6 mm ² Cu-Zahl 288, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz			
	100	lfdm		
01.02.0070	NHXMH-J 5x10 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x10 mm ² Cu-Zahl 480, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden			
	100	lfdm		
01.02.0080	NHXMH-J 5x16 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x16 mm ² Cu-Zahl 768, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden			
	350	lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0090	NHXMH-J 5x25 mm² Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 5x25 mm ² Cu-Zahl 768, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden			
	130 lfdm			
01.02.0100	NYCWY 4 x 35/16 mm² Kunststoffkabel NYCWY 4 x 35 rm/16, Cu-Zahl 1526, Verlegung auf vorhandene Kabelleiter oder - rinnen oder mit Befestigungs- schellen auf vorhandene Ankerschienen, Kabellerleiter oder -rinnen			
	40 lfdm			
01.02.0110	NYCWY 4 x 50/25 mm² Kunststoffkabel NYCWY 4 x 50 rm/25, Cu-Zahl 2203, Verlegung auf vorhandene Kabelleiter oder - rinnen oder mit Befestigungs- schellen auf vorhandene Ankerschienen, Kabellerleiter oder -rinnen			
	60 lfdm			
01.02.0120	NYCWY 4 x 95/50 mm² Kunststoffkabel NYCWY 4 x 95 rm/50, Verlegung auf vorhandene Kabelleiter oder - rinnen oder mit Befestigungs- schellen auf vorhandene Ankerschienen, Kabellerleiter oder -rinnen			
	40 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0130	NY-Y-J 3x2,5 Verlegen Gräben Kunststoff-Mantelleitung NY-Y-J, 3 x 2,5, Cu-Zahl 72, Verlegung in bauseits vorhandene Gräben			
	100 lfdm			
01.02.0140	NY-Y-J 5x2,5 Verlegen Gräben Kunststoff-Mantelleitung NY-Y-J, 5 x 2,5, Cu-Zahl 120, Verlegung in bauseits vorhandene Gräben			
	200 lfdm			
01.02.0150	NY-Y-J 5x6 Verlegen Gräben Kunststoff-Mantelleitung NY-Y-J, 5 x 6, Cu-Zahl 192, Verlegung in bauseits vorhandene Gräben			
	750 lfdm			
01.02.0160	HLSH-OZ 4G1,0 Gummischlauchleitung HLSH-OZ 4G1,0 Verlegung oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen			
	1100 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0170	N2XH-FE 180/E30 3G 2,5 mm² Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 N2XH-FE 180/E30 3G 2,5 re Cu-Zahl 72, Verlegung in E30 Sammelhaltern oder auf vorhandene E30 Steigetrasse einschl. systembedingtes Zubehör oder Verlegung in Einzel- und Sammelschellen einschl. systembedingtes Zubehör, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt.			
	420 lfdm			
01.02.0180	N2XH-FE 180/E30 4x1,5 mm² im Leerrohr Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 N2XH-FE 180/E30 4x1,5 mm ² re , vertikale Verlegung in bauseitigen Leerrohr im Erdreich einschl. systembedingtes Zubehör, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt.			
	200 lfdm			
01.02.0190	N2XH-FE 180/E90 5G 6 mm² Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 N2XH-FE 180/E90 5G 6 re Cu-Zahl 72, Verlegung in E90 Sammelhaltern oder auf vorhandenen E90 Steigetrasse einschl. systembedingtes Zubehör oder Verlegung in Einzel- und Sammelschellen einschl. systembedingtes Zubehör, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt.			
	50 lfdm			
	Fernmeldeleitung Verlegeart gemischt, mit nachfolgenden Querschnitten:			
01.02.0200	J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm			
	100 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0210	KNX-Steuerleitung 2x2x0,8 KNX-Steuerleitung 2x2x0,8			
	1000 lfdm			
01.02.0220	J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm			
	100 lfdm			
01.02.0230	J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm			
	100 lfdm			
01.02.0240	A-2 Y(L) 2Y 4 x 2 x 0,6 mm A-2 Y(L) 2Y 4 x 2 x 0,6 mm			
	200 lfdm			
01.02.0250	A-2 Y(L) 2Y 10 x 2 x 0,6 mm A-2 Y(L) 2Y 10 x 2 x 0,6 mm			
	100 lfdm			
Summe 01.02	Kabel und Leitungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03	Leerrohre und Kabelträger			
01.03.0010	Kunststoffrohr AD 16mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 16 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	30 lfdm			
01.03.0020	Kunststoffrohr AD 20mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	50 lfdm			
01.03.0030	Kunststoffrohr AD 25mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 25 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	50 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0040	Kunststoffrohr AD 32mm auf Putz Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	30 lfdm			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff mit Kunststoffmantel, innen gewellt, außen gewellt, biegsam, Klassifizierungscode 2221, Druckfestigkeit leicht, Schlagfestigkeit leicht, Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -5°C max. +60°C, verlegen auf Rohdecke. halogenfrei			
01.03.0050	Elektroinstallationsrohr, EN 20 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 20			
	100 lfdm			
01.03.0060	Elektroinstallationsrohr, EN 25 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 25			
	300 lfdm			
01.03.0070	Elektroinstallationsrohr, EN 32 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 32			
	50 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0080		Leitungsf.Kanal 60/150 mm, Installationskanal als Leitungsführungs- kanal DIN VDE 0604, aus Kunststoff hart, halogenfrei einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile, mit Trennsteg, auf Mauerwerk oder Beton, Abmessungen: 60/150 mm. Ausführung halogenfrei Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen		
		25 lfdm		
		Zu den Kabelträgersystemen gehören die erforderlichen Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Stahl-Spreizdübel, Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen, Ankerbolzen, Verbindungsstücke, Klemmstücke, Klemmschellen, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen, Eckbleche, Anschlussstücke, Auflegewinkel, Überschubhülsen und -schmiegen, Gelenkstücke, Auflager, Anschlusslaschen, Abstandslaschen, Halterkupplungen, Leiterhalter und sonstige Kleinteile. Im Sinne des Potentialausgleichs nach VDE 0100, DIN 18 014 sind alle Teile, insbesondere bei Stößen, leitend miteinander verbunden. Die Kosten für erforderliche Leitungsbrücken sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten. Grundsätzlich sind alle Kabelrinnen mit Trennstegen auszustatten, sofern eine gemeinsame Trassierung vorgesehen ist.		
01.03.0090		Kabelrinne Stahl verz. H 60mm B 100mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537, gelocht, mit einem Trennsteg, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 100 mm,		
		10 lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0100	Kabelrinne Stahl verz. H 60mm B 200mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537, gelocht, mit einem Trennsteg, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 200 mm,			
	15	lfdm		
01.03.0110	Kabelrinne Stahl verz. H 60mm B 300mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537, gelocht, mit einem Trennsteg, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm,			
	30	lfdm		
01.03.0120	Kabelrinne Stahl verz. H 60mm B 400mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537, gelocht, mit einem Trennsteg, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 400 mm,			
	30	lfdm		
01.03.0130	Kabelrinne Stahl verz. H 60mm B 500mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537, gelocht, mit einem Trennsteg, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 500 mm,			
	80	lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0140	Kabelrinne Stahl verz. H 100mm B 600mm Kabelrinne für Kabelträgersystem DIN EN 61537, gelocht, mit einem Trennsteg, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 100 mm, Breite mind. 600 mm,			
	70	lfdm		
01.03.0150	Bogen 90Grad Stahl verz. H 60mm B 300mm Bogen, für Kabelrinne, 90 Grad, waagerecht, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm,			
	2	Stck		
01.03.0160	Bogen 90Grad Stahl verz. H 60mm B 400mm Bogen, für Kabelrinne, 90 Grad, waagerecht, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 400 mm,			
	2	Stck		
01.03.0170	Bogen 90Grad Stahl verz. H 60mm B 500mm Bogen, für Kabelrinne, 90 Grad, waagerecht, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 500 mm,			
	10	Stck		
01.03.0180	Bogen 90Grad Stahl verz. H 60mm B 600mm Bogen, für Kabelrinne, 90 Grad, waagerecht, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 600 mm,			
	7	Stck		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0190	T-Abzweig Stahl verz. H 60mm B 300mm T-Abzweig, für Kabelrinne, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 300 mm.			
	2 Stck			
01.03.0200	T-Abzweig Stahl verz. H 60mm B 500mm T-Abzweig, für Kabelrinne, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 500 mm.			
	5 Stck			
01.03.0210	T-Abzweig Stahl verz. H 60mm B 600mm T-Abzweig, für Kabelrinne, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm, Breite mind. 600 mm.			
	3 Stck			
01.03.0220	Gelenkstück Stahl verz. H 60mm Gelenkverbinder-Satz (zwei St.) für Höhengsprung, für Kabelrinne, aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Seitenhöhe mind. 60 mm,			
	12 Stck			
01.03.0230	Ausleger Stahl verz. bis 1,5kN L 100mm, Stiel Ausleger aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 100 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet.			
	8 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0240	Ausleger Stahl verz. bis 1,5kN L 200mm, Stiel Ausleger aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 200 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet.			
	10 Stck			
01.03.0250	Ausleger Stahl verz. bis 1,5kN L 300mm, Stiel Ausleger aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 300 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet.			
	20 Stck			
01.03.0260	Ausleger Stahl verz. bis 1,5kN L 400mm, Stiel Ausleger aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 400 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet.			
	20 Stck			
01.03.0270	Ausleger Stahl verz. bis 1,5kN L 500mm, Stiel Ausleger aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 500 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet.			
	65 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0280	Ausleger Stahl verz. bis 1,5kN L 600mm, Stiel Ausleger aus Stahl, verzinkt DIN EN 10327, Tragfähigkeit bis 1,5 kN, Länge 600 mm, an Stielen, einseitig, Stiele werden gesondert vergütet.			
	60 Stck			
01.03.0290	Stiel 300mm Stiel fuer Ausleger Stahlblech, kaltgewalzt, feuerverzinkt, nach DIN 50976 mit angeschweißter Kopfplatte komplett mit Endstück zur Befestigung an waagerechten Decken. Stiellaenge bis 300 mm.			
	75 Stck			
01.03.0300	Stiel 400mm Stiel fuer Ausleger Stahlblech, kaltgewalzt, feuerverzinkt, nach DIN 50976 mit angeschweißter Kopfplatte komplett mit Endstück zur Befestigung an waagerechten Decken. Stiellaenge bis 400 mm.			
	100 Stck			
01.03.0310	Stiel 500mm Stiel fuer Ausleger Stahlblech, kaltgewalzt, feuerverzinkt, nach DIN 50976 mit angeschweißter Kopfplatte komplett mit Endstück zur Befestigung an waagerechten Decken. Stiellaenge bis 500 mm.			
	25 Stck			

Nachfolgendes Befestigungsmaterial ist an die Baustelle anzuliefern, auf die örtlichen Gegebenheiten herzurichten (z.B. Absägen der Schienen etc.) und

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		entsprechend den Erfordernissen zu montieren. Eine statische Berechnung für die tragenden Elemente ist vom Auftragnehmer zu erstellen und dem Ingenieurbüro, sowie dem Bauherrn vorzulegen. Die Befestigungen sind horizontal auszurichten und einzunivellieren. Die Gestellung der Meß- und Nivelliergeräte ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren. Montagehinweise des Lieferanten sind detailliert einzuhalten. Sämtliche Schraubverbindungen müssen mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden, entsprechend den statischen Berechnungen.		
01.03.0320		Halterung Halterung für Kabelrinnen bis zu einer Breite von 500 mm, bestehend aus: - Montageschiene FUS 41/2,5 waagerecht abgehängt, Länge 600 mm - 4 Stück Drahtseilsystem FWI-S zur Sicherung von Installationen - 2 Stück Gewindestangen M10, Länge bis 1000 mm, befestigt an der Betondecke mit Betonschrauben. - 1 Satz Muttern, Unterlegscheiben, Halteklauen und Schwindungsdämpfern zur Abhängung in schallgedämpfter Ausführung. Alle Teile in verzinkter Ausführung, an Schnittstellen fachgerechte und dauerbeständige Nachverzinkung Montagehöhe bis ca. 3,5m		
	60 St			
01.03.0330		Halterung Halterung für Kabelrinnen bis zu einer Breite von 1000 mm, bestehend aus: - Montageschiene FUS 41/2,5 waagerecht abgehängt, Länge 1100 mm - 4 Stück Drahtseilsystem FWI-S zur Sicherung von Installationen - 2 Stück Gewindestangen M10, Länge bis 1000 mm, befestigt an der Betondecke mit Betonschrauben. - 1 Satz Muttern, Unterlegscheiben, Halteklauen und Schwindungsdämpfern zur Abhängung in schallgedämpfter Ausführung. Alle Teile in verzinkter Ausführung, an Schnittstellen fachgerechte und dauerbeständige Nachverzinkung Montagehöhe bis ca. 3,5m liefern und montieren		
	50 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0340	Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 300 Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 300 mm, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingienieteten, nach vorne offenen C-Profil-Sprossen, zur senkrechten Führung von Kabeln und Leitungen mit der Bügelschelle, eingerollte Kante zur Verstärkung und als Kabelschutz. Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm			
	20 lfdm			
01.03.0350	Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 500 Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 500 mm, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingienieteten, nach vorne offenen C-Profil-Sprossen, zur senkrechten Führung von Kabeln und Leitungen mit der Bügelschelle, eingerollte Kante zur Verstärkung und als Kabelschutz. Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 500 mm			
	20 lfdm			
01.03.0360	Steigetrasse 300mm E30 Steigetrasse, für Wandmontage mit perforierten Seitenholmen und eingienieteten C-Profilen ähnlich DIN EN 50024, Schlitzweite 18 mm, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142. Passend zu Bügelschellen System BU. Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Wände Ausführung E30 Abmessung B: 300 mm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	20 lfdm			
01.03.0370	Profilschiene			
	Profilschiene			
	Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.			
	Material: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Abmessung BxH: 35 x 18 mm			
	25 lfdm			
01.03.0380	Bügelschellen 16-22 mm			
	Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 16 - 22 mm Schlitzweite.			
	45 Stck			
01.03.0390	Bügelschellen 28-34 mm			
	Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 28-34 mm Schlitzweite.			
	45 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0400	Bügelschellen 34-40 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 34-40 mm Schlitzweite.			
	50 Stck			
01.03.0410	Bügelschellen 16-22 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 16 - 22 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
01.03.0420	Bügelschellen 28-34 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 28-34 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
01.03.0430	Bügelschellen 34-40 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 34-40 mm Schlitzweite.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	Ausführung E30			
	30 Stck			
01.03.0440	Geräteeinbaukanal 130/70 Geräteeinbaukanal Geräteeinbaukanal-System aus Stahlblech (bandverzinkt gemäß DIN EN 10327, ehem. DIN EN 10147 u. 10142) mit asymmetrischer Systemöffnung. Separates innenliegendes Oberteil 80 mm selbstkontaktierend zum Abdecken des Geräteeinbaubereiches. Kanalunterteil mit Trennwandhaltetasche zur Aufnahme einer selbstkontaktierenden Trennwand, flexible Rasterlochung zur einfachen Montage. Die Geräteeinbaukanäle sind direkt an der Wand oder an Wandkonsolen montierbar und lassen sich mit horizontalen und vertikalen Konvektionsgittern/Konvektorverkleidungen versehen. Der Potentialausgleich zwischen den Unterteilen wird durch die Kupplung sichergestellt. Der Befestigungsabstand sollte max. 600 mm betragen. Die Montage von Standard Schalt- und Steckgeräten erfolgt über frontrastende Geräteeinbaudosen. Werkstoff: Stahl Breite: 130mm Höhe: 70mm Farbe nach Wahl des Auftraggebers Hersteller / Typ:			
	40 lfdm			
01.03.0450	Flachwinkel für Geräteeinbaukanal 130/70 Flachwinkel für Geräteeinbaukanal 130/70 Werkstoff: Stahl Farbe: weiß			
	2 Stck			
01.03.0460	Endstück			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Endstück.		
	15 Stck			
01.03.0470	Geräteeinbaudose für Wand- und Deckenkanal Geräteeinbaudose 1-fach für o.g. Brüstungskanal LxBxT = 71x65x55 Hier nur Mehrpreis gegenüber den in den Installationsgeräten einkalkulierten Schalterdosen.			
	120 Stck			
01.03.0480	Aussparung für Geräteeinbaudose herstellen Aussparung im Stahlkanal für Geräteeinbaudose herstellen			
	120 Stck			
	Alle Bauteile des Unterflur-Kanalsystems, die durch die Nutzung unmittelbar belastet werden, müssen einer Belastungsfähigkeit nach DIN VDE 0634 Teil 1 entsprechen. Kanalstoßstellen sind so auszuführen, daß das Eindringen von Beton- oder Estrichschlämme verhindert wird und keine Beschädigung der zu verlegenden Leitung eintritt. Zu öffnende, mit der Beton- oder Estrichoberkante abschließende Bauteile sind während der Montagezeit gegen Verschmutzungen und Beschädigungen des Innenraumes zu verschließen. Bauteile, die vollständig oder teilweise von Beton oder Estrich umschlossen werden, müssen in ihren mechanischen Festigkeiten so ausgelegt sein, daß beim Einbringen des umschließenden Materials keine Deformierungen und Querschnittsverengungen auftreten. Unterflur-Elektroinstallationskanal DIN VDE 0634 Teil 1, estrichüberdeckt, als geschlossenes Rechteckprofil mit systembedingtem Verbindungs- und Befestigungsmaterial, aus verzinktem Stahl, 3zünftig, Unterteilungsverhältnis etwa 1:1:1,			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0490	Unterflur Zug- und Abzweigdose für Estrichhöhe 115 - 170 mm Unterflurdose mit Seitenwänden aus Stahlblech als Systembestandteil von estrichüberdeckten Elektro-Installationssystemen nach DIN EN 50085-2-2. Ausführung inklusive werkseitigem Montageschutzdeckel zur Absicherung während der Bauphase. Die finale Festlegung auf die Nenngröße der Geräteeinbaueinheit erfolgt bei der Endmontage vor Ort durch die Auswahl eines entsprechenden, passenden Montagedeckels. Der Installationsraum weist eine Mindesthöhe von 115 mm auf und vergrößert sich durch die mechanische Nivellierung stufenlos auf die Höhe der Oberkante des Estrichs. Die Systemeinheit verfügt über eine integrierte Schnellverstellung der Dosenhöhe von innen, eine präzise estrichbündige Abzugskante sowie über die technische Möglichkeit zur schalltechnischen Entkopplung des Dosenoberteils nach der Estrichverlegung. Die Stahlblech-Seitenwände sind entsprechend gängiger Kanal-Nenngrößen perforiert bzw. für den Anschluss vorbereitet. Einsatzbereich (Nivellierbereich / Estrichhöhe): 115 - 170 mm Geeignet für Kanalbreiten: 190 mm bis 350 mm Geeignet für Kanalhöhen: 28 mm bis 48 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten: 350 mm Werkstoff Grundkörper: Stahl, bandverzinkt (FS) Werkstoff Nivellieraufsatz: Aluminium Optische Anforderung: Rahmenlose Ausführung, vorbereitet für eine bündige Oberflächenintegration analog zum angrenzenden Fußbodenbelag Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 9 Stck			
				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0500	System-Nivelliereinheit für Unterflurdosen Systemkomponente als innenliegende Justier- und Nivelliereinheit, passend für quadratische Unterflur-Zug- und Abzweigdosen systeme der NenngroÙe 350 mm Ausführung bestehend aus mindestens vier verlängerten, hochbelastbaren Nivellierschrauben/Gewindebolzen aus Stahl inklusive den dazugehörigen Arretierungs- und Drehverschlüssen. Die Einheit dient der stufenlosen und präzisen Höhenausrichtung des Dosenoberteils beziehungsweise der Estrichabzugskante direkt von der Doseninnenseite aus. Speziell ausgelegt für erhöhte Fußbodenaufbauten, um den Abstand zwischen der Rohbetondecke und der finalen Oberkante des Estrichs flexibel zu überbrücken und eine planebene, setzungsfreie Anarbeitung des Estrichs zu gewährleisten Einsatzbereich (Nivellierbereich): stufenlos einstellbar für Gesamtaufbauhöhen von 115 mm bis 170 mm Werkstoff Bolzen / Gewindeteile: Stahl, galvanisch verzinkt Abmessung Gewinde: passend für herstellerspezifische Innengewindeaufnahmen der Unterflurdose (z. B. M8 oder vergleichbar) Funktion: Werkzeuglose oder werkzeugunterstützte Schnellnivellierung und nachträgliche Höhenkorrektur von oben Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 9 Stck			
	Geräteeinsatz zum Einbau in Unterflurleerdose, mit ausklappbarem SchnurauslaÙ, mit Gerätebechern und Abdeckungen, für harte Fußbodenbeläge, mit Schutzrahmen in Standardfarbe des Herstellers als Anschlagrahmen, überlappend, bzw. Anlegerahmen, sonst wie vor beschrieben			
01.03.0510	Geräteeinsatz Gr9 Geräteeinsatz NenngroÙe 9 wie vor beschrieben, vorbereitet zur Aufnahme von 9 Installationsgeräten. bestückt mit 2 Steckdosen für EDV Netz -rot- 2 Steckdosen Allgemeinverbraucher 2 Anschlußdose CAT 7 Doppeldose (Typ und Ausführung gemäß Titel EDV) 2 Blindabdeckungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	9 Stck			
01.03.0520	Sammelhalter aus Metall M15			
	Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 15 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren			
	500 Stck			
01.03.0530	Sammelhalter aus Metall M30			
	Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 30 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren			
	400 Stck			
01.03.0540	Sammelhalter aus Kunststoff M10			
	Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 10 Leitungen			
	400 Stck			
01.03.0550	Sammelhalter aus Kunststoff M20			
	Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 20 Leitungen			
	600 Stck			
01.03.0560	Sammelhalter aus Kunststoff M40			
	Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 40 Leitungen			
	600 Stck			
01.03.0570	Kabelklammer für 16 Leitungen			
	Kabelklammer für 16 Leitungen lichtgrau, halogenfrei, zur Leitungs verlegung in abgehängten Decken Befestigung mit Steckdübel (angespritzt 6x40mm, Distanzstück zur Befestigung größerer Kabelquerschnitte nachrüstbar liefern und montieren			
	400 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.03.0580	Brandschutz-Hohlwanddose Brandschutz-Hohlwanddose für den Einsatz in Leichtbau- bzw. Hohlwandkonstruktionen mit Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI90 gemäß DIN EN 13501-2), liefern und fachgerecht in bauseitige Hohlwände einbauen. Die Dose muss im Brandfall selbsttätig aufschäumen (intumeszierendes Material), um die Wandöffnung rauchdicht und feuerbeständig zu verschließen. Die Montage hat streng nach den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) bzw. des allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) des Herstellers zu erfolgen. Einschließlich Herstellen der erforderlichen Wandöffnung (Fräsloch im Systemmaß). Einschließlich luftdichter und brandschutzgerechter Leitungseinführung. Einschließlich aller Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. Technische Daten: Feuerwiderstand: EI30 - EI90 Einbauöffnung: Ø 74 mm (oder nach Herstellervorgabe) Tiefe: ca. 44 mm bis 50 mm			
	15 Stck			
Summe 01.03	Leerrohre und Kabelträger			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04	Erdung und Potentialausgleich			
01.04.0010	PA-Hauptschiene Potentialausgleichsschienen Industrie für den Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach EN 62305 Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen Selbstlockern der Schrauben gesichert). Ausführung: UV-stabilisiert Anschlüsse: 8 Werkstoff: Cu Abmessungen: 365x40x5 mm Querschnitt: 200 mm ² I _k (50Hz), t=1s Temp max. 300 °C 39 kA Ausführung: mit Federring Werkstoff-Isolator: UP 1 Stck			
01.04.0020	PA-Schiene Gr1 Potentialausgleichsschiene VDE 0100 mit Messing-Klemmschiene und kontaktsicheren Reihenklammen DIN VDE 0609 Teil 1, mit Abdeckkappe aus Kunststoff mit Anschluss von 1 Erdungsband bis 30 mm x 3,5 mm, bis zu 7 Leiter je 16 mm ² und bis zu 2 Leiter je 95 mm ² . 10 Stck			
01.04.0030	Rohrschelle NW 50, 1x16 Rohrschelle für Rohrnennweite bis 50 mm, bestehend aus Spannband und Spannkopf. Für Leitungsanschlüsse bis 16 mm ² . 30 Stck			
01.04.0040	Bandrohrschelle NW 50, 2x16 Erdungsbandrohrschelle VDE 0190 mit Anschlussmöglichkeit für 2 Leiter je 16 mm ² , für Rohrdurchmesser bis 50 mm.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	25 Stck			
01.04.0050	Bandrohrschelle NW 100, 2x16			
	Erdungsbandrohrschelle VDE 0190 mit Anschlussmöglichkeit für 2 Leiter je 16 mm ² , für Rohrdurchmesser bis 100 mm.			
	25 Stck			
01.04.0060	Anschließen 1x6			
	Anschließen von Kabeln oder Leitungen an vorhandenen Stahlkonstruktionen, oder Schaltschrank einschl. Klemme, mit Schrauben befestigt oder geschweißt, Querschnitt bis 1 x 6 mm ² .			
	150 Stck			
01.04.0070	Anschließen 1x16			
	Anschließen von Kabeln oder Leitungen an vorhandenen Stahlkonstruktionen, oder Schaltschrank, einschl. Klemme, mit Schrauben befestigt oder geschweißt, Querschnitt bis 1 x 16 mm ² .			
	100 Stck			
01.04.0080	PA-Leitung 1x6 mm².			
	Potentialausgleichleitung als Einzeladerleitung, mit Kabelschuh Isolierung grün/gelb, Verlegung gemischt Querschnitt 1x6 mm ² .			
	650 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0090	PA-Leitung 1x16 mm².			
	Potentialausgleichleitung als Einzeladerleitung, Isolierung grün/gelb, Verlegung gemischt Querschnitt 1x16 mm ² .			
	450 lfdm			
01.04.0100	PA Anschlussdose			
	Potenzialleiter-Anschluss Nach DIN 42 801 für den Anschluss eines Winkelbuchsensteckers rückseitig Anschluss mit Schraubbolzen M6. Basiselement mit zentraler Abdeckplatte Ausführung: Steckdose Werkstoff: Kunststoff			
	passend zum Schalterprogramm Titel 5			
	10 Stck			
01.04.0110	ÜSS			
	Überspannungsschutz bestehend aus:			
	Schrank univers IP55 ca. 950x550x275 bestückt mit Baustein universN SS-System 60mm 4-polig CU-Schiene universN 30x10 4x Kombiableiter T1+T2 1P 25kA			
	einschließlich Klemmen, Klein-/Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial liefern und montieren			
	4 St			
01.04.0120	ÜSS			
	Überspannungsschutz bestehend aus:			
	Schrank univers IP55 ca. 800x550x275 bestückt mit Baustein universN SS-System 60mm 4-polig CU-Schiene universN 30x10 4x Kombiableiter T1+T2 1P 25kA			
	einschließlich Klemmen, Klein-/Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial liefern und montieren			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 St			
01.04.0130	ÜSS			
	Überspannungsschutz bestehend aus:			
	Kleinverteiler Vector 10PLE 1x Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TTNS einschließlich Klemmen, Klein-/Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial liefern und montieren			
	3 St			
01.04.0140	ÜSS			
	Überspannungsschutz bestehend aus:			
	Kleinverteiler Vector 10PLE 2x Überspannungsableiter T2 4P 40kA TT/TTNS einschließlich Klemmen, Klein-/Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial liefern und montieren			
	1 St			
01.04.0150	ÜSS			
	Überspannungsschutz bestehend aus:			
	Kleinverteiler Vector 10PLE 1x Überspannungsableiter RJ45 für Ethernet einschließlich Klemmen, Klein-/Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial liefern und montieren			
	2 St			
01.04.0160	ÜSS			
	Überspannungsschutz bestehend aus:			
	Kleinverteiler Vector 10PLE 10x Überspannungsableiter für Bussysteme und Videoübertragung einschließlich Klemmen, Klein-/Befestigungs- und Verdrahtungsmaterial liefern und montieren			
	1 St			
Summe 01.04	Erdung und Potentialausgleich			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05	Installationsgeräte Vorbemerkung ===== Alle Geräte müssen eine hohe Qualitätsstufe aufweisen und den Vorschriften der VDE Entsprechen. Es ist insbesondere darauf zu achten, daß mit diesem Fabrikat die handelsüblichen Schwachstrom-Geräteanschlußdosen kombiniert werden können. Die Geräte sind inkl. u.P. Schalterabzweigdose bzw. Schalterabzweighohlwanddose, Kombinationsplatte/Abdeckrahmen und Aufsteckwippe zu kalkulieren. Alle Schalter und Steckdosen sind mit Beschriftungsfeld für Stromkreisnummer zu liefern. Die Stromkreisnummer ist aufzubringen. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. Rahmen kantig ausgeführt Farbe: weiß nach Wahl des Auftraggebers Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen			
01.05.0010	Ausschalter uP Installationsschalter VDE 0632 als Installationseinsatz zum Einbau in Gerätedose, Standardausführung, als Ausschalter 1polig 16 A, 250 V AC. 5 Stck			
01.05.0020	Ausschalter uP mit KL Installationsschalter VDE 0632 als Installationseinsatz zum Einbau in Gerätedose, Standardausführung, als Ausschalter 1polig 16 A, 250 V AC, mit Kontrollampe. 5 Stck			
01.05.0030	Wechselschalter uP Installationsschalter VDE 0632, Standardausführung, als Wechselschalter 1polig 16 A, 250 V AC. 5 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0040	Jalousieschalter uP Schlüsselschalter Installationsschalter VDE 0632 als Installationseinsatz zum Einbau in Gerätedose, Standardausführung, als Jalousieschalter mit rastenden Wippen "Auf" und "Ab". Ausführung als Schlüsselschalter			
	6 Stck			
01.05.0050	Taster uP Installationsschalter VDE 0632, Standardausführung unter Putz, als Taster 1polig 16 A, 250 V AC mit Orientierungsleuchte			
	15 Stck			
01.05.0060	Steckdose uP Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620 als Installationseinsatz zum Einbau in Gerätedose, Standardausführung, 2polig 16 A, 250 V AC mit Kinderschutz			
	300 Stck			
01.05.0070	EDV-Steckdose uP EDV-Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620 als Installationseinsatz zum Einbau in Gerätedose, Standardausführung, 2polig 16 A, 250 V AC mit Kinderschutz Ausführung mit farbiger Zentralplatte und Abdeckung zur eindeutigen Kennzeichnung des EDV-Netzes Farbe: ROT (ähnlich RAL 3001) / mit Aufdruck "EDV"			
	60 Stck			
01.05.0080	Schnuraußlaß Einsatz Schnurableitung 5-p Einsatz Schnurableitung 5-polig Unterputz-Einsätze, Zubehör			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Merkmale: - Mit Schraubklemmen. Technische Daten: Einbautiefe: 31 mm Anschlussquerschnitt: max. 2,5 mm ²		
	10 Stck			
01.05.0090		Not-Aus-Schalter in unter Putz Not-Aus-Schalter in unter Putz Ausführung, als Schlagtaster und Schlüssel-Entriegelung, mit Abdeckrahmen und Abdeckung, IP67 abgestimmt auf angebotenes Schalterprogramm.		
	3 Stck			
01.05.0100		Geräteanschlußdose 5x2,5 Geräteanschlußdose DIN VDE 0606 als Einfachdose, als Installationseinheit zum Einbau in Gerätedose, mit Verbindungsklemmen bis 2,5 mm ² , 5polig 400 V AC		
	20 Stck			
01.05.0110		CEE-Steckd. 16 A, 5polig aP CEE-Steckvorrichtung in Unterputz- ausführung, spritzwassergeschützt, als 5polige Kragensteckdose DIN 49 462 Teil 1, mit Schutzkontakt und Mittelleiterkontakt für 16 A Nennstrom, Betriebsspannung 380 V, abgedeckt, Gehäuse aus Isolierstoff.		
	1 Stck			
01.05.0120		Abzweigdose FR 80x80 Abzweigdose auf Putz in Feuchtraum- ausführung, mit Würgenippel, mit 5 Klemmen. aus Hartplastik		
	500 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0130	Abzweigkasten FR 100x100 Abzweigkasten auf Putz in wasserdichter Ausführung, mit PG-Verschraubungen, mit 5 Klemmen aus Hartplastik			
	150 Stck			
01.05.0140	Ausschalter aP Installationsschalter VDE 0632 in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt, als Ausschalter 1polig 10 A, 250 V AC.			
	5 Stck			
01.05.0150	Wechselschalter aP Installationsschalter VDE 0632 in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt, als Wechselschalter 10 A, 250 V AC,			
	2 Stck			
01.05.0160	Taster aP mit OL+SY Installationsschalter VDE 0632, Standardausführung auf Putz, als Taster 1polig 16 A, 250 V AC mit Orientierungsleuchte gem. Arbeitsstättenrichtlinien und Symbol.			
	2 Stck			
01.05.0170	Steckdose aP Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620 in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt, Standardausführung, 2polig 16 A, 250 V AC			
	15 Stck			
01.05.0180	Steckdose aP 2-fach Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620 in Aufputzausführung, spritzwassergeschützt, Standardausführung, 2polig 16 A, 250 V AC,			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		als 2-fach Steckdose		
	10 Stck			
01.05.0190	Ausschalter uP FR			
	Installationsschalter VDE 0632 in Unterputzausführung, spritzwassergeschützt, als Ausschalter 1polig 10 A, 250 V AC.			
	2 Stck			
01.05.0200	Wechselschalter uP FR			
	Installationsschalter VDE 0632 in Unterputzausführung, spritzwassergeschützt, als Wechselschalter 10 A, 250 V AC,			
	5 Stck			
01.05.0210	Taster uP FR mit OL+SY			
	Installationsschalter VDE 0632, Standardausführung unter Putz, als Taster 1polig 16 A, 250 V AC mit Orientierungsleuchte gem. Arbeitsstättenrichtlinien und Symbol.			
	5 Stck			
01.05.0220	Steckdose uP FR			
	Steckdose mit Schutzkontakt VDE 0620 in Unterputzausführung, spritzwasser- geschützt, Standardausführung, 2polig 16 A, 250 V AC			
	15 Stck			
01.05.0230	Präsenzmelder Master			
	Präsenzmelder zur Beleuchtungssteuerung			
	- Einstellungen manuell und durch Fernbedienung - Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes - Parallelbetrieb von Master und Slave geräten - Erfassungsbereich rund - Lichtmessung: Tages- und Kunstlicht - Spannung 230V - Kanal 1 Schließer 2300 W			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Kanal 2 Schließer Kontakt zur Ansteuerung von externen Anlagen als Master Hersteller / Typ: ' ' vom Bieter einzutragen 5 Stck		
01.05.0240		Präsenzmelder Master, Akustic Präsenzmelder zur Beleuchtungssteuerung - Einstellungen manuell und durch Fernbedienung - Automatisches Einlesen des aktuellen Lichtwertes - Parallelbetrieb von Master und Slave geräten - Erfassungsbereich oval - Lichtmessung: Tages- und Kunstlicht - mit integriertem Akustiksensoren - Spannung 230V - Kanal 1 Schließer 2300 W als Master Hersteller / Typ: ' ' vom Bieter einzutragen 18 Stck		
01.05.0250		Präsenzmelder KNX Decken-Präsenzmelder 360° Aufputz, KNX-Bus, Reichweite ca. Ø 8 m, fernbedienbar Beschreibung: Einfache Konfiguration. Eingänge für KNX-Tastsensoren zur manuellen Übersteuerung. Endanwender-Fernbedienung zum zusätzlichen manuellen Dimmen/Schalten (Zubehör). Netzspannung: 29 - 31 V = (KNX) Busspannung: 29 - 31 V = (KNX) Erfassungsbereich: 360° Reichweite: ca. 8 m, bei einer Montagehöhe von 3 m Schutzart: IP 20 Montageart: Deckenmontage		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Gehäusematerial: UV-stabilisiertes Polycarbonat Lieferumfang: inklusive Linsenmaske KNX-Ausgang: Präsenz, Status, Lichtwert, HLK KNX-Eingang: manuelle Lichtsteuerung, Sperrobjekte, Reset, Slave Lichtkanal: c1 + c2 Schalten/Dimmen, c2 als offset zu c1 Lichtmessung: Mischlicht Lichtwert: deaktiviert/ca. 5 - 2000 Lux Ausgang: Präsenz Einschaltverzögerung: deaktiviert/2 Min. - 30 Min. Nachlaufzeit Kanal 2: deaktiviert/10 Sek./1 Min. - 60 Min. Nachlaufzeit: deaktiviert/30 Sek. - 30 Min. Stromaufnahme: 6 mA als Master Den vorgegebenen Anforderungen entspricht zum Beispiel folgendem Produkt: Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen		
	90 Stck			
01.05.0260	Präsenzmelder IP 54	Bewegungsmelder IP54 mit großer Reichweite Besondere Produktfunktionen: Nulldurchgangsschaltung; Benutzerschnittstelle: Einstellregler/Potentiometer Steuerungssystem: ON/OFF Montageart: Aufputz Montageort: Decke Schutzart: IP54 Schutzklasse: II Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C...+50 °C Relative Luftfeuchte: 5–93 %, nicht kondensierend Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 Nennspannung: 230 V AC / 50 – 60 Hz Einschaltstrom: 78 A / 5 ms Leistungsaufnahme: 0,2 W Erfassungswinkel: 360° Erfassungsbereich: bis zu 453 m² Empf. Montagehöhe: 3 m Max. Montagehöhe: 5 m Helligkeitswert: 5–1000 lx Anzahl Lichtkanäle: 1 Slave-Eingang: false Modus: Vollautomatik Konstantlichtregelung: false Schaltverzögerung von "hell zu dunkel": 30 s Schaltleistung Kanal 1: 230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1)		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED Schaltkontakt: Schließer / potenzialbehaftet Nachlaufzeit: 15 s...30 min (in Stufen einstellbar) Impulsfunktion: true Tastereingang: true		
	10 Stck			
01.05.0270	Fernsteuerung			
		Fernsteuerung für Präsenzmelder, zur Fernbedienbarkeit der Master- und Slavemelder passend für vorgenannte Präsenzmelder		
	1 Stck			
01.05.0280	Dämmerungsschalter			
		Dämmerungsschalter, Gehäuse und Bodenplatte, aus Kunststoff mit 2 Stopfbuchsverschraubungen PG 11, Schutzart IP 54. Nennbetriebsspannung 220 V WS Schaltvermögen 10 A 220 V WS Beleuchtungsstärke einstellbar von 5-1000 Lux. einschl. systemgebundenem Befestig- ungsmaterial.		
	1 Stck			
01.05.0290	Anschließen bis 5x2,5 mm²			
		Anschließen bis 5x2,5 mm ² von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und PG- Verschraubungen.		
	170 Stck			
01.05.0300	Anschließen bis 5x6 mm²			
		Anschließen bis 5x6 mm ² von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, einschl.		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		der erforderlichen Kabelschuhe und PG- Verschraubungen.		
	15 Stck			
01.05.0310		Anschließen bis 5x16 mm² Anschließen bis 5x16 mm ² von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und PG- Verschraubungen.		
	10 Stck			
01.05.0320		Busankoppler Busankoppler Produktfamilie: Systemgeräte Produkttyp: Busankoppler Der Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem Instabus und dem Anwendermodul, wie z.B. Tastsensor etc. verwendet. Zustandsanzeige durch rote Programmier-LED. Nur für Schalterdosen mit Schraubbefestigung geeignet. Leistungsaufnahme: max. 150 mW Anschlüsse: Instabus über Anschluss- und Abzweigklemme Anschlüsse: Anwender-Modul durch Steckverbinder 2 x 5polig Schutzart: IP 20 Abmessungen: Einbautiefe 32 mm Typ: Busankoppler Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen		
	55 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.05.0330 **KNX Tastsensor 4fach m. Controller**

Tastsensor 2
 4fach (1+3) mit Controller
 mit Beschriftungsfeld
 reinweiß

Eine große Bedienfläche (mind. 55 x 55 mm) für eine beliebige Hauptfunktion, eine dreigeteilte Bedienfläche für weitere Anwendungen. Demontageschutz durch Verschraubung.

Produktfamilie: Taster
 Produkttyp: Taster 4fach

Der Tastsensor wird auf einen UP Busankoppler aufgesteckt.

- Freie Zuordnung der Funktionen Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber/Lichtszene nebenstelle, Analogwertgeber und Universalwertgeber EIS 6 zu den 8 Tasten bzw. 4 Wippen
- Statusanzeige über 8 rote LED möglich
- Beschriftungsfeld-Beleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar
- Sperrobject zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen
- Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler (1 Bit oder 1 Byte-Telegramm)
- Funktion Schalten/Tasten (EIN, AUS, UM, keine Funktion)
- Dimmen mit Stopptelegamm und Telegrammwiederholung möglich
- Einflächenbedienung bei Wippenfunktionen (Schalten/Tasten, Dimmen) möglich
- Jalousie Tastenfunktion (AUF / AB) und Bedienkonzept (STEP - MOVE - STEP bzw. MOVE - STEP) einstellbar
- Tastenfunktionen Wertgeber EIS 6 (1 Byte) bzw. Lichtszeneabruf mit/ohne Speicherfunktion
- Analogwertgeber (EIS 5 oder EIS 10), Wertverstellung über langen Tastendruck möglich
- Universalwertgeber EIS 6 zum kontinuierlichen Durchlauf eines Wertbereichs. Zwei hintergrundbeleuchtete großflächige Beschriftungsfelder (39 x 54 mm). Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung.

Anschluss: 2 x 5polige Stiftleiste

Hersteller / Typ:

,

.....
 vom Bieter einzutragen

30 Stck

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.05.0340 **KNX Tastsensor 2fach m. Controller**

Tastsensor
 2fach mit Controller
 mit Beschriftungsfeld
 reinweiß

Eine große Bedienfläche (mind. 55 x 55 mm) für eine beliebige Hauptfunktion, eine dreigeteilte Bedienfläche für weitere Anwendungen. Demontageschutz durch Verschraubung.

Produktfamilie: Taster
 Produkttyp: Taster 2fach

Der Tastsensor wird auf einen UP Busankoppler aufgesteckt.

- Freie Zuordnung der Funktionen Schalten/Tasten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber/Lichtszenennebenstelle, Analogwertgeber und Universalwertgeber EIS 6 zu den 8 Tasten bzw. 2 Wippen
- Statusanzeige über 4 rote LED möglich
- Beschriftungsfeld-Beleuchtung EIN, AUS, automatische Abschaltung oder über Objekt schaltbar
- Sperrobject zum Sperren von einzelnen Tasten bzw. Wippen
- Alarmmeldung nach Abziehen vom UP Busankoppler (1 Bit oder 1 Byte-Telegramm)
- Funktion Schalten/Tasten (EIN, AUS, UM, keine Funktion)
- Dimmen mit Stopptelegramm und Telegrammwiederholung möglich
- Einflächenbedienung bei Wippenfunktionen (Schalten/Tasten, Dimmen) möglich
- Jalousie Tastenfunktion (AUF / AB) und Bedienkonzept (STEP - MOVE - STEP bzw. MOVE - STEP) einstellbar
- Tastenfunktionen Wertgeber EIS 6 (1 Byte) bzw. Lichtszenenabruf mit/ohne Speicherfunktion
- Analogwertgeber (EIS 5 oder EIS 10), Wertverstellung über langen Tastendruck möglich
- Universalwertgeber EIS 6 zum kontinuierlichen Durchlauf eines Wertbereichs. Zwei hintergrundbeleuchtete großflächige Beschriftungsfelder (39 x 54 mm). Beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung.

Anschluss: 2 x 5polige Stiftleiste

Hersteller / Typ:

,

.....
 vom Bieter einzutragen

22 Stck

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0350		Gateway FacilityServer		
Gateway für die KNX Installation, speziell auf die hohen Anforderungen im gewerblichen Bereich abgestimmt. Mit dem FacilityServer lassen sich Anlagen und Gebäudetechnik intelligent miteinander vernetzen und die gesamte KNX Installation zentral vom PC aus kontrollieren, steuern und programmieren. Durch Anbindung an das Internet sind Zugriff und Überwachung von Gebäude- und Anlagentechnik auch von außerhalb möglich. Dient auch als Datenserver für übergeordnete Facility-Management-Systeme, denen er gespeicherte Verbrauchs- und Betriebsdaten zur Auswertung bereitstellt. Neben dem PC kann ein Zugriff auch über andere internetfähige Geräte erfolgen, die an ein LAN, WLAN oder das Internet angeschlossen sind. Damit sind die KNX Funktionen überall kontrollier- und steuerbar. Aufgrund der Software-Architektur ist der Server gegen Angriffe aus dem Internet geschützt, u.a. durch ein Authentifizierungssystem, in dem Telefonnummer, Benutzername und PIN abgefragt werden. Die unterschiedlichen Sicherheitsstufen lassen sich, je nach Zugangsumgebung, individuell konfigurieren. Merkmale: - Updatefähig. - Einbau in 19"-Rack. - Verwaltung von 200 Benutzern. Mehrfacher Login unter einem Benutzernamen möglich. - Archivierung von Projekten mit eigenen Inhalten, wie z. B. Grundrisszeichnungen etc. - Zyklische/getriggerte Datenaufzeichnung (z. B. Temperaturverläufe, Betriebsstundenzähler, Füllstände). Grafische Darstellung. - Grafische Benutzeroberfläche: Visualisierung von Gebäude- bzw. Gerätezuständen mit frei positionierbaren Icons und Texten. Hinterlegen eigener Bilder und Menüstrukturen pro Benutzergruppe. - Auswertung von IP-Kameras, z. B. von Mobotix: Aufzeichnung von Bildern und Darstellung in Visualisierung. Weiterleitung der Bild-Daten per E-Mail und FTP. Dabei sind länderspezifische Anforderungen zu				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		berücksichtigen, insbesondere protokollspezifische Informationen und Normen im Kommunikationsbereich (z. B. ISDN, SMS etc.). - Export von Daten- bzw. Alarmaufzeichnungen im Format Excel?, CSV, HTML, XML. - Mathematische Funktionen (z. B. Grundrechenarten). - Speichern/Abrufen von Lichtszenen. - Zeitschaltuhren, Wochenprogramm, Feiertagskalender. - Störmeldungen, Messwerte und Sensor- bzw. Aktorzustände per SMS, Push Notification und E-Mail übertragbar. Quittierung über KNX oder Telefon. - Schalten durch Telefonanruf. - Selbstlernende Anwesenheitssimulation. - Fernprogrammierung per Netzwerk-, Internet-, DFÜ-Verbindung. - Senden von ASCII-Texten. - IP-Kopplung mit Fremdprodukten, die IP-Telegramme zur Steuerung erzeugen oder bearbeiten. - Verschleißarm. - Grafischer Logikeditor: Ermöglicht z. B. projektübergreifendes Kopieren von Bausteingruppen, Anlegen beliebig vieler Arbeitsblätter. Vorbereitet sind über 150 Logikbausteine. - Importieren und exportieren von globalen Bibliotheken. - Kommunikationsobjekte: Datenübernahme aus ETS per OPC- Datei oder direkt aus der knxproj-Datei. Im- und Export von Kommunikationsobjekten als CSV-Datei. - Universal-Zeitschaltuhr: Mehrere Schaltpunkte pro Uhr möglich. Verwendung von Platzhaltern in Tag, Monat, Jahr. Aktivierung/Deaktivierung über Kommunikationsobjekt. Mit Astro- und Zufallsfunktion. - Datensicherung/Wiederherstellung von Remanentdaten. - 14-Byte-KNX-Texte: Auswertung durch Vergleich mit Textstring. Verwendung in SMS, Push Notification, E-Mails, Statusseite. - Empfang von IP-Telegrammen: Angabe eines Adressbereichs, Extrahieren von 14-Byte-KNX-Texten, Zuordnung zu 14-Byte-KNX-Texten. Technische Daten: Anschlussmöglichkeiten:		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- serielle Schnittstelle: 1 x RS232 - Netzwerk: 1 x RJ45, 10/100 Mbit Ethernet - KNX System: via KNX IP-Router, USB-Datenschnittstelle - USB: 2.0 Typ B - ISDN: via USB-ISDN-Adapter - Leistungsaufnahme: ca. 15 W - Umgebungstemperatur: 0 °C bis +45 °C - Abmessungen in mm: Lieferumfang: - Netzkabel, Nullmodemkabel, Kurzanleitung zur Inbetriebnahme, Server mit temperaturgeführtem Lüfter in 19"-Einschub (48,26 cm) mit Aluminiumblende Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.05.0360		Anzeige- und Bedieneinheit KNX Touch Control mit 3,5" Touch-Display und integrierter BCU KNX Touch Control mit TFT-Display und integriertem Busankoppler. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Spannungsversorgung über Anschlussklemme, Anschlussbuchse für Binärkontakte oder externen Temperaturfühler. Für Schraubbefestigung über Tragring. Vergleich der aktuellen Raumtemperatur mit der eingestellten Soll-Temperatur, Steuern des aktuellen Bedarfs an Heiz- und Kühlgeräte, einstellen von Automatikfunktionen, bis zu 10 frei konfigurierbare Displayseiten, Tastsensor-Funktionen zum schalten und dimmen von Beleuchtungskreisen, fahren von Rollläden/Jalousie oder ähnlichen Behängen, Drehreglerfunktionen zum dimmen von Beleuchtungskreisen, zum stufenlosen steuern von Lüftungs-, Klimageräten oder einstellen der individuellen Solltemperatur. Montage auf: Unterputz Betriebstemperatur: 0 - 50 °C Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA Einbautiefe: 25,50 mm Einbautiefe Unterputz-Dosen: 29 mm Höhe: 75 mm Breite: 95 mm Tiefe: 44 mm Anzahl der Betätigungspunkte: 6 Farbe: Schwarz RAL Nummer: 9005 Werkstoff: Metall		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Kunststoff Glanzgrad: Glänzend		
		Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.05.0370		Programmierung		
		Ingenieurmäßige und fachgerechte Erstellung der gesamten KNX-Applikationssoftware, Parametrierung und Inbetriebnahme der Gesamtanlage für ca. 1700 Datenpunkte. Einrichten aller Gruppenadressstrukturen zur tageslichtabhängigen Lichtsteuerung (DALI), komplexen Lichtszenensteuerungen sowie der behangssicheren Jalousie-Sicherheitsverriegelungen. Inklusive nachträglicher Änderung der Programmierung nach Inbetriebnahme in Abstimmung mit dem Nutzer, je Schaltgruppe, einschließlich Änderung der Dokumentation. Der angegebene Preis gilt als Pauschalfestpreis für die betriebsfertige Funktion der Gesamtanlage.		
	1 psch			
01.05.0380		Software		
		Vollständige Dokumentation der erstellten Softwarelandschaft. Einschließlich zwingender Übergabe der originalen, unverschlüsselten und vollständig dokumentierten ETS-Projektdatenbank (.knxproj) auf einem USB-Datenträger sowie als digitaler Upload an den Auftraggeber nach erfolgreicher Abnahme. Die Datei muss alle vergebenen Gruppenadressen, Parameter und Topologiestrukturen im Ist-Zustand (As-Built) enthalten.		
	1 psch			
01.05.0390		Pflichtenheft		
		Detaillierte Ausarbeitung und Erstellung eines KNX-Pflichtenhefts sowie einer vollständigen Raum-Funktionsmatrix in enger Abstimmung mit der Bauleitung und dem Nutzer vor Ausführungsbeginn. Festlegung aller Schaltszenarien, Dimmstufen, Zentralfunktionen, Sperrobjekte sowie der Jalousie-Sicherheitsketten. Die Freigabe des Pflichtenhefts durch den Auftraggeber ist zwingende Voraussetzung für den Beginn der Programmierarbeiten. EP gilt für die Gesamtanlage		
	1 psch			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg

LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 01.05 Installationsgeräte				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06		Beleuchtung		
01.06.0010		Lichtband L = 1163 mm		
		Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016) Länge: ca. 1163 mm Breite: ca. 58 mm Höhe: ca. 90.8 mm Gewicht: ca. 2.625 kg Lichtquelle: LED Sockel: ohne Sockel Farbtemperatur: 2700K - 6500K Bemessungsleuchtenlichtstrom: ca. 4500 lm Bemessungsleistung: ca. 46 W Schutzart: IP 54 Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C Schlagschutz: IK04 Fabrikat/Typ: , ' (vom Bieter einzutragen)		
	80 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.06.0020 **Lichtband L = 2291 mm**

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband.
 Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.
 Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann

Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)
 Länge: ca. 2291 mm
 Breite: ca. 58 mm
 Höhe: ca. 90.8 mm
 Gewicht: ca. 5.25 kg
 Lichtquelle: LED
 Sockel: ohne Sockel
 Farbtemperatur: 2700K - 6500K
 Bemessungsleuchtenlichtstrom: ca. 9000 lm
 Bemessungsleistung: ca. 90 W
 Schutzart: IP 54
 Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
 Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
 Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C
 Schlagschutz: IK04

Fabrikat/Typ:

,

.....'

(vom Bieter einzutragen)

14 Stck

.....

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.06.0030 **Lichtband L = 4547 mm**

Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband.
 Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet.
 Hocheffiziente LED-Einheiten mit opalem Diffusorprofil aus vergilbungsfreiem PMMA mit erhöhtem Indirektanteil. Tunable White Versionen dynamisch einstellbar von 2700 K bis 6500 K. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger Stecker (5 x 2,5 mm² / 2 x 1,5 mm²). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann

Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)
 Länge: ca. 4547 mm
 Breite: ca. 58 mm
 Höhe: ca. 90.8 mm
 Gewicht: ca. 9.60 kg
 Lichtquelle: LED
 Sockel: ohne Sockel
 Farbtemperatur: 2700K - 6500K
 Bemessungsleuchtenlichtstrom: ca. 2250 lm
 Bemessungsleistung: ca. 180 W
 Schutzart: IP 54
 Betriebsgerät: Konverter dimmbar DALI
 Spannung: 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
 Umgebungstemperatur: -25 °C bis + 50 °C
 Schlagschutz: IK04

Fabrikat/Typ:

,

.....'

(vom Bieter einzutragen)

48 Stck

.....

01.06.0040 **Adapter für direkte Deckenmontage**

Adapter für direkte Deckenmontage. Stahlblech verzinkt, für Montage der der vorgenannten Lichtbandmodule. Befestigung Langloch 6x10 mm. Inkl. 2 Verriegelungsklammern.

Farbe: unlackiert

Länge: ca. 70 mm

Breite: ca. 28 mm

Höhe: ca. 16 mm

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	180 Stck			
01.06.0050	Pendelleuchte rund 800 mm Runde LED-Wand-/Deckenanbauleuchte mit wählbarer Lichtfarbe in einem eleganten Design Vorschaltgerät: LED-Treiber Dimmfähig: ja Temperaturbereich: -20°C - 35°C Lichtstrom: ca. 4400 lm LED-Leistung: ca. 42 W Leuchten-Lichtausbeute: 105 lm/W Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: warmweiß Farbwiedergabeindex (Ra): >80 Farbtoleranz (SDCM): <3 Abstrahlwinkel: 120° UGR: 22 Lichtaustritt: direkt Maße: ca 800x60 mm Montageart: Aufbau (Deckenabhängung) Schutzklasse (DIN EN 61140): I Schutzart (DIN EN 60529): IP20 (IP20 raumseitig) Außenfarbe: weiß Gehäusematerial: Aluminium Gehäusebeschichtung: pulverbeschichtet Abdeckung: opal Nettogewicht: ca 3860 g Garantie: 5 Jahre Mittlere Lebensdauer (L80/B20): 79000 h Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	48 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0060	Pendelleuchte rund 1200 mm Runde LED-Wand-/Deckenanbauleuchte mit wählbarer Lichtfarbe in einem eleganten Design Vorschaltgerät: LED-Treiber Dimmfähig: ja Temperaturbereich: -20°C - 45°C Lichtstrom: ca. 6600 lm LED-Leistung: ca. 60 W Leuchten-Lichtausbeute: 110 lm/W Farbtemperatur: 3000 K Lichtfarbe: warmweiß Farbwiedergabeindex (Ra): >80 Farbtoleranz (SDCM): <3 Abstrahlwinkel: 120° UGR: 21 Lichtaustritt: direkt Maße: ca. 1200x60 mm Montageart: Aufbau (Deckenabhängung) Schutzklasse (DIN EN 61140): I Schutzart (DIN EN 60529): IP20 Stoßfestigkeitsgrad (IEC 62262): IK10 Außenfarbe: weiß (9003) Gehäusematerial: Aluminium Gehäusebeschichtung: pulverbeschichtet Abdeckung: klar Nettogewicht: ca. 5670 g Garantie: 5 Jahre Mittlere Lebensdauer (L80/B20): 100000 h Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen) 44 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0070	Einbauleuchte, rund, 190 mm Einbau-Downlight geschlossen, Lichtstrom ca. 1.600 Lumen, Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabe CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 50.000 Stunden. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Aluminium Kühlprofilen. Opale Abdeckung aus PMMA. Schutzart IP44 raumseitig. Durchmesser: 190 mm Deckenausschnitt: 175 mm Einbautiefe: 20 mm (+ Treiberhöhe) Werkzeuglose Montage durch Schnellmontage-Federbefestigung. inkl. Treiber Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)			
	73 Stck			
01.06.0080	Einbauleuchte, rund, 225 mm Einbau-Downlight geschlossen, Lichtstrom ca. 2.200 Lumen, Lichtfarbe neutralweiß, 4000 Kelvin, Farbwiedergabe CRI > 80, Lebensdauer L80/B10 50.000 Stunden. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Aluminium Kühlprofilen. Opale Abdeckung aus PMMA. Schutzart IP44 raumseitig. Durchmesser: 225 mm Deckenausschnitt: 205 mm Einbautiefe: 20 mm (+ Treiberhöhe) Werkzeuglose Montage durch Schnellmontage-Federbefestigung. inkl. Treiber Farbe nach Wahl des Auftraggebers. Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)			
	52 Stck			
01.06.0090	Feuchtraumleuchte LED Feuchtraumleuchte; Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester, mit alterungsbeständiger PUR-Schaum-Dichtung im umlaufenden Rand, Wannencclipse aus Edelstahl, Geräteträger aus weiß lackiertem Stahlblech. Silikonfreie Dichtung und Gehäuse mit erhöhter Chemikalienbeständigkeit. Gehäusefarbe hellgrau. Lichtverteilung direkt strahlend mittels Diffusor opal aus Polycarbonat, tiefgezogene Polycarbonatwanne mit opaler, glatter Oberfläche. Die Lichtquelle und der Treiber sind entsprechend der Ökodesign-Anforderung EU 2019/2020 entnehmbar und kann im Werk getauscht werden. Treiber integriert. Elektrischer Anschluss über 3-polige			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Schwenkbefestigungsbügel SBB separat zu bestellen. Abmessungen (LxBxH): ca. 1600mm x 105mm x 117mm Kabeleinführung KE (X/Y): ca. 800mm/0mm Ausstrahlungswinkel: 160°(C0)/110° (C90) Bestückung: LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K Farborttoleranz: 3SDCM Photobiologische Sicherheit (Leuchte): RG0 LED-Lebensdauer: 50000h L80/B10 (Tq 35°C) Bemessungslichtstrom: ca. 5275lm Leuchten Lichtausbeute: ca. 130lm/W Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück) Systemleistung: ca. 41W Energieeffizienzklasse/Lichtquelle: C Netzspannung: 230V Netzfrequenz: 50Hz Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK03 (-20°C), IK06 (35°C) Umgebungstemperatur: ta -20°C bis 35°C UGR q/l: 24.8 / 21.6 Prüfzeichen: IP65, Schutzklasse I, F, D, HACCP DIN10500/Food/IFS/BRC, Indoor, CE Garantiezeit: 5 Jahre Fabrikat/Typ: , ' (vom Bieter einzutragen)		
	24 Stck			

01.06.0100

Anbau Leuchte rund 402mm

Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Oberfläche Jet Black. Mikroprismatische Abdeckung aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polymethylmethacrylat (Acrylglas) mit pyramidenähnlicher Struktur zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Steuerung einfach schaltbar über in Leuchtenkörper integrierte Konverter. DxH (rund). ca. D=402mm. H=60mm. High-Power-Bestromung. Leuchtenlichtstrom (gesamt netto): ca. 2866lm. Gesamt-Anschlussleistung: ca. 21W. 3,5kg. Binning initial ≤ MacAdam 3. Schutzart IP40. Geschlossenes optisches System mit Schutz der Module vor direkter Berührung und Beschädigung. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 50001:2018 zertifiziert. Das Betriebsgerät und die Lichtquelle des Produktes sind entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) jeweils austauschbar.

Fabrikat/Typ:
 ,
'

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

(vom Bieter einzutragen)

12 Stck

.....

01.06.0110

Anbau Leuchte rund 502mm

Anbauleuchte für Wand- oder Deckenmontage. Lichtcharakteristik: Direkt-rundumstrahlend. Farbtemperatur: 3000K (Warm White). Farbwiedergabeindex (Ra): >80. Oberfläche Jet Black. Mikroprismatische Abdeckung aus UV-stabilem und hitzebeständigem Polymethylmethacrylat (Acrylglas) mit pyramidähnlicher Struktur zur Reduktion der Leuchtdichte in Office-Bereichen bei homogener Auflösung der Lichtpunkte. Steuerung einfach schaltbar über in Leuchtenkörper integrierte Konverter. DxH (rund). ca. D=502mm. H=60mm. High-Power-Bestromung. Leuchtenlichtstrom (gesamt netto): ca. 3937lm. Gesamt-Anschlussleistung: ca. 28W. 5,5kg. Binning initial <= MacAdam 3. Schutzart IP40. Geschlossenes optisches System mit Schutz der Module vor direkter Berührung und Beschädigung. Schutzklasse I. CE-Kennzeichnung. IK02. 220-240V. 50-60 Hz. RG0 (EN62471). Lichtstromrückgang von max. 0,4%/1.000 Betriebsstunden. Nennausfallrate von max. 0,2%/1.000 Betriebsstunden. L80B10 (tq 25°C) = 50.000h. 5 Jahre Garantie. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 und ISO 50001:2018 zertifiziert. Das Betriebsgerät und die Lichtquelle des Produktes sind entsprechend der Ökodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) jeweils austauschbar.

Fabrikat/Typ:

,

.....
 (vom Bieter einzutragen)

26 Stck

.....

01.06.0120

Außenleuchte Decke

Deckeneinbau-Tiefstrahler. Symmetrisch breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 7,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 973 lm, Halbstreuwinkel 76°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse I. Ballwurfsicher. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm mit freien Leitungsenden, Länge 0,5 m. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 1-70 mm. Leuchte für den Einbau in eine Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 160 x 120 mm oder in das Einbaugehäuse. Abmessungen Ø 175 x 120 mm. Inklusive Adapterring

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)		
	11 Stck			
01.06.0130	Außenleuchte Fassade Wandleuchte. Einseitig abgeblendetes Licht. Die Farbtemperatur der Leuchte kann wahlweise auf 3000 K oder 4000 K eingestellt werden. LED, 17,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 913 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 3000 K. Leuchten-Lichtstrom 958 lm im Betrieb bei Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl , Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen: 300 x 110 x 100 mm. Fabrikat/Typ: ,' (vom Bieter einzutragen)			
	4 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0140	Aufsatzleuchte Aufsatzleuchte, Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3276 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 mm², Länge 6 m. Mastopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. Abmessungen: 470 x 70 x 610 mm. Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen			
	21 Stck			
01.06.0150	Aufsatzleuchte inkl. Notleuchte Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Kein Lichtstromanteil im oberen Halbraum. Effizientes optisches System, das nahezu keinem Verschleiß unterliegt. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 26,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3276 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem LED-Modul mit einer mittleren Bemessungslebensdauer von > 200.000 Betriebsstunden (L80B50 bei ta = 25 °C). 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI-steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 mm², Länge 6 m. Mastopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 6000 mm. Abmessungen: 470 x 70 x 610 mm.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		inkl. Notleuchte gemäß DIN EN 60598-2-22 mit eingebautem Überwachungsbaustein		
		Hersteller / Typ: '' vom Bieter einzutragen		
	8 Stck			
01.06.0160		Lichtmast Lichtmast aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 4000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. Hersteller / Typ: '' vom Bieter einzutragen		
	24 Stck			
01.06.0170		Lichtmast inkl. Steckdose Aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 4000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. mit flächenbündiger Steckdose, ca. 300 mm über Flur Hersteller / Typ: '' vom Bieter einzutragen		
	2 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0180	Lichtmast inkl. Konsole für Außenlautsprecher Aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 4000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. mit Bohrungen und Konsole Ø120 mm mit Kabeleinführung M 20 x 1,5 mm unterhalb der Konsole zur Aufnahme des Außenlautsprechers Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 3 Stck			
01.06.0190	Anschlusskasten Anschlusskasten für den Einbau in Pollerleuchten oder Lichtmaste. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. 2 Kabeleinführungen mit zweiteiliger Kunststoffdichtung und integrierter Zugentlastung für Erdkabel 3 x 1,5 qmm bis max. 7 x 6 qmm. Sicherungsklemme mit Feinsicherung 6,3 A träge ø 5 x 20 mm. 2 Anschlussklemmen zum Anschluss von Datenadern. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 4 x 2,5 qmm oder 4 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 3 x 1 qmm. Schutzart IP 54, Schutzklasse II. Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 25 Stck			
01.06.0200	Anschlusskasten Anschlusskasten mit Steuergerät zur automatischen Leistungsreduzierung/Nachtabsenkung der Helligkeit für den Einbau in Lichtmaste und für die Verwendung im modularen Systempollerleuchten-Programm. Stromversorgung über DALI-Bus für bis zu 9 Standard DALI-Lasten. Betriebsart 1: Leistungsreduzierung durch geschaltete Steuerphase. Betriebsart 2: Leistungsreduzierung mithilfe von virtueller			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Mitternachtsberechnung. Einstellungen über Dreh- und Schiebeschalter. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff. Brandsicherheit / Brandklassifikationstest nach UL94-V2. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 16 qmm oder für 3 Kabel bis 5 x 6 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. 2 Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Leuchtenanschlussleitung 5 x 1,5 qmm Schutzart IP 54. Fabrikat/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)		
	4 Stck			
Summe 01.06	Beleuchtung			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07	Sicherheitsbeleuchtung Für das Gebäude kommt eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage bestehend aus einem vollüberwachten System gemäß DIN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungs- zeichenleuchten zum Einsatz. Die Sicherheitsbeleuchtung ist gemäß VDE 0108-100, DIN VDE 0100-560, DIN EN 50272, DGUV V3, DIN EN 1838, DIN 4844 und DIN EN 60598 (jeweils neusten Fassung) anzubieten und zu errichten. In den Unterverteilungen der Allgemeinbeleuchtung ist die Netzspannung durch Netzwächter (optional BUS-Netzwächter) zu überwachen. Das System muss die Möglichkeit bieten, bis zu 60 externe Netzwächter/Bus-Netzwächter zu verwalten. Die Netzwächter müssen jedem Stromkreis frei zuzuordnen sein. Die selektive Zuschaltung einzelner Bereiche muss bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung gewährleistet sein. Die Meldung "Sicherungsfall und Überlast" ist für den betreffenden Notlichtstromkreis sofort anzuzeigen. Systeme, welche dies erst nach einem weiteren Test erkennen sind aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen. Der Betriebszustand der Sicherheitsbeleuchtung ist an eine ständig besetzte Stelle optisch und akustisch zu melden. CPS-System mit modularem Systemaufbau. Überwachungs- und Programmiereinrichtung mit Display und integriertem Prüfbuch zur Steuerung des Gesamtsystems. LED-Anzeige für: Anlage Betriebsbereit, Netzbetrieb, Ersatznetzbetrieb, Sammelstörung, Lüfterstörung, Testbetrieb, Temperaturwarnung. Potentialfreie Meldekontakte für: Anlage Betriebsbereit, Netzbetrieb, Ersatznetzbetrieb, Sammelstörung, Tiefentladung, Lüfterstörung, Testbetrieb, Temperaturwarnung. Klartextanzeigen im Display für: Netzspannung, Batteriespannung, Batterieladestrom, Entladestrom, Funktions- und Betriebsdauertests, Stromkreisstörung, Leuchtenfehler (Freitextzuweisung möglich), Handrückschaltung, Anlage blockiert, Tiefentladeschutz. Selektives Einschalten der Sicherheitsbeleuchtung in den vom Netzausfall betroffenen Bereichen. Notlicht-Stromkreis mit freier Programmierung für Dauer- oder Bereitschaftslicht und VDE-gerechter 2-poliger Absicherung. Alle Endstromkreise serienmäßig mit Stromkreisüberwachung. Schaltmöglichkeit der Bereitschaftsleuchten je Notlicht- Stromkreis durch folgende Baugruppen: 8 Digitale Schalteingänge integriert im CPS-System Ladeeinrichtung bestehend aus: Mikroprozessor-Steuerteil und Ladeteil mit zusätzlicher Signalisierung bei Batteriekreisunterbrechung. Temperaturgeführte IU-Kennlinie mit automatischer Starkladeschaltung. Ladeüberwachungsverfahren zur Erkennung von Batteriekreisunterbrechungen.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Batterieanlage: Wartungsfreie, verschlossene Blei-Batterie. Gebrauchsdauer >10 Jahre. Extrem gasungsarm. Geringe Selbstentladung. Wartungsfreie Spezialverbinder mit Polabdeckung Bei Abgabe von Nebenangeboten ist die Gleichwertigkeit sowie die volle Funktionsfähigkeit mit allen systemgebundenen Komponenten entsprechend der Planung in eigener Verantwortung zu gewährleisten. Hierbei sind insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen: - Technische Beschreibung mit technischen Angaben - Abmessungen und Aufbauzeichnungen - Bezugsquellennachweise - Kundendienststellen und Wartungsmöglichkeiten - Referenzlisten		
01.07.0010		Zentrale Sicherheitsbeleuchtungsanlage Vollüberwachtes Zentralbatteriesystem 3 h Nennbetriebsdauer. Bestehend aus: Stahlblechschrank pulverbeschichtet. CPS - Kombi 3 /ca. 4500W / max. 56 Kr. KG: - Netzanschluss: 400V 3-ph. AC +/- 10%, 50 Hz Batteriespannung: 216 V Ladeteil zur Versorgung der angeschlossenen Batterieanlage gemäß DIN EN 50171. Systemaufbau: - Mikroprozessor-Steuerteil mit beleuchtetem Display. - Klartextanzeige aller Systemzustände. - Kommunikation über EIB-Protokoll - Aufbau: Modul-Technik - Einschließlich Ladeeinrichtung mit ISO-Fehlererkennung. Bestückung: - min. 15 Stück Endstromkreise (5A) für Mischbetrieb - min. 5 Stück Reserveplätze, vorverdrahtet und auf Klemmen geführt - min. 1 Stück D02 Abgänge 2-polig zur Unterstation in Einleitertechnik - min. 1 Stück WEB-Modul zur Steuerung und Darstellung der Anlagenzustände über Internet - min. 1 Stück Relaisbox - 8 Relaiskontakte zur Übergabe der Meldungen/Betriebszustände - min. 1 Stück Überspannungsschutz Typ:2 (gemäß LBO) Stahlblech-Schrank: - Schutzart: IP 20 - Türanschlag: rechts / links - Kabeleinführung: von oben - Abmessungen: ca. H:1800mm x B:800mm x T:450mm Fabrikat/Typ: '		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	(vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			
01.07.0020	Batterieanlage Wartungsfreie, verschlossene OGIV-Blockbatterieanlage in AGM bzw. Vlies-Technik. Lebenserwartung 10-12 Jahre. Die Auslegung der Batterie hat gemäß DIN EN 50171 mit entsprechender Alterungsreserve zu erfolgen. Alle Batterien müssen das VDE Zeichen haben, und zum Einsatz in der Anlage, durch den Hersteller zugelassen sein. Die Dimensionierung der Batterieanlage liegt den Leistungsdaten von systemgebundenen Leuchten zugrunde. Wird durch den Einsatz eines anderen Fabrikates eine Kapazitätserhöhung notwendig, so wird diese nicht gesondert vergütet. Leistungsdaten: min. 4500W/3h Nennkapazität: 100Ah/10h Nennspannung: 216V Normgerechte Aufstellung im Batteriefach. 1 Stck			
01.07.0030	Untertstation E30 CPS - Unterstation /ca. 4600W / max. 28 Kr. E30 Unterstation im Brandschutzgehäuse zum Anschluss an das zuvor beschriebene CPS-System. Die SV-Versorgungsleitung von der Zentrale erfolgt in Einleitertechnik (E30). Zusätzlich ist ein Bus-Kabel vorzusehen (JE-H(St)H 2x2x0,8 E30). Bestückung: - 12 Stück Endstromkreise (5A) für Mischbetrieb - IOM24-Modul - Einbau beigestellter 2-poliger Überspannungs-Ableiter Typ:2 (gemäß LBO) E30 Gehäuse Geprüfter und zugelassener E30-Brandschutzschrank in Anlehnung an DIN 4102 Teil 2 und Teil 12. Zulassung: ABZ-Nr. Z-86.1-10 Türanschlag: nach Vorgabe Türöffnungswinkel: 180° Schutzart: IP 54 Schutzklasse: II Gehäusefarbe: lichtgrau - ähnlich RAL7035 Kabeleinführung: von oben Gewicht: ca. 80kg (inkl. Systemtechnik) Außenmaße: ca. H:778mm x B:678mm x T:325mm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Die Funktion der elektronischen Einbauten der Sicherheitsbeleuchtung ist für die notwendige Dauer des Funktionserhaltes durch eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung zu bescheinigen. Rechnerische Nachweise sind nicht zulässig. Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)				
	1 Stck			
01.07.0040	MTB Fernmeldetableau gem. VDE Dezentres Einbau-Meldetableau mit LED-Anzeige zum Anschluss an eine Gessler Zentralbatterie- bzw. Gruppenbatterie-System. Zum Einbau in eine Geräte- Verbindungsdose mit Norm Kombinationsabstand von 71mm gemäß DIN 49073-1. Anzeige gemäß DIN VDE 0100-560. Anzeigestatus: "Anlage betriebsbereit" "Batteriebetrieb" "Anlage gestört" Meldungen optisch und akustisch. Integrierter Schlüsselschalter für Dauerlicht Ein/Aus. Zuleitung: J-Y(St)Y 4x2x0,8 Gehäusematerial: Kunststoff Anschluss-Spg.: 24V DC Montage: Einbaumontage Schutzart: IP 30			
	1 Stck			
01.07.0050	DPÜ 3-Phasenüberwachung gem. VDE BUS-Netzüberwachung für Hutschienenmontage zur Überwachung des AV-Netzes. Gehäusematerial: Kunststoff Nennspannung: 230V / 400V 50Hz Leistungsaufnahme: ca. 2W Montageart: Hutschienenmontage Schalteingänge: min. 1x 24V externe pot. freie Kontakte Schutzklasse: II			
	4 Stck			
01.07.0060	Display-Rettungszeichenleuchte Seileinbaumontage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Seileinbaumontage

LED-Rettungszeichenleuchte mit rahmenloser Acrylglas-Scheibe zum Anschluss an CPS-/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Der konstruktive Aufbau der Leuchte muss die Möglichkeit bieten, das LED-Leuchtmittel werkzeuglos zu tauschen. Das Piktogramm ist mittels Druckverfahren auf die Acrylglas-Scheibe aufzubringen (Klebe- oder Steckfolien sind nicht zulässig).

Inklusive Adressbaustein für gemischte Installation (DS/BS in einem Stromkreis). Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung.

Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite: ca. 24m

Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung

Montage: Seileinbaumontage

Schutzart/-klasse: IP20 / I

Leistung (AC/DC): ca. 10,1VA / 6,0W

Gehäuse: Stahlblech, RAL 9016 (weiß)

Gehäusemaße: ca. 1700x292x70mm (HxBxT)

Deckenausschnitt: ca. 280x60mm (LxB)

Einbautiefe: ca. 40mm

Seillänge: ca. 1,5m

Leuchtmittel: LED

5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Fabrikat/Typ:

,

.....'

(vom Bieter einzutragen)

1 Stck

.....

01.07.0070

Display-Rettungszeichenleuchte Deckeneinbaumontage

Deckeneinbaumontage

LED-Rettungszeichenleuchte mit rahmenloser Acrylglas-Scheibe zum Anschluss an CPS-/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Der konstruktive Aufbau der Leuchte muss die Möglichkeit bieten, das LED-Leuchtmittel werkzeuglos zu tauschen. Das Piktogramm ist mittels Druckverfahren auf die Acrylglas-Scheibe aufzubringen (Klebe- oder Steckfolien sind nicht zulässig).

Inklusive Adressbaustein für gemischte Installation (DS/BS in einem Stromkreis). Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite: ca.24m
 Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung
 Montage: Deckeneinbaumontage
 Schutzart/-klasse: IP20 / I
 Leistung (AC/DC): ca. 10VA / 5,5W
 Gehäuse: Stahlblech, RAL 9016 (weiß)
 Gehäusemaße: ca. 131x292x70mm (HxBxT)
 Deckenausschnitt: ca. 280x60mm (LxB)
 Einbautiefe: ca. 40mm
 Leuchtmittel: LED

Inklusive 1 Satz Sicherheitszeichen-Piktogramme (Acrylglasscheibe im Werk direkt bedruckt) nach DIN EN ISO 7010. Die genauen Pfeilrichtungen (einseitig/beidseitig, Pfeil links/rechts/unten) werden bei der Werk- und Montageplanung nach Freigabe des Fluchtwegplans bemustert und festgelegt.

5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel.

Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Fabrikat/Typ:

,

.....'
 (vom Bieter einzutragen)

20 Stck

.....

01.07.0080

Display-Rettungszeichenleuchte Deckenaufbaumontage

Deckenmontage

LED-Rettungszeichenleuchte mit rahmenloser Acrylglas-Scheibe zum Anschluss an CPS-/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Der konstruktive Aufbau der Leuchte muss die Möglichkeit bieten, das LED-Leuchtmittel werkzeuglos zu tauschen. Das Piktogramm ist mittels Druckverfahren auf die Acrylglas-Scheibe aufzubringen (Klebe- oder Steckfolien sind nicht zulässig).

Inklusive Adressbaustein für gemischte Installation (DS/BS in einem Stromkreis). Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung.

Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838, DIN 4844-1, DIN EN 55015. Piktogramm gemäß DIN EN ISO 7010.

Erkennungsweite: ca. 24m
 Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Montage: Deckenmontage Schutzart/-klasse: IP41 / I Leistung (AC/DC): ca. 10VA / 5,5W Gehäuse: Stahlblech, RAL 9016 (weiß) Gehäusemaße: ca. 202x270x50mm (HxBxT) Leuchtmittel: LED Inklusive 1 Satz Sicherheitszeichen-Piktogramme (Acrylglasscheibe im Werk direkt bedruckt) nach DIN EN ISO 7010. Die genauen Pfeilrichtungen (einseitig/beidseitig, Pfeil links/rechts/unten) werden bei der Werk- und Montageplanung nach Freigabe des Fluchtwegplans bemustert und festgelegt. 5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel. Komplett liefern, montieren und betriebsfertig anschließen. Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.07.0090		LED-Sicherheitsleuchte Einbau Sicherheitsleuchte in rundem Design zum Anschluss an CPS/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Diese Sicherheitsleuchte ist mit 4 Hochleistungslinsen ausgestattet. Produkt mit weniger als 4 Linsen werden nicht zugelassen. Linsen mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische Eigenschaften (Abstand Leuchte-Leuchte) bei 7m Montagehöhe in Fluchtwegen: 22,5m (1lx). Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung. Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 55015. Gehäusematerial: Stahlblech Gehäusefarbe: weiß Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC Anschlussleistung (AC/DC): ca. 8,0VA / 4,5W Leuchtmittel: ca. LED (635lm) Montageart: Deckeneinbaumontage Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung Schutzart: ca. IP 20		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Schutzklasse: I Deckenausschnitt: Ø 68mm Minimale lichte Deckenhöhe: ca. 100mm Abmessung: ca. H:40mm x Ø 75mm 5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel. 10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile. Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	63 Stck			
01.07.0100		LED-Sicherheitsleuchte Aufbau Sicherheitsleuchte in rundem Design zum Anschluss an CPS/LPS- und NEA-Systeme. Hochwertiges Metallgehäuse (Kunststoffgehäuse nicht zugelassen) mit strukturierter Pulverbeschichtung. Diese Sicherheitsleuchte ist mit 4 Hochleistungslinsen ausgestattet. Produkt mit weniger als 4 Linsen werden nicht zugelassen. Linsen mit symmetrischer Lichtverteilung zur Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische Eigenschaften (Abstand Leuchte-Leuchte) bei 7m Montagehöhe in Fluchtwegen: 22,5m (1lx). Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung. Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 55015. Gehäusematerial: Stahlblech Gehäusefarbe: weiß Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC Anschlussleistung (AC/DC): ca. 8,0VA / 4,5W Leuchtmittel: ca. LED (635lm) Montageart: Deckenmontage Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung Schutzart: IP 41 Schutzklasse: I Abmessung: ca. H:40mm x Ø 162mm 5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel. 10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile. Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	9 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.07.0110	LED-Sicherheitsleuchte Deckenmontage IP65 Sicherheitsleuchte in Feuchtraumausführung zum Anschluss an CPS/LPS- und NEA-Systeme. Für den Einsatz im Außenbereich, Schwimmbädern, Reinräumen, und der Lebensmittelindustrie (IFS-Konform) geeignet. Leuchten- gehäuse aus hochwertigem Edelstahl. Symmetrische Ausleuchtung von Flucht- und Rettungswegen sowie Flächen. Lichttechnische Eigenschaften bei 3m Montagehöhe (bindend vorgeschrieben): Abstand Leuchte-Leuchte in Fluchtwegen: 11,75m (1lx). Abstand Leuchte-Leuchte bei Flächen: 12,00m (0,5lx). Der integrierte Adressbaustein zur Einzelleuchtenüberwachung muss in Stromkreisen mit gemischter Installation (DS/BS) sowie für den Betrieb in AC- und DC-Netzen geeignet sein. Die Kommunikation erfolgt über die Netzzuleitung ohne zusätzliche BUS-Leitung. Aufbau der Leuchte gemäß DIN EN 60598-1 und -2-22, DIN EN 1838 und DIN EN 55015. Gehäusematerial: Edelstahl Gehäusefarbe: Edelstahl gebürstet Anschlussspannung: 230V AC / 176-275V DC Anschlussleistung (AC/DC): ca. 13,2VA / 6,7W Leuchtmittel: ca. LED (361lm) Montageart: Deckenmontage Ausführung: Systemleuchte mit Überwachung Schutzart: IP 65 Schutzklasse: I Abmessung: ca. H:83mm x B:140mm x T:140mm (offen) Abmessung: ca. H:60mm x B:140mm x T:140mm (geschlossen) 5 Jahre Garantie auf das LED-Leuchtmittel. 10 Jahre Verfügbarkeit kompatibler LED-Module und Ersatzteile. Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen) 4 Stck			
01.07.0120	Modul zur Einzelüberwachung DALI Überwachungsmodul für Mischbetrieb und Einzelleuchten- überwachung mit DALI Auftrennung im Test und Notbetrieb. Unter Einsatz dieses Bausteins können handelsübliche DALI-Leuchten im Notbetrieb als Bereitschaftsbeleuchtung eingesetzt werden. Die Leuchtenadresse zur Kommunikation mit dem Sicherheitslichtgerät wird über einen von außen zugänglichen Dreh-Kodierschalter vergeben. Gehäusematerial: Kunststoff Netzanschluss: 230V AC Notanschluss: 220V DC (+/- 20%) Leistungsbereich: 2 - 120W			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Adressbereich: 1-20 Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	5 Stck			
01.07.0130		Kennzeichnung der Sicherheitsleuchte Kennzeichnung der Sicherheitsleuchte weißes Resopalschild mit gravierter roter zweizeiligem Text, geklebt		
	104 Stck			
01.07.0140		Inbetriebnahme Gesamteinbetriebnahme des Überwachungssystems einschl. Einweisung des Betriebspersonals und Erstellung eines Übergabeprotokolls.		
	1 Stck			
01.07.0150		Programmierung Programmierung der Überwachungszentrale		
	1 Stck			
Summe 01.07	Sicherheitsbeleuchtung			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08		Sonnenschutzanlage		
01.08.0010		Motorsteuereinheit KNX 8-fach		
		KNX Sonnenschutzaktor		
		KNX 8-fach Jalousieaktor im Aufputzgehäuse mit Binäreingängen zum Schalten von Sonnenschutzantrieben 230 V und Anschluss konventioneller Jalousietaster oder Kontakte. Mit integrierter, wechselbarer Feinsicherung zum Schutz der Motorleitung bei Kurzschluss. - Bedienung der Ausgänge erfolgt über externe KNX-Tastsensoren bzw. über den freiprogrammierbaren Binäreingängen - Ausgangskanäle individuell parametrier- und ansteuerbar - Gleiche Parametrierung aller Ausgänge per Gruppenparametrierung - Schaltkontakte in Laufrichtung Hoch und Tief verriegelt - Drehrichtungsumkehr per ETS programmierbar - Mindestpause zwischen Schaltvorgängen aller Relais des Aktors zu aktivierbar - Not-/Handbedienung und Betätigen der KNX-Programmiertaste via Bluetooth & Smartphone-App (deaktivierbar) - 12 frei parametrierbare Binäreingänge verfügbar (z. B. für Jalousietaster/Kontakte etc.) - Gemeinsamer L-Anschluß - Wechselbare Feinsicherung für Leitungsschutz - Spannungseingangsklemme als Schraubklemmen - Alle anderen Klemmen: Federkraftklemmen - Schaltleistung pro Kanal bei 230 V AC/cos phi = 0,6: 500 VA - Schutzart: IP30 - Montage: Aufputz - Breite: 12 TE (210 mm) Softwareeigenschaften: - Vorwahl Ausgang für Jalousie-/Raffstorebetrieb, Rollladen-/Textiler Sonnenschutz oder Fenster-Markise mit ZIP-Führung - Spezielle Einstellungen für Fenster-Markise mit ZIP-Führung mit reagibler Hinderniserkennung - Voreingestellten Grundparametern - 3 globale Sicherheitsobjekte unterschiedlicher Priorität mit zyklischer Überwachung - Ein weiteres Sicherheitsobjekt pro Ausgang - Zuordnung und einstellbare Reaktion auf Sicherheitsobjekte bei Alarm bzw. nach Alarm - Ausgänge können einzeln gesperrt werden - Behanglaufzeit und Lamellenwinkel einstellbar - Automatikabschaltung über Freigabeobjekt, mit und ohne automatische Rückkehr (z. B. Sonnenautomatik, Lamellennachführung) - Automaten – Aufschaltung: Trennung von manuellem und Automatik-Eingang bei Behanghöhe und Lamellenstellung - Möglichkeit, manuelle Bedienung durch die Automatikobjekte einzuschränken (Cut Off, etc.) - 8 Szenenobjekte pro Ausgang - Status Behanghöhe, Lamellenwinkel, Haltezeit Aktiv und Status Oberer Endlage - Kriechgang bei Motoranfahrt parametrierbar		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
- Pausenzeiten bei Fahrtrichtungswechsel - Korrekturzeiten/Verzögerungszeit bei Anfahrt und Weiterfahrt in gleiche Richtung - Positionsumschaltung für Verschattungssteuerung - Reaktionen auf Bus- bzw. Netzspannungsausfall, Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr einstellbar				
Fabrikat/Typ: , ' (vom Bieter einzutragen)				
	1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0020		Motorsteuereinheit KNX 6-fach KNX Sonnenschutzaktor KNX 6-fach Jalousieaktor im Aufputzgehäuse mit Binäreingängen zum Schalten von Sonnenschutzantrieben 230 V und Anschluss konventioneller Jalousietaster oder Kontakte. Mit integrierter, wechselbarer Feinsicherung zum Schutz der Motorleitung bei Kurzschluss. - Bedienung der Ausgänge erfolgt über externe KNX-Tastsensoren bzw. über den freiprogrammierbaren Binäreingängen - Ausgangskanäle individuell parametrier- und ansteuerbar - Gleiche Parametrierung aller Ausgänge per Gruppenparametrierung - Schaltkontakte in Laufrichtung Hoch und Tief verriegelt - Drehrichtungsumkehr per ETS programmierbar - Mindestpause zwischen Schaltvorgängen aller Relais des Aktors zu aktivierbar - Not-/Handbedienung und Betätigen der KNX-Programmiertaste via Bluetooth & Smartphone-App (deaktivierbar) - 12 frei parametrierbare Binäreingänge verfügbar (z. B. für Jalousietaster/Kontakte etc.) - Gemeinsamer L-Anschluß - Wechselbare Feinsicherung für Leitungsschutz - Spannungseingangsklemme als Schraubklemmen - Alle anderen Klemmen: Federkraftklemmen - Schaltleistung pro Kanal bei 230 V AC/cos phi = 0,6: 500 VA - Schutzart: IP30 - Montage: Aufputz - Breite: 12 TE (210 mm) Softwareeigenschaften: - Vorwahl Ausgang für Jalousie-/Raffstorebetrieb, Rollladen-/Textiler Sonnenschutz oder Fenster-Markise mit ZIP-Führung - Spezielle Einstellungen für Fenster-Markise mit ZIP-Führung mit reagibler Hinderniserkennung - Voreingestellten Grundparametern - 3 globale Sicherheitsobjekte unterschiedlicher Priorität mit zyklischer Überwachung - Ein weiteres Sicherheitsobjekt pro Ausgang - Zuordnung und einstellbare Reaktion auf Sicherheitsobjekte bei Alarm bzw. nach Alarm - Ausgänge können einzeln gesperrt werden - Behanglaufzeit und Lamellenwinkel einstellbar - Automatikabschaltung über Freigabeobjekt, mit und ohne automatische Rückkehr (z. B. Sonnenautomatik, Lamellennachführung) - Automaten – Aufschaltung: Trennung von manuellem und Automatik-Eingang bei Behanghöhe und Lamellenstellung - Möglichkeit, manuelle Bedienung durch die Automatikobjekte einzuschränken (Cut Off, etc.) - 8 Szenenobjekte pro Ausgang - Status Behanghöhe, Lamellenwinkel, Haltezeit Aktiv und Status Oberer Endlage - Kriechgang bei Motoranfahrt parametrierbar - Pausenzeiten bei Fahrtrichtungswechsel		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
- Korrekturzeiten/Verzögerungszeit bei Anfahrt und Weiterfahrt in gleiche Richtung - Positionsumschaltung für Verschattungssteuerung - Reaktionen auf Bus- bzw. Netzspannungsausfall, Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr einstellbar Fabrikat/Typ: '.....' (vom Bieter einzutragen)				
	3 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0030		Motorsteuereinheit KNX 4-fach KNX Sonnenschutzaktor KNX 4-fach Jalousieaktor im Aufputzgehäuse mit Binäreingängen zum Schalten von Sonnenschutzantrieben 230 V und Anschluss konventioneller Jalousietaster oder Kontakte. Mit integrierter, wechselbarer Feinsicherung zum Schutz der Motorleitung bei Kurzschluss. - Bedienung der Ausgänge erfolgt über externe KNX-Tastsensoren bzw. über den freiprogrammierbaren Binäreingängen - Ausgangskanäle individuell parametrier- und ansteuerbar - Gleiche Parametrierung aller Ausgänge per Gruppenparametrierung - Schaltkontakte in Laufrichtung Hoch und Tief verriegelt - Drehrichtungsumkehr per ETS programmierbar - Mindestpause zwischen Schaltvorgängen aller Relais des Aktors zu aktivierbar - Not-/Handbedienung und Betätigen der KNX-Programmiertaste via Bluetooth & Smartphone-App (deaktivierbar) - 8 frei parametrierbare Binäreingänge verfügbar (z. B. für Jalousietaster/Kontakte etc.) - Gemeinsamer L-Anschluß - Wechselbare Feinsicherung für Leitungsschutz - Spannungseingangsklemme als Schraubklemmen - Alle anderen Klemmen: Federkraftklemmen - Schaltleistung pro Kanal bei 230 V AC/cos phi = 0,6: 500 VA - Schutzart: IP30 - Montage: Aufputz - Breite: 9 TE (158 mm) Softwareeigenschaften: - Vorwahl Ausgang für Jalousie-/Raffstorebetrieb, Rollladen-/Textiler Sonnenschutz oder Fenster-Markise mit ZIP-Führung - Spezielle Einstellungen für Fenster-Markise mit ZIP-Führung mit reagibler Hinderniserkennung - Voreingestellten Grundparametern - 3 globale Sicherheitsobjekte unterschiedlicher Priorität mit zyklischer Überwachung - Ein weiteres Sicherheitsobjekt pro Ausgang - Zuordnung und einstellbare Reaktion auf Sicherheitsobjekte bei Alarm bzw. nach Alarm - Ausgänge können einzeln gesperrt werden - Behanglaufzeit und Lamellenwinkel einstellbar - Automatikabschaltung über Freigabeobjekt, mit und ohne automatische Rückkehr (z. B. Sonnenautomatik, Lamellennachführung) - Automaten – Aufschaltung: Trennung von manuellem und Automatik-Eingang bei Behanghöhe und Lamellenstellung - Möglichkeit, manuelle Bedienung durch die Automatikobjekte einzuschränken (Cut Off, etc.) - 8 Szenenobjekte pro Ausgang - Status Behanghöhe, Lamellenwinkel, Haltezeit Aktiv und Status Oberer Endlage - Kriechgang bei Motoranfahrt parametrierbar - Pausenzeiten bei Fahrtrichtungswechsel		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Korrekturzeiten/Verzögerungszeit bei Anfahrt und Weiterfahrt in gleiche Richtung - Positionsumschaltung für Verschattungssteuerung - Reaktionen auf Bus- bzw. Netzspannungsausfall, Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr einstellbar		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	4 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.08.0040		Motorsteuereinheit KNX 2-fach KNX Sonnenschutzaktor KNX 2-fach Jalousieaktor im Aufputzgehäuse mit Binäreingängen zum Schalten von Sonnenschutzantrieben 230 V und Anschluss konventioneller Jalousietaster oder Kontakte. Mit integrierter, wechselbarer Feinsicherung zum Schutz der Motorleitung bei Kurzschluss. - Ausgangskanäle individuell parametrier- und ansteuerbar - Gleiche Parametrierung aller Ausgänge per Gruppenparametrierung - Schaltkontakte in Laufrichtung Hoch und Tief verriegelt - Drehrichtungsumkehr per ETS programmierbar - Mindestpause zwischen Schaltvorgängen aller Relais des Aktors zu aktivierbar - Not-/Handbedienung und Betätigen der KNX-Programmiertaste via Bluetooth & Smartphone-App (deaktivierbar) - 4 frei parametrierbare Binäreingänge verfügbar (z. B. für Jalousietaster/Kontakte etc.) - Gemeinsamer L-Anschluß - Wechselbare Feinsicherung für Leitungsschutz - Spannungseingangsklemme als Schraubklemmen - Alle anderen Klemmen: Federkraftklemmen - Schaltleistung pro Kanal bei 230 V AC/cos phi = 0,6: 500 VA - Schutzart: IP30 - Montage: Aufputz - Breite: 6 TE (106 mm) Softwareeigenschaften: - Vorwahl Ausgang für Jalousie-/Raffstorebetrieb, Rollladen-/Textiler Sonnenschutz oder Fenster-Markise mit ZIP-Führung - Spezielle Einstellungen für Fenster-Markise mit ZIP-Führung mit reagibler Hinderniserkennung - Voreingestellten Grundparametern - 3 globale Sicherheitsobjekte unterschiedlicher Priorität mit zyklischer Überwachung - Ein weiteres Sicherheitsobjekt pro Ausgang - Zuordnung und einstellbare Reaktion auf Sicherheitsobjekte bei Alarm bzw. nach Alarm - Ausgänge können einzeln gesperrt werden - Behanglaufzeit und Lamellenwinkel einstellbar - Automatikabschaltung über Freigabeobjekt, mit und ohne automatische Rückkehr (z. B. Sonnenautomatik, Lamellennachführung) - Automaten – Aufschaltung: Trennung von manuellem und Automatik-Eingang bei Behanghöhe und Lamellenstellung - Möglichkeit, manuelle Bedienung durch die Automatikobjekte einzuschränken (Cut Off, etc.) - 8 Szenenobjekte pro Ausgang - Status Behanghöhe, Lamellenwinkel, Haltezeit Aktiv und Status Oberer Endlage - Kriechgang bei Motoranfahrt parametrierbar - Pausenzeiten bei Fahrtrichtungswechsel - Korrekturzeiten/Verzögerungszeit bei Anfahrt und Weiterfahrt in gleiche Richtung - Positionsumschaltung für Verschattungssteuerung		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- Reaktionen auf Bus- bzw. Netzspannungsausfall, Bus- bzw. Netzspannungswiederkehr einstellbar

Fabrikat/Typ:

,
'
 (vom Bieter einzutragen)

35 Stck

01.08.0050

KNX Wetterstation

KNX Wetterstation AP

KNX Wetterstation zur Erfassung und Auswertung meteorologischer Daten sowie zur Automatisierung von Sonnenschutzeinrichtungen. Ohne mechanisch bewegliche Bauteile bestehend aus beheizter Außeneinheit und Sensor Interface mit KNX Busankopplung im geschützten Innenbereich. Erweiterbar mit optional aufsteckbarem Überspannungsschutz.

Folgende Messwerte werden über die integrierten Sensoren erfasst:

- Windgeschwindigkeit (Ultraschall): 0 m/s – 25 m/s
- Windrichtung (Ultraschall): 0° - 360°
- Helligkeit 4 Himmelsrichtungen: 0 klx – 100 klx
- Strahlung 4 Himmelsrichtungen: 0 W/m2 – 1300 W/m2
- Dämmerung: 0 lx – 1000 lx
- Sonnenstand (Elevation + Azimut)
- Niederschlag (optische Erfassung)
- Außentemperatur (Ultraschall): -20 °C – 60 °C
- GPS (Datum, Uhrzeit, Geographische Lage)

Die KNX Wetterstation verfügt über 16 vorgefertigte Sonnenschutz- und 8 Sicherheitskanäle mit denen sich der anzusteuernde Sonnenschutz mit typischen Funktionen und Abhängigkeiten einfach und sicher automatisieren lässt. Außerhalb der Sonnenschutzkanäle können zudem Sensorauswertungen auf Basis der vorhandenen Sensordaten und 10 weitere generische Sensorauswertungen aktiviert werden. Diese können mit 10 kombinierten Sensorauswertungen zu erweiterten Funktionen wie sinnvoll kombiniert werden. Für einfache Logik und Timer Funktionen stehen zudem 16 Funktionen zur Verfügung die wahlweise als Logik oder Timer parametrisiert werden können. Die KNX secure Wetterstation pro kann auch externe Messwerte zur Umsetzung von Automatikfunktionen nutzen. Weitere Funktionen: Senden der Wetterdaten auf den KNX-Bus, updatefähig via App, Aliasnamen für GO's definierbar, Grenzwerte über GO's änderbar, interne Überwachung der Kommunikation Außen- und Inneneinheit inkl. Statusmeldung über 1-Bit, integrierte Sonnenstandsberechnung inklusive Lamellennachführung, zusätzlich 3-Byte Objekt zur kombinierten Ansteuerung Behangposition und Lamellenwinkel anwendbar, Eisalarm, Parameter für Heiz-/Kühlunterstützung, Freigabe- und Sperrobjekt je Sonnenschutzkanal, integrierte Timer- und Kalenderfunktion, integrierte

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Logikgatter, triggerbare Timer zur Erzeugung zeitgesteuerter Fahrbefehle oder Szenen. Die Außen- und Inneneinheit werden mittels einer separat überwachten Busleitung verbunden und erkennen sich automatisch. Technische Daten: Betriebsspannung: 24 AC V (aus KNX) Maße (BxHxT): ca. 145x120x145 mm Empfohlener Leitungstyp: 4x AWG 20 UL (UV-beständig) Max. zulässige Leitungslänge: 50 m Nennspannung: 230 V AC Stromaufnahme KNX: max. 13 mA Schutzklasse: I Maße (BxHxT): ca. 106x180x60 mm Optional erhältlicher Überspannungsschutz Artikelnummer: 2081974 – WAREMA Plug-in Protect Optional erhältliche Anschlussleitung Artikelnummer: 2058246 Anschlussleitung 4xAWG 20 UL (UV-beständig) 10,0 m Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.08.0060		Überspannungsschutz Überspannungsschutz für vorgenannte Wetterstation		
	1 Stck			
01.08.0070		Standrohr für Dachmontage Standrohr zur Befestigung von vorgenannten Messwertgeber Stahlrohr, Durchmesser 49mm, Länge 2,00 m, feuerverzinkt Die Anforderungen aus Anlage 1, QNG Zeile 1.1, QNG Zeile 13.1 und DGNB Zeile 44 sind einzuhalten. Die Nachweise sind gemäß Anlage 2 zur Freigabe und Dokumentation bereitzustellen.		
	1 Stck			
01.08.0080		Anschluss Sonnenschutz Erstellung des elektrischen Anschlusses an den		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Kupplungsstecker und Anschluss an Motor- steuergerät. bzw. Motorleitung. Der Kupplungsstecker wird seitens der Sonnenschutzfirma beigestellt.		
	112 Stck			
01.08.0090		Abnahme und Funktionsprüfung Abnahme der gesamten Anlage Für die Abnahmeprüfung der funktionsbereiten KNX-Sonnenschutzsteuerung hat der AN den Prüfer die erforderliche Dokumentation (1-fach) wie folgt, vorzulegen: - Grundrisspläne mit eingetragener Installation - Steigeleitungs- und Kabelverlegungspläne Aufstellungspläne, - Stromlauf- und Klemmpläne - Gerätelisten - Messprotokolle Für die Abnahme und den gemeinsamen Funktionstest ist durch den AN das benötigte Personal beizustellen.		
	1 Stck			
01.08.0100		Einweisung Einweisung der kompletten Sonnenschutzanlage mit folgenden Leistungen: - Einweisung des Betriebspersonals (Haustechniker) - Erstellen eines Übergabeprotokolls Der Zeitaufwand beträgt ca. 4 Stunden an einem vereinbarten Schulungstag. Die schriftliche Anforderung zur Bereitstellung des Personals erfolgt durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber (AG) mit einer Vorlaufzeit von mindestens 2 Wochen.		
	1 Stck			
Summe 01.08	Sonnenschutzanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.09	Klingelanlage			
01.09.0010	Klingeltaster			
	Aus rostfreiem Edelstahl V2A, witterungsbeständig. Eigenschaften: rostfreier Edelstahl V2A Pulverbeschichtung in Anthrazit 100 % UV- und witterungsbeständig Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): ca. 60 x 60 x 3 mm bis 110 x 110 x 3 mm Drucktaster: Material aus Edelstahl rostfrei (V2A) Durchmesser: ca. Ø 19 mm Einbautiefe: ca. 20 mm Lebensdauer: mind. 1.000.000 Zyklen Schutzklasse: IP67 (staubdicht und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen) 100 % UV- und witterungsbeständig Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen			
	1 Stck			
01.09.0020	Klingeltransformator			
	Klingeltrafo 230V / 8V und 12V 16VA 2 Teilungseinheiten zum Einbau in Unterverteilung Klingeltransformator mit Schutz gegen Kurzschluss oder Überlast durch einen integrierten thermischen Schalter auf der Primärseite. Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen			
	1 Stck			
01.09.0030	Schallgeber			
	Elektronikgong Spannungsversorgung 8 - 12 V AC/DC Farbe Weiß Lautstärke Max. 86 dB(A) einstellbar Rufunterscheidung 2-fach Stummschaltung Taste Geräteart Elektronische Gongs			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen		
	1 Stck			
Summe 01.09	Klingelanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10	Sprechanlage Sprechanlage 4-fach: Außenstation 1 (Nebeneingang/Verwaltung): Vollständiger Einbau als Unterputz-Montage direkt in die Außenfassade Außenstation 2 (Haupteingang/Forum): Einbau der System-Funktionsmodule direkt in eine bauseitig gelieferte und montierte Briefkastenanlage. Der Auftragnehmer hat sich unverzüglich nach Auftragserteilung mit dem Lieferanten der Briefkastenanlage bezüglich der exakten Einbaumaße, Ausschnitte und Montageplatten abzustimmen. Die Montage, mechanische Fixierung und der elektrische Anschluss der Sprechanlagenmodule innerhalb der bauseitigen Briefkastenanlage sind in die Einheitspreise der jeweiligen Modulpositionen einzukalkulieren. Es werden hierfür keine separaten Zulagen gewährt.			
01.10.0010	Unterputzgehäuse 4-fach Unterputzgehäuse aus formstabilem Kunststoff, zur Befestigung des Montagerahmens über Schnellverschraubungen. Mit vorgeprägten Kabeleinführungen, Kabelniederhalter und Vorrichtungen zur Schnellbefestigung der Kombiklemmen. Die Gehäuse sind mit beiliegendem Zubehör neben- und übereinander anreihbar oder werden zum Einbau von quadratischen Funktionsmodulen in benötigt. Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 100 x 400 x 50 Abmessungen (mm) Höhe: 400 Abmessungen (mm) Tiefe: 50 Farbe: Standard-Werkstönung des Herstellers inkl. Montagezubehör Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen) 2 Stck			
01.10.0020	Montagerahmen 4-fach Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen. Geeignet für Senkrecht- oder Waagerechtmontage. Mit Schnellbefestigungsschrauben für das Unterputzgehäuse. Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 99,5 x 399,5 x 17 Abmessungen (mm) Höhe: 399.5 Abmessungen (mm) Tiefe: 17			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Farbe: Standard-Werkstönung des Herstellers		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.10.0030		Kombirahmen 4-fach		
		Kombirahmen aus Aluminium-Strangpressprofilen, pulverbeschichtet bzw. lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.		
		Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 131 x 431 x 15 Abmessungen (mm) Höhe: 431 Abmessungen (mm) Tiefe: 15 Farbe: RAL 1035		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.10.0040		Ruftastenmodul		
		Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 4 Namensschildern und 4 separaten Ruftasten mit Glockensymbol.		
		Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 Abmessungen (mm) Höhe: 99 Abmessungen (mm) Tiefe: 27 Farbe: RAL 1035		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.10.0050		Lautsprechermodul		
		Bus-Türlautsprecher-Modul Plus für Sprechanlage mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, sowie zusätzlichem Audio-Verstärker, Geräuschfilter und Ansteuerelektronik für die Zustandsanzeige.		
		Leistungsmerkmale: • frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat • Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		• durch den Audio-Verstärker Verdoppelung der Sprachlautstärke möglich (mit Zusatzversorgung) • langlebiges Elektret-Mikrofon • Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol • potentialfreier Arbeitskontakt für Türöffner, ohne Zusatzverdrahtung über vorhandene Busleitung ansteuerbar • integrierte Kameraansteuerung • Anschluss eines Zustandsanzeige-Moduls ... zur optischen und akustischen Signalisierung des Betriebszustands möglich • Anschluss eines Codeschloss-Moduls und/oder Display-Ruf-Moduls für die digitale Rufeingabe möglich • akustische Rückmeldung beim Betätigen einer Ruftaste aktivierbar Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 35 Abmessungen (mm) Höhe: 99 Abmessungen (mm) Tiefe: 35 Farbe: RAL 1035 Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
01.10.0060		Kameramodul Bus-Kamera für Sprechanlage mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung (True Day/Night) und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 175°/120° Vollbild oder 9 Bildausschnitte wählbar Elektronische Bildentzerrung im Vollbild Erweiterter Erfassungswinkel im Randbereich bei gewähltem Bildausschnitt Gegenlichtkompensation (BLC) Wide Dynamic Range (WDR) Farbsystem: PAL Bildaufnehmer: CMOS-Sensor 1/2,7" 1920 x 1080 Pixel Auflösung: 600 TV-Linien Objektiv: 1,55 mm 2-stufige Heizung: 12 V AC max. 130 mA Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 41 Abmessungen (mm) Höhe: 99 Abmessungen (mm) Tiefe: 41 Farbe: RAL 1035 Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.10.0070	Blindmodul Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau. Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 26 Abmessungen (mm) Höhe: 99 Abmessungen (mm) Tiefe: 26 Farbe: RAL 1035 Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			
01.10.0080	Diebstahlschutz Zubehör-Diebstahlschutz, ein bistabiler Magnet zum Einbau in den Montagerahmen. Eine stabile Metallplatte verschließt den Öffnungsmechanismus und verhindert das Entnehmen von Funktionsmodulen. Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 22,4 x 9 x 13,5 Abmessungen (mm) Höhe: 9 Abmessungen (mm) Tiefe: 13.5 Farbe: Standard-Werkstönung des Herstellers Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	2 Stck			
01.10.0090	Haustelefon als Tischgerät Haustelefon Video mit Türöffnertaste sowie 7 weiteren Tasten mit 2-farbiger Status-LED. Alle Tasten sind frei programmierbar. Das Display zeigt das Kamerabild und die grafische Menüoberfläche. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen, Türöffnen, Licht, Fernschalten und Anrufsperrung. Leistungsmerkmale: • Systemkompatibilität: Ausgelegt für den direkten Betrieb am 2-Draht-Video-Bus • Display 8,8 cm • Eingang für den Etagenruf • Ausgang frei programmierbar • Rufunterscheidung von Türruf, Etagenruf und Internruf • Schaltfunktionen • Statusmeldungen • Bildspeicherfunktion			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		• eingebaute 5-Wege-Steuertaste • inkl. standsicherem System-Tischfuß (Tischzubehör), rutschfesten Gerätefüßen sowie einer flexiblen Systemanschlussleitung (Länge ca. 3,0 m) mit RJ45-Steckverbinder zur Aufstellung auf Schreibtischen. Technische Daten: Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 278 x 51 Abmessungen (mm) Höhe: 278 Abmessungen (mm) Tiefe: 51 Farbe: RAL 1035 Fabrikat/Typ: , ' (vom Bieter einzutragen) 3 Stck		
01.10.0100		Transformator Zubehör-Transformator für Außenstationen (Hutschienenmontage) Liefern und betriebsfertig montieren eines Zubehör-Transformators im Reiheneinbaugeschütz zur Bereitstellung der Zusatzspannungen für die Kameraheizungen der Video-Außenstationen sowie für die Versorgung des elektromagnetischen Diebstahlschutzes. Technische Mindestanforderungen: - Montageart: Reiheneinbaugerät (REG) zur Montage auf Standard-Tragschiene TS35 (DIN EN 60715) in der Elektro-Unterverteilung. - Platzbedarf: Baubreite maximal 6 Teilungseinheiten (TE), ca. 107 mm. - Primärspannung: Nennspannung 230 V AC, +/- 10%, 50/60 Hz. - Sekundärspannungen / Ausgänge: - Ausgang 1: 12 V AC mit einer Strombelastbarkeit von mind. 1,3 A - Ausgang 2: 24 V DC mit einer Strombelastbarkeit von mind. 0,5 A - Absicherung: Integrierte thermische Absicherung (thermischer Überlastschutz) auf der Primärseite zur automatischen Abschaltung bei Kurzschluss oder Überlast. - Schutzart: Mindestens IP20 im eingebauten Zustand. - Anschlussklemmen: Schraublose Federkraftklemmen oder robuste Schraubklemmen für den einfachen Systemanschluss. Einschließlich des mechanischen Aufrastens auf die Hutschiene, der primärseitigen Absicherung und Verdrahtung ab dem zuständigen Leitungsschutzschalter, des sekundärseitigen Anschlusses der System-Zuleitungen zu den Außenstationen sowie der vollständigen Funktionsprüfung im Gesamtsystem. Fabrikat/Typ: , ' (vom Bieter einzutragen) 1 Stck		
01.10.0110		Video-Netzgerät		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Bus-Video-Netzgerät (REG) zur Systemversorgung Liefern und betriebsfertig in die Unterverteilung montieren eines zentralen System-Netzgerätes im Reiheneinbaugeschütz zur netzseitigen Versorgung und Steuerung von Audio- und Videokomponenten im 2-Draht-Bussystem. Technische Mindestanforderungen: - Montageart: Reiheneinbaugerät (REG) für Standard-Tragschiene TS35 (DIN EN 60715). - Platzbedarf: Baubreite maximal 6 Teilungseinheiten (TE), ca. 107 mm. - Primärspannung: 230 V AC, +/- 10%, 50/60 Hz. - Sekundärspannungen: Voll stabilisierte Bus-Systemspannungen für den sicheren Dauerbetrieb von Außen- und Innenstationen. - Sicherheit: Integrierter thermischer Überlast- und Kurzschlussschutz. - Diagnose: LED-Statusanzeigen für Betrieb, Überlast und Systemstatus. Einschließlich des mechanischen Aufbaus auf der Hutschiene, der primärseitigen Absicherung, des Anschlusses der Bus-Stammleitungen sowie aller Funktionsprüfungen. Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
01.10.0120		Video-Auskoppler / Bus-Umschalter Bus-Video-Umschalter / Auskoppler (REG) Liefern und betriebsfertig in die Unterverteilung montieren eines elektronischen Video-Umschalt- und Auskoppelmoduls im Reiheneinbaugeschütz zur Verwaltung von mehreren Kamera-Außenstationen im 2-Draht-Bus. Technische Mindestanforderungen: - Montageart: Reiheneinbaugerät (REG) für Standard-Tragschiene TS35. - Platzbedarf: Baubreite maximal 3 Teilungseinheiten (TE), ca. 53,5 mm. - Funktion: Automatische, prioritätsgesteuerte Videoumschaltung zwischen mindestens zwei Kamera-Außenstationen auf den gemeinsamen Innen-Busstrang. - Signalverarbeitung: Verlustfreie Auskopplung und Verstärkung des symmetrischen Videosignals zur flackerfreien Darstellung auf den Tischgeräten. Einschließlich des mechanischen Aufrüstens, der Systemverdrahtung zu den Außenstationen und dem Hauptnetzgerät sowie der softwareseitigen Inbetriebnahme. Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
Summe 01.10	Sprechanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11		EDV Anlage		
01.11.0010		Datenverteiler 42 HE 800x800 Datenverteiler und Serverschränke Datenverteilerschrank komplett montiert und funktionsbereit mit folgenden Eigenschaften: Symmetrischer Schrankrahmen aus 16fach-profilierstem Stahlblech, verschweißt, mit umlaufender 25 mm-DIN-Rasterlochung, vorne Sichttür, Rahmen aus Alu-Strangpressprofil mit 3 mm-Einscheiben- Sicherheitsrahmen lackiert in RAL 5018 (Griff RAL 7032), Glasscheibe, 180°-scharnier, Komfortgriff und Sicherheitsschließung 3524 E, hinten 2mm- Stahlblechtür, 130°-scharniert, Komfortgriff vorbereitet für Profilhalbzylinder (40/45 mm nach DIN 18252) und Sicherheitsschließung 3524 E, Schrankrahmen und Flachteile innen tauchgrundiert RAL 7044, Schrank außen pulverbeschichtet RAL 7035 Struktur. Maße des Schrankes: H x B x T in mm 2100 x 800 x 800. Farbe: lichtgrau RAL7035 Rahmen: hellpetrol RAL5018 Innenausbau/Anbauteile: - 2 Stück Seitenwände, anschraubbar, mit Aufhängehilfe, sechs Flachteilhalter mit Kontaktelement sorgen für automatischen Potentialausgleich und einen höheren EMV-Schutz, Erdungsbolzen mit Kontaktfläche sind integriert, - 1 Stück Dachblech, hinten mit einem Ausschnitt zur Kabeleinführung, mit einem festen und einem verschiebbaren Blechwinkel abgedeckt, mit Gummiklemmprofil abgedichtet, 72 mm hoch, mit umlaufenden Lüftungsschlitze, mit untergebaute Lüfterdach mit 4 Lüftern à 18 W mit je 140 m³ Luftleistung freiblasend bestückt, kpl. verdrahtet über Temp.-Regler, mit Lüfterweiterungssatz auf insgesamt 6 Lüfter erweiterbar, verdrahtet auf 1. Abzweigdose hinten links, - einteiliges Bodenblech, gelocht, im hinteren Bereich mit einem Ausschnitt zur Kabeleinführung, mit Bürstenleiste abgedeckt, mit Filtermatte, - 1 Stück 100 mm-Sockel, bestehend aus belüfteten Sockelblenden vorne und hinten und geschlossenen Seitenteilen, - 4 Stück 482,6mm(19")-Profilschienen (L-Winkel), 42 HE, vorderere Ebene ca. 150 mm Rangierabstand zur Innenkante Fronttür, hintere Ebene so platziert, dass 500 mm tiefe Geräteböden direkt montiert werden können, beide Ebenen mit Einbauwinkeln im Raster von 25 mm tiefenverstellbar,		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

- 2 Stück Kabelrangierkanal zur Kabelführung, vorne seitlich am 482,6 mm (19") Profilrahmen montiert,
- 4 Stück System-Chassis, zum Einbau an der inneren Montageebene, 17 x 73 mm, mit 25 mm-DIN-Rasterlochung, hinten in die Schrankbreite montiert, gleichmäßig über die Höhe verteilt,
- 40 Stück Klettverschlüsse, BxL: 16 x 300 mm, je System-Chassis 10 Stück montiert mit Blechschrauben,
- 1 zentraler Erdungsbolzen (M8 x 20 mm) für die Hauserde,
- 2 Stück Anschlussleiste im Aluminiumkanal, 5 Schuko Steckdosen um 45° gedreht, mit Überspannungsschutz Typ 3, Nennspannung: 250 V, mit 2 m Anschlusskabel ohne Schuko - Stecker, am rechten hinteren Schrankrahmen montiert und auf Abzweigdose hinten rechts verdrahtet.

H x B x T in mm ca. 2100 x 800 x 800

2 Stck

.....

01.11.0020

LWL-Patchpanel 12 x LC-Duplex, 50 um

LWL-Patchpanel 12 x LC-Duplex, 50 um (OM4)
 19" Patchpanel, Kabeleinführung mit Zugentlastung und Verschraubung M20 für die ankommenden und abgehenden LWL- Kabel.
 Das aus Stahlblech gefertigte Patchpanel ist pulverbeschichtet in der Farbe grau zu liefern und betriebsfertig zu montieren und anzuschließen.

3 Stck

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0030	19" Verteilerfeld 1 HE 24 Ports 19" Verteilerfeld 1 HE, mit 24 einzeln geschirmten RJ45-Buchsen. Geschlossenes Metallgehäuse, Schirmhaube zur werkzeuglosen Montage, variable Rasthöhe zur Anpassung an verschiedene Kabeldurchmesser, separate Schirmkontaktierung für jedes Datenkabel, VDE-Erdungsklemme des Verteilerfeldes, getrennte Schirmkontaktierung und Zugentlastung, integrierte Kabelabfangung. Erfüllung der Komponentenanforderung für die Kategorie 6A (Cat.6A) gemäß der aktuellen Prüfnormen ISO/IEC 11801 und EN 50173. Geeignet für High-Speed-Anwendungen (10-Gigabit-Ethernet) bis zu einer Übertragungsfrequenz von 500 MHz auf allen 24 Ports und Paarbelegungen. Technische Daten: Buchsen : RJ 45 Einzelschirmung(EN 60603-7) Anzahl RJ 45: 24 Anschluss: 8-polig Schirmkontakt: 4-fach Anschlusstechnik: Werkzeuglose Schneidklemmtechnik (Keystone-Modulbauform)			
	12 Stck			
01.11.0040	Rangierpanel- Kabelführungsbügel 1HE Rangierpanel ,1HE, zur sauberen Führung von Kupfer- und LWL-Patchkabel in 19" Verteilerschränken. 19", 1 HE, 5 massive Rangierbügel aus rundgeformten Stahl			
	20 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR		
01.11.0050	EDV-Doppelanschlussdose RJ45 uP Doppelanschlussdose, mit einzelgeschirmten RJ-45 Buchsen, Aufbau: Gehäuse. Vollmetall Zinkdruckguss Schirmabnahme: 360° über Metallkeil Zugentlastung: Über Metallkeil 4-fach Kabeleinführung Erfüllung der Komponentenanforderung für die Kategorie 6A. Geeignet für alle Anwendungen der Klassen E und A nach EN 50173 und ISO/IEC 11801. 500 MHz auf allen Paaren. Technische Daten: Buchsen: RJ 45 Einzelschirmung Anzahl RJ 45: 2 Anschluss: 8-polig Schirmkontakt: 4-fach Anschlusstechnik: Zukunftssichere, werkzeuglose Schneidklemmtechnik (Keystone-Modulbauform) Passend im Design und der Farbe zum ausgeschriebenen Schalterprogramm 130 Stck					
01.11.0060	Doppelanschlussdose, aP Doppelanschlussdose aP, mit einzelgeschirmten RJ-45 Buchsen, Aufbau: Gehäuse. Vollmetall Zinkdruckguss Schirmabnahme: 360° über Metallkeil Zugentlastung: Über Metallkeil 4-fach Kabeleinführung Erfüllung der Komponentenanforderung für die Kategorie 6A. Geeignet für alle Anwendungen der Klassen E und A nach EN 50173 und ISO/IEC 11801. 500 MHz auf allen Paaren. Technische Daten: Buchsen: RJ 45 Einzelschirmung Anzahl RJ 45: 2 Anschluss: 8-polig Schirmkontakt: 4-fach Anschlusstechnik: Zukunftssichere, werkzeuglose Schneidklemmtechnik (Keystone-Modulbauform) Farbe: reinweiß (ähnlich RAL 9010) 10 Stck					

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0070	Beschriftung EDV-Anschlüsse Beschriftung Die Beschriftung eines jeden Teilnehmeranschlusses erfolgt, am Patchpanel und an der Anschlussdose, unter der hierfür vorgesehenen Vorrichtung. Die Beschriftung ist so zu fertigen, dass eine dauerhafte und verwischfreie Beschriftung gewährleistet ist. Das Beschriftungsschema wird durch den Auftraggeber vorgegeben. Jeder Teilnehmeranschluss erhält eine eindeutige Kennzeichnung. Vorgabe für das Beschriftungsschema durch den Auftraggeber. z.B. für die Beschriftung einer Doppelanschlussdose: UV1 / Port 049-050 UV1 = Eindeutige Kennzeichnung des Datenverteilerschranks (z. B. Hauptverteiler EG oder Unterverteiler OG) Port 049-050 = Laufende Nummern der beiden belegten Ports auf dem 19" Patchpanel 150 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0080		Datenkabel Cat 7 duplex EDV Kabel 4P, Kategorie 7 (duplex) Halogenfreies S/FTP 100 Ohm Datenkabel in Duplex-Ausführung, mit paarweiser Folienabschirmung und verzinntem Kupfer-Gesamtschirmgeflecht. Geeignet für High-Speed-Datenübertragungen bis zu 10 Gbit/s (10.000 Mbit/s) bei einer Frequenz von 1000 MHz nach den aktuellen Prüfregelwerken ISO/IEC 11801, EN 50173 und EN 50288-4-1. 4 Paare AWG23/1/ Ader-Ø: Nennwert 1,4 mm, mit Gesamtschirm-Alu-kaschierte Polyesterfolie und verzinnertes Cu-Geflecht, optische Bedeckung >65% Skew bei 100 MHz (Richtwert): 7 ns/100m Schirmdämpfung bis 1000 MHz (Nennwert): 70 dB Störleistungsunterdrückung bis 1000 MHz (Nennwert): 90 dB Euro-Brandschutzklasse nach EN 13501-6: mindestens Cca-s1a,d1,a1 Halogenfreiheit: nach IEC 60754-2 Rauchdichte: nach IEC 61034 Außenmantel: Halogenfreier, flammwidriger Compound-Mantel Ausführung 2x (4x2xAWG23) duplex		
	8000	lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0090	Messungen Cat 7 Leitungen Messung SFTP gemäß Netzanwendungsklasse F (600 MHz). Messung S/FTP gemäß Netzanwendungsklasse F (600 MHz). Messungen mit einem kalibrierten Feldmessgerät der Genauigkeitsklasse mindestens Level IV gemäß IEC 61935-1 [I2]. Grenzwerte gemäß ISO/IEC 11801 Netzanwendungsklasse F. Für die Messung sind spezielle Permanent-Link-Messkabel zu verwenden. Zu überprüfen ist die Paarbelegung (Split-Pairs). Weiterhin sind folgende Parameter zu bestimmen: für jedes Paar Länge Laufzeit Impedanz Widerstand Kapazität Dämpfung Rückflusdämpfung Dual-PSNEXT Dual-PSELFEXT Dual-PSACR (errechnet) für jede Paarkombination: Dual-NEXT Dual-ELFEXT Dual-ACR Dokumentation: Für jede Messung ist ein unterschriebenes Messblatt mit den Worst-Case-Daten zu erstellen. Alle Messblätter sind zusätzlich auf einem digitalen Datenträger (USB-Stick oder als Download), nach Bereichen geordnet, im originalen Messgeräteformat (z. B. .flw) sowie als zusammenhängender PDF-Prüfbericht vorzulegen. Die Längen der gemessenen Links sind in einer Excel-Tabelle sortiert vorzulegen.			
	280 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0100	LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 12 G 50/125 LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 12G 50/125 OM4 FRNC Faser-Anzahl 12 Faserart Multimode 50/125 Mantel-Farbe schwarz Kabel metallfrei Halogenfrei nach EN 50267-2-2 Ölbeständig nach EN 60811-2-1 Außendurchmesser ca.8mm Anwendung innen/außen LWL-Kabel U-DQ(ZN)BH 12G OM4 FRNC Faser-Anzahl 12, Ader-Art zentrale Bündelader, Faser-Anzahl je Ader 12, Faserart Multimode 50/125,Zugentlastung, Bewehrung, Mantel-Farbe schwarz, Kabel längswasserdicht, Kabel querwasserdicht, Kabel metallfrei, Halogenfrei nach EN 50267-2-2, Funktionserhalt nein, Außendurchmesser ca. 8mm, Anwendung innen/außen Zentrale Bündelader mit Nagetierschutz. U-DQ(ZN)BH n G 50/125 3,0 B 1500 / 1,0 F 500 (OM3). Effektive Bandbreite bei Laserbetrieb: B > 2000 MHz*km. (Q) Sicherstellung der Längswasserdichtigkeit mit verstärkter Glasrovinglage als nichtmetallischer Nagetierschutz mit hoher Zugfestigkeit. Normen: IEC 60793-12-10: A1a.2 und ISO/IEC 11801, DIN EN 188200, DIN EN 188201, ITU-T G.651. Anwendung: Für direkte Erdverlegung geeignet.			
	100 lfdm			
01.11.0110	Fusionsspleiss LWL 12 Fasern Herstellen von Spleissverbindungen Fusionsspleiss herstellen einschließlich: - Spleissfertiges Absetzen der Faserpigtails - Durchführen des Fusionsspleisses - Einführen in Spleisskassette mit Zubehör - Montage der Kupplungen - Auflegen der Pigtails - Beschriften nach Vorgabe EP für 1 LWL mit 12 Fasern, beidseitig			
	3 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.11.0120	Messungen LWL Messungen: Für alle konfektionierten Fasern (Multimode) ist ein Meßprotokoll mit einer OTDR-Messung (850nm) aus einer Richtung mit 100m Vorlauffaser und 100m Nachlauffaser nach der Installation vorzulegen. Aus dem Protokoll sollen folgende Werte hervorgehen: Kabeltyp Kabelnummer Fasernummer Meßeinrichtung von-nach Wellenlänge Dämpfung Hersteller/Typ des Meßgerätes Datum der Messung Unterschrift des Meßtechnikern Das Meßprotokoll ist in ausgedruckter Form anzufertigen. Abrechnung erfolgt pro einzelner, gemessener Faser 36 Stck			
Summe 01.11	EDV Anlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.12	Lichtrufanlage			
01.12.0010	Lichtrufanlage für Beh. WC			
	Rufkompaktset für ein Behinderten WC bestehend aus:			
	2 St	Zugtaster mit roter LED-Beruhigungslampe und 2 m PVC- Schnur, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen, Dichtsatz und UP-Schalterdose		
	1 St	Abstelltaster mit grüner Abstelltaste und LED-Erinnerungslampe - grün, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und UP-Schalterdose		
	2 St	Dienstzimmer-Anzeigeeinheit mit LED-Kontrolllampe, rot, Schallgeber und Taste mit Quittierfunktion, inkl. Abdeckplatte, Abdeckplattenrahmen und UP-Schalterdose		
	1 St	Elektronikmodul mit integrierter Zimmersignalleuchte, LED- Kolbenlampen und Anlagenelektronik, inkl. Anschlussträger und UP-Kombidose		
	1 St	Einphasen-Sicherheitsnetzgerät mit Sicherung für Niederspannungsversorgung der Anlage mit Batteriepufferung 1 Stunde		
	1 St	Warntongebner weiß Flache Bauweise Einsetzbar für 12 und 24 V DC Betriebsspannung Geringer Alarmstrom		
	1 St	Relaismodul zur Ansteuerung externer Geräte, mit UP- Dose und Abdeckung		
	1 St	Anbindung und Aufschaltung auf die GLT als potenzialfreie Meldung		
	Technische Daten			
	Nennspannung 230 V AC			
	Nennfrequenz 50..60 Hz			
	Betriebsspannung 24 V DC			
	Farbe und Abdeckungen/Rahmen gemäß ausgeschriebenem Schalterprogramm			
	Hersteller / Typ:			
	,			
	vom Bieter einzutragen			
	2 Stck			
Summe 01.12	Lichtrufanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.13	Brandschutz Vorbemerkung: Für die Durchführung von Elektroleitungen durch Brandwände sind die Schottungen von Wand- und Deckendurchbrüchen anzubieten. Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102. Ausführung und erforderliche Vorkehrungen nach Herstellerangaben. Die Durchbrüche sind unterschiedlich mit Kabeln bestückt. Eine Nachinstallation einzelner Kabel oder Leitungen muß leicht möglich sein. Für die Schottungen ist ein gültiger Zulassungsbescheid des Instituts für Bautechnik vorzulegen. Jedes Schott ist entsprechend dem Zulassungsbescheid zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muß mittels Bohrbefestigung erfolgen. Darüber hinaus ist eine entsprechende Werksbescheinigung zu übergeben. Die Belegung der Schotts mit Kabel und Leitungen darf max. 60 % betragen. Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Als Nachweise gelten die zu den jeweiligen Positionen angegebenen amtlichen Prüfzeugnisse und die Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. Die ausgeschriebene Leistung hat so zu erfolgen wie in den Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren Transport zur und auf der Baustelle sowie notwendiger Montagearbeiten im Werk oder der auf der Baustelle in fix und fertiger, fach- und sachgerechter, dem Stand der Technik entsprechender Ausführung mit Stellung aller notwendigen Gerüste. Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfasst und sind in die Einzelpreise der angebotenen Konstruktionen einzukalkulieren: - bei allen Konstruktionen der Material- und Lohnaufwand für die Herstellung von Anschlüssen und Anpassungen an angrenzende Bauteile - alle Stoßhinterlegungen, Aussparungen und deren Anschlüsse - alle brandschutztechnisch erforderlichen Verspachtelungen mit Spachtelmasse Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.				
01.13.0010	Brandschott 0,02 - 0,1 m²			
	Wand- oder Deckenstärke bis 250 mm, Öffnungsgröße 0,02 - 0,1 m ²			
	50 St			
01.13.0020	Brandschott 0,1 - 0,25 m²			
	Wand- oder Deckenstärke bis 250 mm, Öffnungsgröße 0,10 - 0,25 m ²			
	20 St			
Summe 01.13	Brandschutz			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.14	Sonstiges			
01.14.0010	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten der Baustelle mit allen für die Arbeiten erforderlichen Werkzeugen und Hilfsmittel, in der erforderlichen Anzahl und Güte, Inbetriebhaltung der Baustelleneinrichtung über die Dauer der Arbeiten, die Leistung beinhaltet insbesondere Transport der Werkzeuge und Materialien auf der Baustelle, Kosten für die Fracht und Verpackung sowie Transportversicherung, Vorhalten notwendiger Kleingeräte, Werk- und Rüstzeuge, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den Weisungen des SiGeKo, Abtransport nach Abschluss der beauftragten Leistungen und Arbeiten und komplettes Räumen der Baustelle			
	1 psch			
01.14.0020	Gerüste, Leitern, Hubbühnen			
	Pauschale Abgeltung für alle zur Durchführung der in den vorstehenden Abschnitten und in den Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen erforderlichen Montagehilfen wie Gerüste, Leitern, Hubbühnen etc., einschl.			
	- Antransport			
	- Auf- und Abbau			
	- Abtransport			
	- Abstimmung mit den Behörden.			
	über die Montagehöhe hinaus, die in der VOB/C festgelegt ist, bis zu einer Höhe der Standfläche von 6,50 m.			
	1 psch			
01.14.0030	Bohrung DN 25			
	Herstellung einer Bohrung bis 25 mm Durchmesser in Beton, Wandstärke bis 250 mm			
	120 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.14.0040	Anschlüsse 3 x 0,75 mm² bis 5 x 1,5 mm² Anschliessen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, Querschnitt 3x0,75 mm ² bis 5 x 1,5 mm ² . Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.			
	300 St			
01.14.0050	Anschlüsse 3 x 2,5 bis 5 x 2,5 mm² Anschliessen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, Querschnitt 3 x 2,5 bis 5 x 2,5 mm ² . Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.			
	150 St			
01.14.0060	Anschlüsse 5 x 4 mm² bis 5 x 10 mm² Anschliessen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, Querschnitt 5 x 4 mm ² bis 5 x 10 mm ² . Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.			
	20 St			
01.14.0070	Anschlüsse 5 x 16 mm² bis 5 x 50 mm² Anschliessen von Kabeln oder Leitungen an beigestellten Betriebsmitteln, Querschnitt 5 x 16 mm ² bis 5 x 50 mm ² . Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe und Kabelverschraubungen.			
	10 St			
01.14.0080	Sachverständigenabnahme PrüfVO NRW Teilnahme bei den Abnahmen der nachfolgend aufgelisteten Anlagen mit dem Sachverständigen nach PRÜfVO-NRW. Elektroanlage Sicherheitsbeleuchtung Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zuverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers. Übergabe der erforderlichen Dokumentation.			
	1 psch			
01.14.0090	Einweisung des Personals Einweisung des Betriebspersonal und der Haustechniker Dokumentation der Einweisung mittels Einweisungsprotokoll, durch den Eingewiesenen gegengezeichnet.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

1 psch

.....

.....

01.14.0100

Revisionsunterlagen

Revisions- und Bestandsunterlagen für die kompletten elektro- und nachrichtentechnischen Installationsarbeiten.
 Hierzu gehören sämtliche Lose und Titel in diesem Leistungsverzeichnis in 3-facher Ausführung auf Papier und Datenträger.

Ausfertigung fertigen (A1/A0) und DIN-gerecht farbig angelegt in DIN A4 gefalteter Form in Ordnern abgeheftet übergeben, zusätzlich ist ein Satz auf Datenträger im Format DWG zu übergeben.

Für die Erstellung der Revisions- und Bestandsunterlagen werden dem AN Bauzeichnungen des Architekten nach dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt.

Es werden unter anderem gefordert:

- Revisionspläne
- Verzeichnis aller Unterlagen,
- Anlagenbeschreibungen
- Ersatzteillisten
- Kanalverlegungspläne
- Rangierpläne
- sämtliche Mess- und Prüfprotokolle
- Einweisungsprotokolle

Die Unterlagen müssen revidiert sein und mit den Anlagen exakt übereinstimmen.

Die Unterlagen müssen den Aufdruck "Revisionszeichnung" sowie Datum und Unterschrift der ausführenden Firma tragen.

Aufmaß und Abrechnung erfolgt auf Basis dieser Zeichnungen.

Papierformate:

Listen, Beschreibung, Tabellen: DIN A 4

Stromlauf-, Klemmenpläne,

Strangschemen, Installations- und übrige Pläne: max. DIN A 0

Format: dxf, dwg

Die Zeichnungen sollen sinnvoll geordnet und archivfähig nummeriert sein.

Liegen 1 Monat nach beantragter Abnahme die Revisionsunterlagen nicht vollständig beim Auftraggeber vor, so ist dieser berechtigt, diese durch einen von ihm zu bestimmenden Fachmann auf Kosten des Unternehmens zu erstellen.

Bei Auftragserteilung werden dem AN Installationspläne (Ausführungspläne) in 2facher Ausfertigung übergeben.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1	psch		
Summe 01.14	Sonstiges			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.15	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach schriftlicher Beauftragungen erfolgen. Gleichzeitig erhält der Auftraggeber eine Durchschrift der Beauftragung. In dringenden Fällen kann eine mündliche Beauftragungen durch die Bauleitung erfolgen. In diesem Fall muss der Auftragnehmer binnen 3 Werktagen diese dem Auftraggeber schriftlich bestätigen. Anderenfalls werden diese Leistungen nicht anerkannt. Überstunden sind im Vorfeld genehmigungspflichtig. Obermonteur-, Meister- oder Ingenieurstunden werden nicht gesondert vergütet.			
01.15.0010	Monteurstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Monteurstunde 30 Stck			
01.15.0020	Helferstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Helferstunde 30 Stck			
Summe 01.15	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.16	Wartungsarbeiten			
01.16.0010	Wartung im Gewährleistungszeitraum			
	Komponenten und Anlagen der mit dieser Ausschreibung beschriebenen anlagentechnischen Systeme, wie:			
	elektrische Anlagen			
	Sicherheitsbeleuchtung gemäß DIN EN 50172 und DIN VDE 0108-100 zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ab dem Abnahmezeitpunkt auf Grundlage folgender Bedingungen:			
	Der Wartungsvertrag wird im Auftragsfall in Form des Vertragsformulars „Wartung 2022“ für technische Anlagen und Einrichtungen für den Gewährleistungszeitraum von 4 Jahren abgeschlossen und beinhaltet als Vertragsbestandteil die Bestandslisten und Arbeitskarten des AMEV, Ausgabe 2022 mit den für die Leistungen der vorliegenden Ausschreibung geltenden Teile.			
	Die Wartungs- und Prüfungsintervalle (Inspektionen, Funktionsprüfungen sowie wiederkehrende Prüfungen nach DGUV Vorschrift 3) sind für die allgemeinen elektrischen Anlagen sowie die Sicherheitsbeleuchtungsanlage zwingend nach den Vorgaben der geltenden Fachnormen, Unfallverhütungsvorschriften und Herstellervorschriften lückenlos auszuführen und im Betriebsbuch/Prüfbuch digital und in Papierform zu dokumentieren.			
	Mit dieser Vergütung sind alle Lohn- und Gehaltskosten, Materialkosten sowie Nebenkosten, wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Auslösungen, Tagegeld- und Übernachtungskosten, Schmutz- und Erschwerungszulagen und Insgemeinkosten abgegolten.			
	Der Einheitspreis gilt als Pauschalpreis für alle Leistungen eines Jahres während der Gewährleistungszeit.			
	4 Stck			
Summe 01.16	Wartungsarbeiten			
Summe 01	Los 1-Elektrotechnik			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Los 2-Brandmeldeanlage			
02.01	Kabel und Leitungen			
	Anmerkungen zu den nachstehend beschriebenen Verlegearten:			
	1. Verlegung aufvorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle:			
	Die Leitungen sind beim Kabelziehen innerhalb der Rinnen oder Pritschen so zu verlegen, dass Kreuzungen vermieden werden. Insbesondere bei Leitungsführungsänderungen in Bögen oder im Bereich von T-Stücken ist auf eine saubere Leitungsführung zu achten. Dies beinhaltet die Bündelung mittels Kabelbindern z. B. in den Ecken von Formstücken.			
	2. Bei Verlegung mit Befestigungsschellen auf vorhandene Ankerschienen, Kabelleiter oder -rinnen:			
	Die Leitungen sind zu max. 10 St. unter einer gemeinsamen Befestigungsschelle zu befestigen.			
	3. Verlegung in Schalung oder in Hohlräumen von zweischaligen Wänden:			
	Hier ist die Verlegung in GK-Wänden beschrieben. Die Leitungen dürfen grundsätzlich nur in den dafür vorgestanzten Öffnungen der Ständer-Profile verlegt werden. Sind zusätzliche Durchführungen erforderlich, so sind sie nach Erstellung der Bohrung mit einem Kantenschutz zu versehen der so befestigt wird, dass er dauerhaft nicht verrutschen kann. Der Kantenschutz ist mit einzukalkulieren und ist mit dem Einheitspreis der jeweiligen Leitung abgegolten.			
	4. Verlegung oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen:			
	Die Sammelbefestigungen sind in einem max. Abstand von 0,60 m zu befestigen. Leitungen müssen sich flach unterhalb der Rohdecke befinden. Durchhängende Leitungen werden nicht akzeptiert.			
	5. Verlegung in vorhandenen Rohre, Kabelformsteine, Unterflurkanäle oder Maste:			
	Sind Leitungen/Kabel in Futterrohre einzuziehen, so sind zusätzlich Zugdrähte einzuziehen, damit weitere Leitungen/Kabel eingezogen werden können.			
	Die Zugdrähte sind mit einzukalkulieren und sind mit dem jeweiligen Einheitspreis der abgegolten.			
	Fernmeldeleitung			
	Verlegeart gemischt, mit nachfolgenden Querschnitten:			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.01.0010	A-2 Y(L) 2Y 10 x 2 x 0,6 mm A-2 Y(L) 2Y 10 x 2 x 0,6 mm			
	200 lfdm			
02.01.0020	BMK-J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm Brandmeldeleitung rot			
	3000 lfdm			
02.01.0030	BMK-JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm Brandmeldeleitung rot			
	1000 lfdm			
02.01.0040	BMK-JE-H(St)H E30 10 x 2 x 0,8 mm JE-H(St)H E30 2 x 2 x 0,8 mm Brandmeldeleitung rot			
	100 lfdm			
Summe 02.01	Kabel und Leitungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02	Leerrohre und Kabelträger			
02.02.0010	Kunststoffrohr AD 16mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 16 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	30 lfdm			
02.02.0020	Kunststoffrohr AD 20mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	50 lfdm			
02.02.0030	Kunststoffrohr AD 25mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 25 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	50 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0040	Kunststoffrohr AD 32mm auf Putz Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	30 lfdm			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff mit Kunststoffmantel, innen gewellt, außen gewellt, biegsam, Klassifizierungscode 2221, Druckfestigkeit leicht, Schlagfestigkeit leicht, Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -5°C max. +60°C, verlegen auf Rohdecke. halogenfrei			
02.02.0050	Elektroinstallationsrohr, EN 20 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 20			
	50 lfdm			
02.02.0060	Elektroinstallationsrohr, EN 25 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 25			
	50 lfdm			
02.02.0070	Elektroinstallationsrohr, EN 32 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 32			
	50 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0080		Leitungsf.Kanal 60/150 mm, Installationskanal als Leitungsführungs- kanal DIN VDE 0604, aus Kunststoff hart, halogenfrei einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile, mit Trennsteg, auf Mauerwerk oder Beton, Abmessungen: 60/150 mm. Ausführung halogenfrei Hersteller / Typ: , ' vom Bieter einzutragen		
		5 lfdm		
		Zu den Kabelträgersystemen gehören die erforderlichen Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Stahl-Spreizdübel, Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen, Ankerbolzen, Verbindungsstücke, Klemmstücke, Klemmschellen, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen, Eckbleche, Anschlussstücke, Auflagewinkel, Überschubhülsen und -schmiegen, Gelenkstücke, Auflager, Anschlusslaschen, Abstandslaschen, Halterkupplungen, Leiterhalter und sonstige Kleinteile. Im Sinne des Potentialausgleichs nach VDE 0100, DIN 18 014 sind alle Teile, insbesondere bei Stößen, leitend miteinander verbunden. Die Kosten für erforderliche Leitungsbrücken sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten.		
02.02.0090		Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 300 Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 300 mm, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingewinkelten, nach vorne offenen C-Profil-Sprossen, zur senkrechten Führung von Kabeln und Leitungen mit der Bügelschelle, eingerollte Kante zur Verstärkung und als Kabelschutz. Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm		
		20 lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0100	Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 500 Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 500 mm, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingienieteten, nach vorne offenen C-Profil-Sprossen, zur senkrechten Führung von Kabeln und Leitungen mit der Bügelschelle, eingerollte Kante zur Verstärkung und als Kabelschutz. Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 500 mm			
	20 lfdm			
02.02.0110	Steigetrasse 300mm E30 Steigetrasse, für Wandmontage mit perforierten Seitenholmen und eingienieteten C-Profilen ähnlich DIN EN 50024, Schlitzweite 18 mm, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142. Passend zu Bügelschellen System BU. Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Wände Ausführung E30 Abmessung B: 300 mm			
	20 lfdm			
02.02.0120	Profilschiene Profilschiene Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme. Material: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Abmessung BxH: 35 x 18 mm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	5 lfdm			
02.02.0130	Bügelschellen 16-22 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 16 - 22 mm Schlitzweite.			
	45 Stck			
02.02.0140	Bügelschellen 28-34 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 28-34 mm Schlitzweite.			
	45 Stck			
02.02.0150	Bügelschellen 34-40 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 34-40 mm Schlitzweite.			
	50 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0160	Bügelschellen 16-22 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 16 - 22 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
02.02.0170	Bügelschellen 28-34 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 28-34 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
02.02.0180	Bügelschellen 34-40 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 34-40 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
02.02.0190	Sammelhalter aus Metall M15 Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 15 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	650 Stck			
02.02.0200	Sammelhalter aus Metall M30			
	Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 30 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren			
	500 Stck			
02.02.0210	Sammelhalter aus Kunststoff M10			
	Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 10 Leitungen			
	400 Stck			
02.02.0220	Sammelhalter aus Kunststoff M20			
	Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 20 Leitungen			
	600 Stck			
02.02.0230	Kabelklammer für 16 Leitungen			
	Kabelklammer für 16 Leitungen lichtgrau, halogenfrei, zur Leitungs verlegung in abgehängten Decken Befestigung mit Steckdübel (angespritzt 6x40mm, Distanzstück zur Befestigung größerer Kabelquerschnitte nachrüstbar liefern und montieren			
	400 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.02.0240	Brandschutz-Hohlwanddose Brandschutz-Hohlwanddose für den Einsatz in Leichtbau- bzw. Hohlwandkonstruktionen mit Anforderungen an den Brandschutz (Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI90 gemäß DIN EN 13501-2), liefern und fachgerecht in bauseitige Hohlwände einbauen. Die Dose muss im Brandfall selbsttätig aufschäumen (intumeszierendes Material), um die Wandöffnung rauchdicht und feuerbeständig zu verschließen. Die Montage hat streng nach den Vorgaben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) bzw. des allgemeinen Bauartgenehmigung (aBG) des Herstellers zu erfolgen. Einschließlich Herstellen der erforderlichen Wandöffnung (Fräsloch im Systemmaß). Einschließlich luftdichter und brandschutzgerechter Leitungseinführung. Einschließlich aller Befestigungs- und Dichtungsmaterialien. Technische Daten: Feuerwiderstand: EI30 - EI90 Einbauöffnung: Ø 74 mm (oder nach Herstellervorgabe) Tiefe: ca. 44 mm bis 50 mm 15 Stck			
Summe 02.02	Leerrohre und Kabelträger			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03	Brandmeldeanlage Die Brandmelderanlage ist nach den anerkannten Regeln der Technik herzustellen. Hervorzuheben sind insbesondere: DIN EN 54, DIN 14675, DIN VDE 0833, DIN VDE 0815 Der Bieter muss für die angebotene Brandmeldeanlage nach DIN 14675 zertifiziert sein.			
02.03.0010	Brandmeldecomputer Modularer mikroprozessorgesteuerter Brandmelder-Computer. Geprüft und zugelassen entsprechend folgenden Richtlinien und Normen: • VDE 0100 - Allgemeine Bestimmungen • VDE 0833 - Gefahrenmeldeanlagen • DIN 14675 - Aufbau von Brandmeldeanlagen • VdS-Richtlinien • EN54 Teil 2,4 und 13 Ausbau inkl. Energieversorgungsmodul Ausbaubar auf max. 10 Module Softwareunterstützung für max. 10 Ringleitungen			
	Leistungsmerkmale - Kombinierbare Ring-/Stichleitungstechnik mit dezentraler Intelligenz - Integrale Notredundanz für Überwachungsflächen bis 48.000m² oder mehr als 512 Brandmelder - vernetzbar - Bedienfeld - Betrieb von ringbusversorgten optischen-, akustischen- und Sprachalarmgebern - Kaskadierbare Energieversorgung bis 450 Watt gem.EN54-4 - Länge der Ringleitung bis zu 3,5 km - Betrieb von verschiedenen Eingangs-/Ausgangs-Buskopplern - Integrierte Schnittstellen zum Betrieb der erforderlichen Feuerwehrperipherie z. B. Feuerwehrranzeigetableau, Feuerwehrbedienfeld - Ereignisspeicher - Betrieb von VdS-anerkannten Funkkomponenten - Galvanische Trennung der Analogringe möglich Technische Daten Nennspannung 230 V AC Nennfrequenz 50...60 Hz Ausgangsspannung 24 V DC Strom f. ext. Verbraucher 3 x 24 VDC/3 A Gesamt-Ausgangsstrom max. 6A			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Akkukapazität 2 x 24 V / 4 Ah		
		Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	1 Stck			
02.03.0020		Anzeige- und Bedientableau Bedienteil mit farbfähigem TFT-Display. Eingebaut in Frontrahmen des Brandmelde- Computers inkl. Gehäuseschloß, Scharnier- einheit und Befestigungsmaterial. Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC Farbe schwarz, ähnlich RAL9005		
	1 Stck			
02.03.0030		Erweiterungs-Modulträger Modulträger in Kunststoff-Montagewanne für Brandmelder-Computer zur Aufnahme von bis zu 4 frei wählbaren Modulen mit steckbaren Anschlussklemmen.		
	1 Stck			
02.03.0040		Systembus -Modul 1-fach Ringlinien-Modul für max. 127 Busteilnehmer mit integrierter Energie- versorgung für Prozeßanalogmelder, Ein-/Ausgangs-Koppler oder optional für busversorgte Signalgeber. Funktionserweiterung für busversorgte Alarmierung durch Softwareupgrade optional möglich. Leistungsmerkmale - bis zu 3500 m Ringleitungslänge - Kombinierbare Ring-/Stichleitungs- technik - Verknüpfungen sind über Baugruppen u. Netzwerkzentralen hinaus möglich		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Verwaltung von Funkkomponenten - permanente Überwachung aller angeschalteten Melder, Koppler und Alarmierungseinrichtungen - Überwachung der Ringleitungen auf Kurzschluss, Drahtbruch und Störung - Schnelle Reaktivierung der busversorgten Signalgeber nach Kurzschluss Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC		
	4 Stck			
02.03.0050		Ringmodul 1-fach Ringlinien-Modul mit galvanischer Trennung für max. 127 Busteilnehmer mit integrierter Energieversorgung für Prozeßanalogmelder, Ein-/Ausgangs-Koppler oder optional für busversorgte Signalgeber. Funktionserweiterung für busversorgte Alarmierung durch Softwareupgrade optional möglich. Leistungsmerkmale -bis zu 3500 m Ringleitungslänge -Kombinierbare Ring-/Stichleitungstechnik -Verknüpfungen sind über Baugruppen u. Netzwerkzentralen hinaus möglich -Verwaltung von Funkkomponenten -permanente Überwachung aller angeschalteten Melder, Koppler und Alarmierungseinrichtungen -Überwachung der Ringleitungen auf Kurzschluss, Drahtbruch und Störung -Schnelle Reaktivierung der busversorgten Signalgeber nach Kurzschluss -Kunststoffschutzgehäuse mit LED Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes -Integrierte Leitungsisolatoren für beidseitigen Leitungsschutz Technische Daten: Betriebsspannung 24 V DC		
	2 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0060	Steuerungsmodul Redundantes Steuerungsmodul zur Erhöhung der Systemverfügbarkeit nach VDE0833-2 für Brandmeldeanlagen über 48.000m ² oder Brandmeldeanlagen mit erhöhten Anforderungen. Einfache Inbetriebnahme durch automatische Datenübernahme nach Systemstart.			
	1 Stck			
02.03.0070	Akku-Erweiterungsgehäuse für 2 x 12 V/4 Ah Komplettes Kunststoffgehäuse zur Aufnahme von 2 Akkumulatoren 12V/4Ah. Inkl. Befestigungsmaterial,			
	1 Stck			
02.03.0080	Akku Akku für vorgenannte Brandmeldeanlage 12V / 4 Ah			
	4 Stck			
02.03.0090	Montagesatz Montagesatz für Akkuanschlusßklemmen M5/ M6 auf 4,8 mm Stecker.			
	2 Stck			
02.03.0100	Tragschienen für Wandmontage Tragschienen für Wandmontage Montage- und Tragegestell für die Wandmontage von Brandmelderzentralen Einfaches Ausrichten und Befestigen an einer Tragwand durch horizontale Abstandsstreben, die nach der Montage entfernt werden können, um die Kabelführung hinter den Gehäusen zu vereinfachen. Durch zusätzliche Kabeleinführungen können Leitungen seitlich aus Kabel- und Installationskanälen hinter die BMZ geführt werden.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 Stck			
02.03.0110	Überspannungsschutzmodul Überspannungs-Schutzmodul als 4-poliges Reiheneinbaugerät. Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul zum Schutz von 2 Doppeladern symmetrischer Schnittstellen mit galvanischer Trennung. Technische Daten: Nennspannung: 24 V Nennstrom: 1 A Höchste Dauerspannung AC: 23,3 V AC Höchste Dauerspannung DC: 33 V DC Nennableiterstoßstrom (8/20) pro Ader: 10 kA Nennableiterstoßstrom (8/20) gesamt: 20 kA Blitzstoßstrom (10/350) gesamt: 10 kA Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader: 2,5 kA Schutzart: IP20			
	4 Stck			
02.03.0120	Überspannungsschutzmodul Platzsparendes Kombi-Ableiter-Modul zum Schutz von einer Doppelader hochfrequenter Bussysteme. Technische Daten: Nennspannung 5 V Nennstrom 1 A Höchste Dauerspannung AC 4,2 V AC Höchste Dauerspannung DC 6 V DC Nennableiterstoßstrom (8/20) pro Ader 10 kA Nennableiterstoßstrom (8/20) gesamt 20 kA Blitzstoßstrom (10/350) gesamt 9 kA Blitzstoßstrom (10/350) pro Ader 2,5 kA Schutzart IP20			
	4 Stck			
02.03.0130	Überspannungsschutzmodul Zweipoliger Ableiter bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul, mit potentialfreiem Fernmeldekontakt zur unabhängigen Störungsweiterleitung. Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Höchste Dauerspannung AC: 255 V AC Höchste Dauerspannung DC: 255 V DC Nennlaststrom AC: 25 A Gesamtableitstoßstrom (80/20) [L+N-PE] 5 kA Kombiniertes Stoß: 6 kV Kombiniertes Stoß [L+N-PE]: 10 kV Schutzpegel [L/N-PE]: max. 1500 V Schutzpegel [L-N]: max. 1250 V Ansprechzeit [L/N-PE]: max. 100 ns Ansprechzeit [L-N]: max. 25 ns Schutzart: IP 20		
	1 Stck			
02.03.0140	Basisunterteil	Basisteil als sehr platzsparende, 4-polige, universelle Durchgangsklemme zur Aufnahme des Ableiter-Moduls ohne Signalunterbrechung. Die sichere Erdung des Ableiter-Moduls wird über den Hutschienen-Tragfuß mittels Schnappbefestigung hergestellt. Da sich keinerlei Bauelemente der Schutzschaltung im Basisteil befinden, beschränken sich Wartungsarbeiten auf die Schutzmodule. Werkzeuglose Befestigung auf 35-mm-Hutschienen. Technische Daten: Schutzart: IP20		
	14 Stck			
02.03.0150	Zusatzgehäuse	Zentralenerweiterungsgehäuse mit 2 DIN-Schienen zur Aufnahme LWL-Konvertern, Kopplern in Hutschienengehäusen etc. Zur anwendungsorientierten Ergänzung und Erweiterung von Brandmelderzentralen. Technische Daten Abmessungen L: ca. 350 mm (Hutschiene)		
	1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0160		Feuerwehrinformationszentrale Feuerwehrinformationszentrale für A3 quer Laufkarten mit separater Schließung Zweiflügeliges Stahlblechgehäuse für Aufputz- oder Unterputzmontage mit zentraler Türöffnung für beide Türflügel. Türöffnung durch Feuerwehrschießung (vorbereitet für Profilhalbzylinder-Einbau). Die linke Seite des Feuerwehrinformations- und Bediensystems (kurz: FIBS) ausgebaut mit Feuerwehranzeigetableau (kurz: FAT) nach DIN 14662 sowie ein Feuerwehrbedienfeld (kurz: FBF) nach DIN 14661 und ist vorbereitet zur Aufnahme einer Übertragungseinrichtung oder eines Handmelders. Die linke Tür ist mit Klarsichtfeldern für das FAT und das FBF ausgerüstet. Die Ansteuerung des FAT erfolgt über die Schnittstelle der Brandmelderzentrale. Die rechte Seite des FIBS ist vorbereitet für die Aufnahme von bis zu 150 Feuerwehrlaufkarten mit der Türbeschriftung "Feuerwehr-Laufkarten". Das FIBS hat zwei separate Schließungen. Betriebsspannung 10 bis 30 V DC Ruhestrom@ 12 V DC ca. 50 mA Alarmstrom@ 12 V DC ca. 180 mA Gehäuse Stahlblech Farbe rot, ähnlich RAL3000 Schutzart IP 30 für 150 Laufkarten 1 Stck		
02.03.0170		Adapterbaugruppe Adapterbaugruppe zum Einbau in die BMA zur Bereitstellung des redundanten Anschlusses für ein FAT, ZPA, GMT oder FBF ausgehend vom seriellen Interface der BMZ. Gemäß EN 54-2/DIN 14675 kann mit diesem Adapter die Schnittstelle der BMA als redundanter Übertragungsweg ausgeführt werden, wenn das Feuerwehranzeigetableau FAT zur Erstinformation der Feuerwehr dient. Versorgungsspannung und Signalweg des Ringes werden auf Kurzschluss und Unterbrechung nach EN 54-2 sowie auf schleichenden Kurzschluss und schleichende Unterbrechung nach EN 54-13 überwacht. Volle Funktionalität bei Störung bzw. Ausfall eines Leitungsweges ist gewährleistet und es können bis zu 20 redundante FAT in einem Ring geschaltet werden. Für Fehlersuche, Technische Daten Betriebsspannung 10 ... 42 V DC Ruhestrom @ 12 V DC ca. 40 mA Ruhestrom @ 24 V DC ca. 30 mA Alarmstrom @ 12 V DC ca. 45 mA		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 Stck			
02.03.0180	Adapter			
	Adapter Adapterbaugruppe-FBF			
	1 Stck			
02.03.0190	Freischaltelement			
	Das FSE dient als zusätzliches Entriegelungselement zum Öffnen des FSD durch manuelle Auslösung der BMZ durch die Einsatzkräfte z. B. bei Sichtfeuer oder Wasserrohrbruch. Zur Unterputzmontage oder zum Einbau in Säulen, inkl. Spezial-Verschlusszylinder der regionalen Feuerwehr, Putzblende mit Staubschutzscheibe und 10 m Anschlussleitung. Optional: 50 m Anschlussleitung Technische Daten: Abmessungen Ø= 38 mm, T = 80 mm Rücks. Bodenplatte Ø= 44 mm			
	2 Stck			
02.03.0200	Feuerwehrschlüsseldepot			
	FW-Schlüsseldepot (FSD) mit Sabotageschutz nach DIN 14675 und VdS-Richtlinie 2105, Widerstandsklasse 3 für den flächenbündigen Einbau in Hohlsäulen oder Leichtbaufassaden Betriebsspannung : 12 ... 30 V DC Stromaufnahme @ 12 V DC ca. 330 mA Stromaufnahme @ 24 V DC ca. 150 mA Schutzart IP 44 Gewicht ca. 14 kg Abmessungen ca. B: 190 mm H: 170 mm T: 157 mm VdS-Anerkennung: Erforderlich, Klasse 3 Die Bestückung mit den Schließzylindern erfolgt in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr. Liefern, montieren und betriebsfertig an die Brandmeldeanlage (BMA) anschließen.			
	2 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0210	Kombi-Einbaukonsole für FSD und FSE Lieferung, fachgerechte Montage und witterungsbeständige Abdichtung einer robusten, verwindungssteifen Unterputz-Kombikonsole aus rostfreiem Edelstahl V2A (Materialstärke mindestens 2 mm, Oberfläche unbehandelt) zur flächenbündigen Vorab-Montage während der Bauphase in eine Leichtbaufassade oder Hohlsäule. Die Konsole dient der mechanischen, sabotagegeschützten Aufnahme des bauseits vorgenannten Feuerwehr-Schlüsseldepots (FSD der Widerstandsklasse 3) im unteren Bereich sowie des vorgenannten Freischaltelements (FSE für Profilhalbzylinder) im oberen Bereich. Das Gehäuse muss werkseitig exakt für die kombinierte, übereinanderliegende Montage der genannten Komponenten vorgerüstet sein. Rückseitig sind ausreichend dimensionierte Kabelzuführungen für die geschützte Einführung der BMA-Anschlusskabel vorzusehen. Im Lieferumfang enthalten ist ein passender Kombi-Blendrahmen aus Edelstahl. Statische Anforderungen (VdS-Konformität): Die Konsole muss konstruktiv so beschaffen sein, dass sie die hohen statischen Eigenlasten des schweren Klasse-3-Depots sowie die auftretenden Hebelkräfte bei Türöffnung verzugfrei aufnehmen kann. Die Befestigung erfolgt über die werkseitigen Montageflansche starr an einer bauseitig bereitzustellenden, verstärkten Tragkonstruktion (z. B. Stahlwechselung). Die Montage muss so ausgeführt werden, dass die Kriterien der Auszugsfestigkeit und des Sabotageschutzes gemäß VdS 2105 (Klasse 3) für das Gesamtsystem vollumfänglich erfüllt werden. Ausführungshinweise: Die mechanische Montage der Konsole hat in enger Abstimmung mit dem Fassadenbauer an der definierten Position des Feuerwehruzugs zu erfolgen. Nach der Fertigstellung der Außenhaut ist die Konsole umlaufend fachgerecht und dauerelastisch gegen das Fassadenmaterial einzudichten, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Fassadenkonstruktion zu verhindern.			
	2 Stck			
02.03.0220	Edelstahlsäule für FSD Edelstahlsäule zum Ausgießen für das FSD. Zur freistehenden Montage des FSD und FSE. Nach DIN 14675 mit VdS-Anerkennung. Für die Anwendung bei schwierigen Einbaubedingungen. Die abnehmbare Rückwand ermöglicht eine leichte und schnelle Montage von FSD und FSE. Wechselbare Halterung für FSE Typ KRUSE oder PZ. Hochwertige Verarbeitung aus Edelstahl mit geschliffener Oberfläche für edle Optik und hohe Witterungsresistenz. Deckelbefestigung mit			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		vandalismussicherem Clipverschluss. Anschlussdose mit Deckelkontakt zur sicheren Verdrahtung im Säulenkorpus.		
		Gehäuse Edelstahl Gewicht ca. 32 kg (nur Säule) ca. 46 kg (inkl. FSD) Abmessungen ca. B: 350 mm H: 1295 mm T: 237 mm		
	1 Stck			
02.03.0230		Alarmbaustein Vollwertiger Busteilnehmer des Brandmeldesystems zur Erfassung und Weiterleitung von technischen Alarmen. Der Alarmbaustein verfügt über einen integrierten Leitungstrenner, einen Kontakteingang und einen Relaisausgang. Das Relais kann wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. Eine separate Spannungsversorgung wird nicht benötigt. Technische Daten Betriebsspannung 8 V DC ... 42 V DC Schutzart IP 30		
	1 Stck			
02.03.0240		Schlüsseldepotadapter Schlüsseldepotadapter zum Anschluß eines FSD an eine Brandmelderzentrale. Technische Daten : Betriebsspannung 10 bis 42V DC Entriegelung max. 0,5A Schutzart IP 30		
	2 Stck			
02.03.0250		Montagegehäuse AP-Montagegehäuse in rot für Handfeuermelder Abmessungen (BxHxT) 88 x 88 x 36 mm		
	12 Stck			
02.03.0260		LTE Wegemodul Wegemodul für den redundanten Übertragungsweg. Maximale Leitungslänge für eine Antenne: 30 m Betriebsspannung: über Basisgruppe (Typische Stromaufnahme 20 mA bei		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		12V)		
	1 Stck			
02.03.0270	GSM Wegemodul			
	GSM(GPRS) Wegemodul			
	1 Stck			
	Das Serielle Interface ermöglicht die Anbindung der Brandmelderzentrale an externe Systeme, die das EDP unterstützen. Abhängig der gewünschten Anwendung wird die Anbindung über TTY- oder RS232/485-Schnittstelle realisiert. Bei Systemen mit bidirektionaler Datenübertragung besteht zusätzlich die Möglichkeit über das Modul diesen als eigenständigen Teilnehmer in das System-Netzwerk zu integrieren.			
02.03.0280	Interfacemodul			
	Netzwerk-Interface-Modul für max. 16 Netzwerkteilnehmer. Protokoll ähnlich DIN 19245 Teil 1 (Profibus) Topologie: Ringstruktur, Unterbrechungsund Kurzschlussstoleranz. Kunststoffschutzgehäuse mit LED Betriebsanzeigen zur schnellen Indikation des Betriebszustandes Technische Daten: Kabel IY(St)Y n x 2 x 0,8 mm Kabellänge max. 1000 m (zwischen 2 Teilnehmern			
	1 Stck			
02.03.0290	Schnittstellenmodul			
	M4-RS485-iso Schnittstellenmodul			
	1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0300	O2T Multisensormelder Multisensormelder mit zwei integrierten optischen Rauchsensoren mit unterschiedlichen Streulichtwinkeln sowie zusätzlicher Thermomeldersensorauswertung zur Erkennung von Schwelbränden bis hin zu offenen Bränden mit gleichmäßigem Ansprechverhalten. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Vergleich der Rauchsensordaten zur Rauchklassifizierung und Reduzierung von Täuschungsalarmen, wie z.B. durch Wasserdampf oder Stäube. Leistungsmerkmale - Flache Bauweise - Zentrierte 360° Alarmanzeige - Separate Betriebsanzeige - Detektion nach dem Vorwärts- und Rückwärtsstreuprinzip - Vergleich von Brandkenngrößenmustern nach DIN VDE 0833-2 - 360° thermische Überwachung mit einem Sensor - Alarm- und Betriebsdatenspeicherung, integrierter Betriebsstundenzähler - Möglichkeit der zeit- und ereignisgesteuerten Sensorabschaltung - Melderspezifikation nach DIN EN 54-7, CEA 4021 Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Ruhestrom@19 V DC ca. 80 µA Überwachungsfläche max. 110 m² Überwachungshöhe max. 12 m Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010 Typ: O2T Multisensormelder 90 Stck			
02.03.0310	Thermomaximalmelder Wärmemelder mit schnellem Halbleitersensor zur sicheren Detektion von Bränden mit Wärmeentwicklung. Melder mit prozessorgesteuerter Signalverarbeitung und dezentraler Intelligenz. -Flache Bauweise -Trenner integriert im Melder, nach pr EN 54-17 -Zentrierte 360° Alarmanzeige -Separate Betriebsanzeige -360° thermische Überwachung mit einem Sensor -Alarm- und Betriebsdatenspeicherung,			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		integrierter Betriebsstundenzähler -Zugelassen nach EN 54 T 5 A1S Betriebsspannung: 8V bis 42V DC Überwachungsfläche max. 30 m ² Überwachungshöhe max. 7,5 m Gehäuse ABS, weiß ähnlich RAL 9010		
	3 Stck			
02.03.0320		Meldersockel Standard Standardmeldersockel für automatische Brandmelder. Bei Entnahme des Melders wird der Ringbus autom. geschlossen. Im Sockel ist eine Melderentnahmesicherung enthalten, die bei Bedarf genutzt werden kann. Technische Daten: Anschlussklemmen Ø 0,6 mm ... 2 mm ² Material ABS Farbe weiß, ähnlich RAL 9010		
	93 Stck			
02.03.0330		Beschriftungsfeld Das Beschriftungsfeld kann vor oder nach der Installation der Melder in der seitlichen Öffnung des Meldersockels befestigt werden. Zur Kennzeichnung der Melderadresse und Meldergruppe des Brandmelders im Objekt bei einer Deckenhöhe bis zu 3 Meter. inkl. Kennzeichnung		
	105 Stck			
02.03.0340		Handmelder Elektronikmodul zum Einbau in ein Handmeldergehäuse zur manuellen Auslösung eines Brandalarms bzw. einer Gefahrenmeldung. Zum Betrieb mit Einzeladressierung in Ringbussystemen. Der Leitungstrenner ist im Melder integriert. Ohne Busanbindung arbeitet das Modul wie ein Standard-Handmelder. Leistungsmerkmale - Flache Bauform		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Zulassung nach EN54 Teil 11 als Handfeuermelder		
		Technische Daten: Betriebsspannung 8 ... 42 V DC Alarmanzeige LED, rot Betriebsanzeige LED, grün Melderanzahl/Gruppe 10 Melder/Gruppe 127 Melder/Ring (gemäß VdS) Anschlussklemmen max. 2,5 mm ² (AWG 26-14) Schutzart IP 44 (im Gehäuse), IP 55 (mit Zubehör) Melderspezifikation EN 54-11, Typ B		
	12 Stck			
02.03.0350		Handmeldergehäuse Gehäuse für Handmelder mit Piktogramm nach EN54 Teil 11. Im Lieferumfang enthalten sind Glasscheibe und Kunststoffschlüssel. TECHNISCHE DATEN: - Schutzart: IP 44 (mit Elektronikmodul) - Montage: aP - Farbe: rot inkl. Kennzeichnung		
	12 Stck			
02.03.0360		optischer Signalgeber Rundum-Signalleuchte, rot für Wand- und Deckenmontage geeignet zur zusätzlichen optischen Alarmierung im Brandfall. Allgemeine technische Daten: Betriebsspannung 12 ... 24 V DC AC/DC Lichtquelle LED Leuchtfarbe rot Schutzart IP 66 Gehäuse PC / ABS Farbe grau (Gehäuse), orange (Kalotte/Leuchtfarbe) Optisches Signalbild Rundum Lebensdauer optisch min. 50.000 h Drehfrequenz 180 U/min Als Komponente der Brandmeldeanlage, passend zur Zentrale		
	2 Stck			
02.03.0370		Gehäuse für Systembuskoppler		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Kunststoff-Gehäuse zum Einbau von zwei Platinen mit den Maßen 65 x 72 mm wie z.B. eine 92-polige Verteilerplatine. Technische Daten: Schutzart IP 40 Material ABS Farbe grau, ähnlich RAL 7035		
	2 Stck			
02.03.0380		Koppler Der Koppler kann zur Steuerung und Überwachung von Brandschutzeinrichtungen wie Brandschutzklappen eingesetzt werden. Der Koppler wird auf der Systembus Ringleitung der Brandmeldesysteme angeschlossen. Der Koppler verfügt über einen integrierten Leitungstrenner, einen Kontakteingang, einen potentialfreien Relaisausgang und einen Anschluss für Melderparallelanzeige. Der Koppler benötigt keine separate Spannungsversorgung. Über den Kontakteingang können die Endpositionen z.B. einer Brandschutzklappe unter Berücksichtigung der programmierten Laufzeit überwacht werden. Zur Überwachung des Kontaktes können das Alarm- und Überwachungsmodul oder eine ext. Widerstandskombination eingesetzt werden. Max. Leitungslänge bis zum Kontakt beträgt 500 Meter. Zur externen Anzeige des Auslösezustandes kann eine Melderparallelanzeige angeschaltet werden (max. Leitungslänge 100 m). Die Montage kann im Zentralen- oder Verteilergehäuse auf Hutschiene erfolgen. Leistungsmerkmale Max. 127 Koppler je Ringleitung Ein Kontakteingang und ein potenzialfreier Relaisausgang Anschluss für Melderparallelanzeige Spannungsversorgung über den Feldbus Programmierbare Impulssteuerung des Relaisausgangs Programmierbare Laufzeitüberwachung bei Ansteuerungen von Brandschutzklappen Programmierbarer Relaisausgang NO/NC Programmierbare Impulslänge der Relaisansteuerung (für zeitbegrenzte Ansteuerungen) Rückmeldeeingang zur Überwachung von Brandfallsteuerungen Integrierter Leitungstrenner Steckbare Anschlussklemmen Montage auf Hutschienen		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Technische Daten Betriebsspannung 14 ... 42 V DC Kontaktbelastung Relais 30 V DC / 1 A Betriebsanzeige grüne LED Alarmanzeige rote LED Anschlussklemmen max. 2,5 mm ² (AWG 26-14) Schutzart IP 30 (im Gehäuse) Farbe grau, ähnlich RAL 7035 Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	2 Stck			
02.03.0390		Betriebsbuch für BMA Betriebsbuch für BMA nach DIN VDE 0833-2		
	1 Stck			
02.03.0400		Abnahmen Abnahme, Übergabe und Einweisung der Brandmeldeanlage mit dem Betreiber. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zurverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme, Übergabe und Einweisung. Übergabe aller erforderlichen Dokumentationen nach VDE0833 und DIN14675. Unterweisung Betreiberpflichten. Abnahme der Brandmeldeanlage mit der Feuerwehr. Bereitstellung aller erforderlichen Dokumente und die Zurverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers für die Zeit der Abnahme. Übergabe der erforderlichen technischen Dokumentation. Abnahme der Brandmeldeanlage mit dem Sachverständigen nach TPRüfVO. Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zuverfügungstellung eines sachund ortskundigen Technikers. Übergabe der erforderlichen Dokumentation. Dokumentation nach VDE 0833 und DIN 14675 Dokumentation geordnet inkl. Register (DIN A4)		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Installationsplan mit: Eingezeichneten Grenzen des Sicherungsbereiches, Alarmierungsbereiche, Nutzungsart der Melderbereiche, Bezeichnung der zugeordneten Meldergruppen. Liste der Anlagenteile Blockdiagramm welches eine Zuordnung für Benennung und Nummerierung der Melderbereiche, Meldergruppen und Melder enthält. Anlagenbeschreibung bestehend aus: Meldergruppenverzeichnis Liste der Anlagenteile Hinweise für besondere Melder Verknüpfung zwischen den Alarmzuständen der Meldergruppen (Alarmierungsmatrix)		
	1 Stck			
02.03.0410		Programmierung und Inbetriebnahme Programmierung und Inbetriebnahme Überprüfung des gesamten Brandmeldesystems auf Betriebs- und Funktionssicherheit. In Betrieb nehmen der Brandmeldeanlage mit den für den Einsatzort notwendigen Systemparametern. Das sind insbesondere Meldergruppen, Meldertypen, Melderanzahl und kundenspezifische, sowie Verknüpfungen mit und ohne Steuerfunktionen. Erstellung Inbetriebnahmeprotokoll mit entsprechendem Funktionsprobenachweis aller Meldergruppen und Steuerfunktionen. Erstellen der notwendigen Einträge in das Betriebsbuch und Aushändigung an den Betreiber.		
	1 Stck			
02.03.0420		Laufkarten, DIN A3, laminiert, gem. Laufkarten, DIN A3, laminiert, gem. Ausführung gem. Forderung der Feuerwehr bestehend aus 75 Linienkarten 1 Satz laminiert mit weißen Kartenreitern in der FIZ 1 Satz laminiert mit gelben Kartenreitern in der FIZ 1 Satz in Ordner 1 Datensatz für die Feuerwehr auf Datenstick		
	75 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.03.0430	Halterung Feuerwehrleiter Halterung für Feuerwehrleiter inkl. CL1-Schließung 1 Stck			
				
02.03.0440	Feuerwehrleiter Feuerwehr - Sprossenleiter 2x 10 Sprossen, Aluminium 1 Stck			
				
02.03.0450	Leitersicherung Leitersicherung aus Stahlblech, pulverbeschichtet in feuerrot (RAL 3000) zur Wandmontage. Schwenkbare Klappe mit Aufnahme für Profilhalbzylinder, mit Fallenschloss und verstellbarem Anschlag, zur Sicherung einer stehenden Leiter. Inkl. Hinweisschild nach DIN 4066 nur für Feuerwehr. Technische Daten: Abmessungen (BxHxT): ca.255x123x255 mm 1 Stck			
				
Summe 02.03	Brandmeldeanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.04	Brandschutz Vorbemerkung: Für die Durchführung von Elektroleitungen durch Brandwände sind die Schottungen von Wand- und Deckendurchbrüchen anzubieten. Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102. Ausführung und erforderliche Vorkehrungen nach Herstellerangaben. Die Durchbrüche sind unterschiedlich mit Kabeln bestückt. Eine Nachinstallation einzelner Kabel oder Leitungen muß leicht möglich sein. Für die Schottungen ist ein gültiger Zulassungsbescheid des Instituts für Bautechnik vorzulegen. Jedes Schott ist entsprechend dem Zulassungsbescheid zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muß mittels Bohrbefestigung erfolgen. Darüber hinaus ist eine entsprechende Werksbescheinigung zu übergeben. Die Belegung der Schotts mit Kabel und Leitungen darf max. 60 % betragen. Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Als Nachweise gelten die zu den jeweiligen Positionen angegebenen amtlichen Prüfzeugnisse und die Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. Die ausgeschriebene Leistung hat so zu erfolgen wie in den Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren Transport zur und auf der Baustelle sowie notwendiger Montagearbeiten im Werk oder der auf der Baustelle in fix und fertiger, fach- und sachgerechter, dem Stand der Technik entsprechender Ausführung mit Stellung aller notwendigen Gerüste. Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfasst und sind in die Einzelpreise der angebotenen Konstruktionen einzukalkulieren: - bei allen Konstruktionen der Material- und Lohnaufwand für die Herstellung von Anschlüssen und Anpassungen an angrenzende Bauteile - alle Stoßhinterlegungen, Aussparungen und deren Anschlüsse - alle brandschutztechnisch erforderlichen Verspachtelungen mit Spachtelmasse Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.				
02.04.0010	Brandschott 0,02 - 0,1 m²			
	Wand- oder Deckenstärke bis 250 mm, Öffnungsgröße 0,02 - 0,1 m ²			
	20 St			
Summe 02.04	Brandschutz			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.05	Sonstiges			
02.05.0010	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten der Baustelle mit allen für die Arbeiten erforderlichen Werkzeugen und Hilfsmittel, in der erforderlichen Anzahl und Güte, Inbetriebhaltung der Baustelleneinrichtung über die Dauer der Arbeiten, die Leistung beinhaltet insbesondere Transport der Werkzeuge und Materialien auf der Baustelle, Kosten für die Fracht und Verpackung sowie Transportversicherung, Vorhalten notwendiger Kleingeräte, Werk- und Rüstzeuge, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den Weisungen des SiGeKo, Abtransport nach Abschluss der beauftragten Leistungen und Arbeiten und komplettes Räumen der Baustelle			
	1 psch			
02.05.0020	Gerüste, Leitern, Hubbühnen			
	Pauschale Abgeltung für alle zur Durchführung der in den vorstehenden Abschnitten und in den Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen erforderlichen Montagehilfen wie Gerüste, Leitern, Hubbühnen etc., einschl. - Antransport - Auf- und Abbau - Abtransport - Abstimmung mit den Behörden. über die Montagehöhe hinaus, die in der VOB/C festgelegt ist, bis zu einer Höhe der Standfläche von 6,50 m.			
	1 psch			
02.05.0030	Bohrung DN 25			
	Herstellung einer Bohrung bis 25 mm Durchmesser in Beton, Wandstärke bis 250 mm			
	50 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.05.0040	Sachverständigenabnahme PrüfVO NRW Teilnahme bei den Abnahmen der nachfolgend aufgelisteten Anlagen mit dem Sachverständigen nach PRÜFVO-NRW. BMA SAA Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zuverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers. Übergabe der erforderlichen Dokumentation. 1 psch			
				
02.05.0050	Einweisung des Personals Einweisung des Betriebspersonal und der Haustechniker Dokumentation der Einweisung mittels Einweisungsprotokoll, durch den Eingewiesenen gegengezeichnet. 1 psch			
				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.05.0060	Revisionsunterlagen Revisions- und Bestandsunterlagen für die kompletten elektro- und nachrichtentechnischen Installationsarbeiten. Hierzu gehören sämtliche Lose und Titel in diesem Leistungsverzeichnis in 3-facher Ausführung auf Papier und Datenträger. Ausfertigung fertigen (A1/A0) und DIN-gerecht farbig angelegt in DIN A4 gefalteter Form in Ordnern abgeheftet übergeben, zusätzlich ist ein Satz auf Datenträger im Format DWG zu übergeben. Für die Erstellung der Revisions- und Bestandsunterlagen werden dem AN Bauzeichnungen des Architekten nach dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. Es werden unter anderem gefordert: - Revisionspläne - Verzeichnis aller Unterlagen, - Anlagenbeschreibungen - Ersatzteillisten - Kanalverlegungspläne - Rangierpläne - sämtliche Mess- und Prüfprotokolle - Einweisungsprotokolle Die Unterlagen müssen revidiert sein und mit den Anlagen exakt übereinstimmen. Die Unterlagen müssen den Aufdruck "Revisionszeichnung" sowie Datum und Unterschrift der ausführenden Firma tragen. Aufmaß und Abrechnung erfolgt auf Basis dieser Zeichnungen. Papierformate: Listen, Beschreibung, Tabellen: DIN A 4 Stromlauf-, Klemmenpläne, Strangschemen, Installations- und übrige Pläne: max. DIN A 0 Format: dxf, dwg Die Zeichnungen sollen sinnvoll geordnet und archivfähig nummeriert sein. Liegen 1 Monat nach beantragter Abnahme die Revisionsunterlagen nicht vollständig beim Auftraggeber vor, so ist dieser berechtigt, diese durch einen von ihm zu bestimmenden Fachmann auf Kosten des Unternehmens zu erstellen. Bei Auftragserteilung werden dem AN Installationspläne (Ausführungspläne) in 2facher Ausfertigung übergeben.			

1 psch

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 02.05 Sonstiges				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.06	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach schriftlicher Beauftragungen erfolgen. Gleichzeitig erhält der Auftraggeber eine Durchschrift der Beauftragung. In dringenden Fällen kann eine mündliche Beauftragungen durch die Bauleitung erfolgen. In diesem Fall muss der Auftragnehmer binnen 3 Werktagen diese dem Auftraggeber schriftlich bestätigen. Anderenfalls werden diese Leistungen nicht anerkannt. Überstunden sind im Vorfeld genehmigungspflichtig. Obermonteur-, Meister- oder Ingenieurstunden werden nicht gesondert vergütet.			
02.06.0010	Monteurstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Monteurstunde 15 Stck			
02.06.0020	Helferstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Helferstunde 15 Stck			
Summe 02.06	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.07	Wartungsarbeiten			
02.07.0010	Wartung im Gewährleistungszeitraum			
	Komponenten und Anlagen der mit dieser Ausschreibung beschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen und Anlagensysteme, wie - Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675-1/-2 und DIN VDE 0833-2 zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ab dem Abnahmezeitpunkt auf Grundlage folgender Bedingungen: Der Wartungsvertrag wird im Auftragsfall in Form des Vertragsformulars "Wartung 2022" für technische Anlagen und Einrichtungen für den Gewährleistungszeitraum von 4 Jahren abgeschlossen und beinhaltet als Vertragsbestandteil die Bestandslisten und Arbeitskarten des AMEV, Ausgabe 2022 mit den für die Leistungen der vorliegenden Ausschreibung geltenden Teile. Die Wartungsintervalle (Vierteljahresprüfungen / Inspektionen) sind für die Gefahrenmeldeanlagen (BMA) zwingend nach den Vorgaben der oben genannten Fachnormen und Herstellervorschriften lückenlos auszuführen und im Betriebsbuch digital und in Papierform zu dokumentieren. Mit dieser Vergütung sind alle Lohn- und Gehaltskosten, Materialkosten sowie Nebenkosten, wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Auslösungen, Tagegeld- und Übernachtungskosten, Schmutz- und Erschwerniszulagen und Insgemeinkosten abgegolten. Der Einheitspreis gilt als Pauschalpreis für alle Leistungen eines Jahres während der Gewährleistungszeit.			
	4 Stck			
Summe 02.07	Wartungsarbeiten			
Summe 02	Los 2-Brandmeldeanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Los 3-Sprachalarmierungsanlage			
03.01	Kabel und Leitungen			
	Anmerkungen zu den nachstehend beschriebenen Verlegearten:			
	1. Verlegung aufvorhandene Kabelleiter oder -rinnen oder in offene Kanäle:			
	Die Leitungen sind beim Kabelziehen innerhalb der Rinnen oder Pritschen so zu verlegen, dass Kreuzungen vermieden werden. Insbesondere bei Leitungsführungsänderungen in Bögen oder im Bereich von T-Stücken ist auf eine saubere Leitungsführung zu achten. Dies beinhaltet die Bündelung mittels Kabelbindern z. B. in den Ecken von Formstücken.			
	2. Bei Verlegung mit Befestigungsschellen auf vorhandene Ankerschienen, Kabelleiter oder -rinnen:			
	Die Leitungen sind zu max. 10 St. unter einer gemeinsamen Befestigungsschelle zu befestigen.			
	3. Verlegung in Schalung oder in Hohlräumen von zweischaligen Wänden:			
	Hier ist die Verlegung in GK-Wänden beschrieben. Die Leitungen dürfen grundsätzlich nur in den dafür vorgestanzten Öffnungen der Ständer-Profile verlegt werden. Sind zusätzliche Durchführungen erforderlich, so sind sie nach Erstellung der Bohrung mit einem Kantenschutz zu versehen der so befestigt wird, dass er dauerhaft nicht verrutschen kann. Der Kantenschutz ist mit einzukalkulieren und ist mit dem Einheitspreis der jeweiligen Leitung abgegolten.			
	4. Verlegung oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen:			
	Die Sammelbefestigungen sind in einem max. Abstand von 0,60 m zu befestigen. Leitungen müssen sich flach unterhalb der Rohdecke befinden. Durchhängende Leitungen werden nicht akzeptiert.			
	5. Verlegung in vorhandenen Rohre, Kabelformsteine, Unterflurkanäle oder Maste:			
	Sind Leitungen/Kabel in Futterrohre einzuziehen, so sind zusätzlich Zugdrähte einzuziehen, damit weitere Leitungen/Kabel eingezogen werden können. Die Zugdrähte sind mit einzukalkulieren und sind mit dem jeweiligen Einheitspreis der abgegolten.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.01.0010	NHXMH-J 3x2,5 mm²			
	Kunststoff-Mantelleitung NHXMH-J 3x2,5 mm ² Cu-Zahl 72, halogenfrei Verlegung in vorhandenen Trassen, Rohren oder Hohlwänden, oberhalb von abgehängten Decken mit Sammelbefestigungen, unter Putz			
	1000	lfdm		
03.01.0020	N2XH-FE 180/E30 3G 2,5 mm²			
	Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 N2XH-FE 180/E30 3G 2,5 re Cu-Zahl 72, Verlegung in E30 Sammelhaltern oder auf vorhandene E30 Steigetrasse einschl. systembedingtes Zubehör oder Verlegung in Einzel- und Sammelschellen einschl. systembedingtes Zubehör, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt.			
	800	lfdm		
03.01.0030	N2XH-FE 180/E30 10x1,5 mm²			
	Halogenfreies Kabel DIN VDE 0276-604 N2XH-FE 180/E30 10G 1,5 re Cu-Zahl 72, Verlegung in E30 Sammelhaltern oder auf vorhandene E30 Steigetrasse einschl. systembedingtes Zubehör oder Verlegung in Einzel- und Sammelschellen einschl. systembedingtes Zubehör, Feuerwiderstandsklasse E 30 DIN 4102-12, mit Funktionserhalt.			
	200	lfdm		
	Fernmeldeleitung			
	Verlegeart gemischt, mit nachfolgenden Querschnitten:			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.01.0040	J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm			
	1000 lfdm			
03.01.0050	J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm			
	200 lfdm			
03.01.0060	A-2 Y(L) 2Y 4 x 2 x 0,6 mm A-2 Y(L) 2Y 4 x 2 x 0,6 mm			
	200 lfdm			
03.01.0070	JE-H(St)H E30 4 x 2 x 0,8 mm JE-H(St)H E30 4 x 2 x 0,8 mm			
	1000 lfdm			
03.01.0080	JE-H(St)H E30 8 x 2 x 0,8 mm JE-H(St)H E30 8 x 2 x 0,8 mm			
	100 lfdm			
Summe 03.01	Kabel und Leitungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02	Leerrohre und Kabelträger			
03.02.0010	Kunststoffrohr AD 16mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 16 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	30 lfdm			
03.02.0020	Kunststoffrohr AD 20mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 20 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	50 lfdm			
03.02.0030	Kunststoffrohr AD 25mm auf Putz			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 25 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	50 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0040	Kunststoffrohr AD 32mm auf Putz Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff, einwandig, glatt, starr, Außendurchmesser 32 mm, Druckbeanspruchung mittel, Schlagbeanspruchung mittel, halogenfrei Verlegung offen, auf Putz, mit Abstandsschellen.			
	30 lfdm			
	Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386-22, Maße DIN EN 60423, nicht flammenausbreitend, aus Kunststoff mit Kunststoffmantel, innen gewellt, außen gewellt, biegsam, Klassifizierungscode 2221, Druckfestigkeit leicht, Schlagfestigkeit leicht, Dauergebrauchs- und Installationstemperatur min. -5°C max. +60°C, verlegen auf Rohdecke. halogenfrei			
03.02.0050	Elektroinstallationsrohr, EN 20 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 20			
	50 lfdm			
03.02.0060	Elektroinstallationsrohr, EN 25 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 25			
	50 lfdm			
03.02.0070	Elektroinstallationsrohr, EN 32 Leistung wie vorstehend beschrieben, jedoch EN 32			
	50 lfdm			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0080		Leitungsf.Kanal 60/150 mm, Installationskanal als Leitungsführungs- kanal DIN VDE 0604, aus Kunststoff hart, halogenfrei einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile, mit Trennsteg, auf Mauerwerk oder Beton, Abmessungen: 60/150 mm. Ausführung halogenfrei Hersteller / Typ: , ' vom Bieter einzutragen		
		5 lfdm Nachfolgendes Befestigungsmaterial ist an die Baustelle anzuliefern, auf die örtlichen Gegebenheiten herzurichten (z.B. Absägen der Schienen etc.) und entsprechend den Erfordernissen zu montieren. Eine statische Berechnung für die tragenden Elemente ist vom Auftragnehmer zu erstellen und dem Ingenieurbüro, sowie dem Bauherrn vorzulegen. Die Befestigungen sind horizontal auszurichten und einzunivellieren. Die Gestellung der Meß- und Nivelliergeräte ist im Einheitspreis mit einzukalkulieren. Montagehinweise des Lieferanten sind detailliert einzuhalten. Sämtliche Schraubverbindungen müssen mit einem Drehmomentschlüssel angezogen werden, entsprechend den statischen Berechnungen.		
03.02.0090		Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 300 Steigeleiter mittelschwer, 60 mm x 300 mm, mit durchgängig gelochtem Seitenholm, mit eingewinkelten, nach vorne offenen C-Profil-Sprossen, zur senkrechten Führung von Kabeln und Leitungen mit der Bügelschelle, eingerollte Kante zur Verstärkung und als Kabelschutz. Korrosionsschutz: bandverzinkt nach DIN EN 10346 Seitenhöhe: 60 mm Breite: 300 mm		
		10 lfdm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0100	Steigetrasse 300mm E30 Steigetrasse, für Wandmontage mit perforierten Seitenholmen und eingekieteten C-Profilen ähnlich DIN EN 50024, Schlitzweite 18 mm, sendzimirverzinkt nach DIN EN 10142. Passend zu Bügelschellen System BU. Inkl. Befestigungsmaterial zur Montage an Wände Ausführung E30 Abmessung B: 300 mm			
	12 lfdm			
03.02.0110	Profilschiene Profilschiene Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme. Material: Stahl Oberfläche: bandverzinkt Abmessung BxH: 35 x 18 mm			
	5 lfdm			
03.02.0120	Bügelschellen 16-22 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 16 - 22 mm Schlitzweite.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	45 Stck			
03.02.0130	Bügelschellen 28-34 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 28-34 mm Schlitzweite.			
	45 Stck			
03.02.0140	Bügelschellen 34-40 mm Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 34-40 mm Schlitzweite.			
	50 Stck			
03.02.0150	Bügelschellen 16-22 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 16 - 22 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.02.0160	Bügelschellen 28-34 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 28-34 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
03.02.0170	Bügelschellen 34-40 mm E30 Universal-Bügelschelle, mit sendzimirverzinkter Stahldruckwanne nach DIN EN 10142, Hammerfußbügel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, passend für Profilschienen mit 34-40 mm Schlitzweite. Ausführung E30			
	30 Stck			
03.02.0180	Sammelhalter aus Metall M15 Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 15 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren			
	650 Stck			
03.02.0190	Sammelhalter aus Metall M30 Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 30 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren			
	500 Stck			
03.02.0200	Sammelhalter aus Kunststoff M10 Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 10 Leitungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	400 Stck			
03.02.0210	Sammelhalter aus Kunststoff M20			
	Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 20 Leitungen			
	600 Stck			
03.02.0220	Kabelklammer für 16 Leitungen			
	Kabelklammer für 16 Leitungen lichtgrau, halogenfrei, zur Leitungs verlegung in abgehängten Decken Befestigung mit Steckdübel (angespritzt 6x40mm, Distanzstück zur Befestigung größerer Kabelquerschnitte nachrüstbar liefern und montieren			
	400 Stck			
Summe 03.02	Leerrohre und Kabelträger			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03	Sprachalarmierungsanlage Gemäß der Norm DIN VDE 0833-4 müssen alle Komponenten einer Sprachalarmanlage für die Alarmierung im Brandfall, gemäß den entsprechenden Normen der Reihe EN54 zugelassen sein. Diese sind für: Sprachalarmzentralen: EN54-16 Lautsprecher für Sprachalarmanlagen: EN54-24 Notstromversorgung: EN54-4 CPR Nummer Notstromversorgungen: 1438-CPR-0319 Fabrikat: Typ: Zertifizierungsnummer die angebotene Anlage:			
03.03.0010	Standschrank 24HE, 800 x 800, mit SR KOMPLETT, INKLUSIVE MONTAGE Stabiler, 19" Schwenkrahmenschrank mit 24 HE, für einfache Installation und komfortablen Zugang bei Servicetätigkeiten. - komplett demontierbar - Schwenkrahmen und Tür mit wenig Aufwand im Anschlag wechselbar - Schwenkrahmen bis 250 kg belastbar - Geschweißter 100 mm Sockel, mit Lochung für Bodenbefestigung und Kabeleinführung - Rückwand und Seitenwände abnehmbar - Dreigeteiltes Bodenblech - Dach mit Bürstenleiste und Abdeckblech - vorbereitet für den Einbau einer Lüfterkassetten - Fronttür mit 4mm ESG Scheibe - Türverschluss mit Schwenkhebel für 40 mm PHZ und Mehrpunktverriegelung - Schrank komplett geerdet - Oberfläche pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau Schrank fertig verdrahtet, geprüft und beschriftet. Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03.0020	Winkelgleitschiene, für Schwenkrahmen, 250mm tief Schwerlast - Winkelgleitschiene 250 mm tief, für den Einbau in den Schwenkrahmen, zur Montage von schweren Geräten wie z.B. Leistungsverstärkern.			
	2 Stck			
03.03.0030	Kabelabfangschiene Ausführung als stabile Kabelabfangschiene aus verzinktem Stahlblech zur materialschonenden Fixierung und normgerechten Zugentlastung aller ankommenden und abgehenden System-, Daten- und Lautsprecherleitungen. Inklusive aller systemkompatiblen Befestigungselemente, Profilmuttern und Schrank-Montagezubehör.			
	1 Stck			
03.03.0040	Adapterbox Cat5 auf RJ45 Adapterbox für Hutschiene, zum Anschluss von Peripheriekomponenten, wie z.B. analogen Mikrofonen an die zentrale Steuereinheit. Das ankommende Installationskabel mit Kabelschirm wird in der Installationsbox angeschlossen. Der Ausgang der Adapterbox wird mit einem steckbaren Anschlusskabel mit dem entsprechenden Anschluss der zentralen Steuereinheit verbunden.			
	1 Stck			
03.03.0050	Steckdosenleiste 19" 19" Steckdosenleiste 8 - fach mit Schalter zum Einbau in einen Standschrank.			
	- 16A/250V - 8 Steckdosen, 35° gedreht - Anschlußleitung, Länge 2m - Schutz gegen unbeabsichtigtes Schalten - Universelle Befestigungsmöglichkeiten - Schutzkontaktsystem			
	1 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03.0060	Lüfterkassette f. Dacheinbau, m. Thermostat f. Standschrank Lüfterkassette für den Dacheinbau in einen Standschrank zur Belüftung des Systems und zum herausführen von Wärme. Mit Thermostatregelung.			
	1 Stck			
03.03.0070	Sicherungslasttrenner 3 x 100A Sicherungslasttrenner 3 x 100A Sicherungshalter mit integriertem Lasttrennschalter. Mit dem Sicherungshalter mit integriertem Lasttrennschalter kann der Akkustrang der Notstromversorgung abgesichert und geschaltet werden.			
	1 Stck			
03.03.0080	Sicherungseinsatz 100A DC Sicherungseinsatz 100A DC Sicherungseinsatz 100A DC für den Einbau in den Sicherungshalter			
	3 Stck			
03.03.0090	Blindplatte 2HE Blindplatte 2HE mit zwei Höheneinheiten zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank. Leistungsmerkmale: -2 Höheneinheiten Technische Daten: Abmessungen 2HE			
	4 Stck			
03.03.0100	Lüftungsfeld 1HE Lüftungsfeld 1HE mit einer Höheneinheit zum Abdecken von freiem Einbauplatz im Standschrank.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Leistungsmerkmale: -1 Höhereinheit		
		Technische Daten: Abmessungen	1HE	
	5 Stck			
03.03.0110		Unterspannungs und Nullleiter Überwachung Unterspannungs-Überwachungsmodul Unterspannungs-Überwachungsmodul zum Schutz, falls eine Unterbrechung im Neutralleiter bei 3 phasigen Netzanschluss auftritt. Dieses Modul wird dem Schütz vorgeschaltet, welches, im Fall einer Unterbrechung im Geräteanschlusskabel des Neutralleiters, die sichere und sofortige allpolige Unterbrechung der Stromversorgung im Fall von folgenden Störungen sicherstellt: Unterspannung, Phasenausfall, Asymmetrie, Neutralleiter fehlt im System, Neutralleiterbruch im Geräteanschlusskabel, Neutralleiter mit Phase vertauscht		
	1 Stck			
03.03.0120		Schütz 3x25A Leistungsschütz 3x25A In Kombination mit dem Unterspannungs-Überwachungsmodul ermöglicht dieses Leistungsschütz die sichere und sofortige allpolige Unterbrechung der Stromversorgung bei: Unterspannung, Phasenausfall, Asymmetrie, Neutralleiter fehlt im System, Neutralleiterbruch im Geräteanschlusskabel, Neutralleiter mit Phase vertauscht		
	1 Stck			
03.03.0130		Netzwerk Controller Netzwerk Controller		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

verwaltet und überwacht alle wichtigen Komponenten und Funktionen des Sprachalarmsystems, einschließlich Leistungsverstärkern, Lautsprecherstromkreisen, Sprechstellen usw.

Ausführung als zentraler Netzwerk-Controller (System-Zentrale) für Sprachalarmierungsanlagen (SAA) gemäß DIN EN 54-16, DIN VDE 0833-4 und DIN 14675.

Der Controller unterstützt 8 Verstärkerkanäle, mit einer maximalen Leistung von 500W pro Kanal. Ein Controller kann bis zu 48 Lautsprecherstromkreise verwalten. Die bis zu 48 Lautsprecherstromkreise können über bis zu 6 Module mit jeweils 8 Lautsprecherstromkreisen im Controller realisiert werden.

Technische Daten:
 Stromversorgung: AC 115 V-240 V 50/60 Hz
 Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC - 28,8 V DC

Hersteller / Typ:
 '.....'
 vom Bieter einzutragen

1 Stck

03.03.0140 **Modul für 8 Lautsprecherstromkreise**

Modul für 8 Lautsprecherstromkreise (Linien)

Modul zur Erweiterung um 8 Lautsprecherstromkreise beim Sprachalarmsystem.
 Das Modul für 8 Lautsprecherstromkreise (Linien) ist in der EN54-16 Zulassung enthalten.

Technische Daten:
 Linienspannung: 70V / 100V AC
 Max Leistung pro Linie: 500W
 Max. Leistung pro Modul: 500W
 Max. Anzahl Module pro INC: 6
 Anzahl der Linien pro Modul: 8

Hersteller / Typ:
 '.....'
 vom Bieter einzutragen

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

2 Stck

.....

03.03.0150

Leistungsverstärker

Leistungsverstärker

4 Kanal Leistungsverstärker für das Sprachalarmsystem.

Vier Verstärkerkanäle pro Verstärker.
 Jeder Verstärkerkanal kann zur Havarie genutzt werden.
 Dynamische Leistungsverteilung pro Verstärkerkanal

Der Verstärker ist in der EN54-16 Zulassung enthalten.

Technische Daten:

Stromversorgung: AC 230 V 50/60 Hz

Backup-Stromversorgung: 21,5 V DC - 28,8 V DC

Nennleistung pro Kanal: 125W

Max. Ausgangsleistung pro Gerät: 500W

Ausgangsspannung (Linie): 100V

Frequenzbereich: 20Hz - 22 kHz

Eingangsspegel: 0 dB

Eingangswiderstand: 20k Ohm

Hersteller / Typ:

'

.....'

vom Bieter einzutragen

2 Stck

.....

03.03.0160

UIM Universal Interface Modul

Universal Interface Modul UIM

Das UIM (Universal Interface Module) dient als Schnittstellenmodul des Systems zum Anschluss von zwei analogen Audioeingängen, zwei analogen Audioausgängen, sowie 48 Steuerkontakten. Für acht Steuerkontakte kann eine Kurzschluss- und Unterbrechungsüberwachung aktiviert werden.

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Das UIM ist über den Bus mit dem Controller verbunden. Die 48 Kontakte können als Ein- oder Ausgänge genutzt werden und können als Schnittstelle mit externen Geräten oder Systemen verwendet werden. 2 analoge Audioeingänge. 2 analoge Audioausgänge. 48 Steuerkontakte. 8 der Kontakte überwachbar. Das Universal Interface Modul UIM ist in der EN54-16 Zulassung des Verstärker enthalten. Hersteller / Typ: ' ' vom Bieter einzutragen		
	1 Stck			
03.03.0170		Hauptuhr Hauptuhr zur Durchführung von Zeitsteuerungen im Sprachalarmsystem. Mit einem Funkempfänger kann eine DCF77-Zeitsynchronisation der Hauptuhr durchgeführt werden. Hersteller / Typ: ' ' vom Bieter einzutragen		
	1 Stck			
03.03.0180		Empfänger für Hauptuhr DCF77 - Funkempfänger zum Anschluss an die Hauptuhr. Es können bis zu 10 Hauptuhren angeschlossen werden. Leistungsmerkmale: - Empfang des DCF77 - Telegramms Zeit und Datum werden - Automatische Wiedergabe von Zeit und Datum an die Hauptuhr - Sommerzeit - Umschaltung über das DCF-Telegramm		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen			
	1 Stck			
03.03.0190	EMV Überspannungsschutzmodul für Ein-/ Ausgänge UIM Überspannungsschutzmodul für den zusätzlichen EMV - Schutz von jeweils 12 Kontaktein- bzw. Ausgängen. Bei EN 54-16 konformen Anlagen, ist für den Anschluss von Leitungen, die zu externen Kontakten geführt werden und länger als 3m sind, das Überspannungsschutzmodul zu verwenden. Ein Verbindungskabel ist enthalten. Leistungsmerkmale -Bestandteil der Zulassung nach EN 54-16 -Hutschienenmontage			
	1 Stck			
03.03.0200	Steuerkabel Controller Steuerkabel für Controller			
	1 Stck			
03.03.0210	Kabel für Schrankrückwand Vorkonfektionierte Verkabelung von acht 100 V Ausgängen, eines Controllers, des Systems zur Schrankrückwand.			
	2 Stck			
03.03.0220	Patchkabel Cat5, 1m gelb Patchkabel Cat5, 1,0 m gelb Patchkabel zum Anschluß einer Ethernet Komponente im System. Länge: 1,0 m Farbe: gelb			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
	1 Stck			
03.03.0230	Patchkabel Cat5, 1m blau			
	Patchkabel Cat5, 1,0 m blau			
	Patchkabel zum Anschluß einer Bus-Komponente im System.			
	Länge: 1,0 m			
	Farbe: blau			
	3 Stck			
03.03.0240	Eingangskabel Verstärker			
	Vorkonfektioniertes Kabel vom Ausgangsmodul zum 2-Kanal-Leistungsverstärker.			
	2 Stck			
03.03.0250	Akkukabelset SAA			
	Akkukabelset SAA			
	1 Stck			
03.03.0260	Relais 24V 4W Hutschienenmontage			
	Relais 24V Hutschienenmontage			
	1 Stck			
03.03.0270	Netzschaftfeld			
	Netzschaftfeld			
	Komponente zur Absicherung und Netzlastverteilung.			
	Das Netzschaftfeld dient zur Absicherung der Stromversorgung aller VA/PA System Komponenten des Systems, welche in einen 19" Schrank eingebaut werden.			
	Jede der drei Phasen ist mit einem Überstromschalter abgesichert.			
	Gleichzeitig wird er auch zum manuellen Schalten der Stromversorgung der im Stromweg dahinter befindlichen Geräte verwendet, z.B. zu Wartungszwecken.			
	Der Schaltzustand wird durch grüne			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Kontrolllampen angezeigt. Die Schalterstellung kann über Hilfskontakte ausgewertet werden. Eine frontseitige 230V-Kaltgerätebuchse und eine RJ45-Buchse dienen dem einfachen Anschluss eines Wartungs-PCs / -Laptops zur systemweiten Parametrierung / Konfiguration sowie Überwachung. Leistungsmerkmale: -In EN 54-16 Zulassung des System enthalten -Drei 18 A Überstromschalter mit Steuerkontakten und Kontrollleuchte -Kaltgeräte- und Ethernet-Anschluss zum Anschluss eines Service-PC für Wartungszwecke -Je drei Anschlüsse für Hilfs-Umschalt- kontakte pro Überstromschalter -Pro Überstromschalter sind bis zu vier Geräte anschließbar -Kunststoffabdeckung der Tasten -230V-Kaltgerätebuchse, geschaltet mit L1 -RJ45-Buchse für Ethernet-Anschluss Technische Daten: Thermische Sicherung: Nennstrom: 18 A Lebensdauer: 10.000 Schaltzyklen Abschaltung: 1-polig Hilfskontakte: Typ: Wechsler Kontaktbelastung AC: 250 V, max. 4 A Kontaktbelastung DC: 24 V, max 4 A Hersteller / Typ: , ' vom Bieter einzutragen		
	1 Stck			

03.03.0280 **Notstromversorgung 24V-40A**
 Notstromversorgung 24V-40A

Notstrommanager für das Sprachalarm-
 system zum Einsatz als
 Notstromversorgung von
 ENS / SAA / VA - Applikationen
 nach DIN VDE 0833-4, ENS 50849

Leistungsmerkmale:

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		- Notstromversorgung im 1-HE-Gehäuse - Ausgänge für Steuergeräte wie z.B. INC - 6 einzeln abgesicherte Hochleistungs- ausgänge für Leistungsverstärker - Zulassung nach EN54-4(A2) - LED-Anzeigen und Display für Statusanzeigen - Potentialfreie Kontakte zur Weiterleitung von Störmeldungen - Akkukapazität bis insgesamt 100 Ah - Maximaler Ausgangsstrom im Notstromfall 33,44 A Technische Daten: Nennspannung: 230 V AC Nennfrequenz: 50 ... 60 Hz (+10%/-5%) Notstromversorgung: 24 V DC Ausgangsstrom: max. 40A (aus Akkus) Akkukapazität: max. 100 Ah		
		1 Stck		
03.03.0290		Montageset für Lasttrennschalter für PSU Montageset für Lasttrennschalter Montageset für die Notstromversorgung des Sprachalarmsystems zum Einbau eines Sicherungshalters mit integriertem Lasttrennschalter in den Batteriekreis. Leistungsmerkmale: -2 Höheneinheiten -Passend zum Design der Zentraleinheit Technische Daten: Abmessungen: 2HE		
		1 Stck		
03.03.0300		Akku 12V / 100 Ah Notstrombatterie in Blei-Vlies Technologie zum Einsatz in Notstromversorgungen vom VA/PA System. Akkukapazität 100 Ah Spannung 12V DC Optimiert für den Einsatz in		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		19" -Schränken Frontterminal		
	2 Stck			
03.03.0310		Digitale Sprechstelle Digitale Systemsprechstelle Volldigitale Sprechstelle mit Elektret-Mikrofon(Nieren-Charakteristik) Integrierter breitbandiger Lautsprecher für Abhör- und Vorhörzwecke sowie für Gegensprechbetrieb. Der Übertragungsweg zwischen Sprechstelle und Zentrale kann voll redundant ausgeführt werden. 12 frei programmierbare und beschriftbare Tasten. Die erste Taste ist als roter Alarm Taster mit Schutzabdeckung ausgeführt. 15 integrierte, in den Tasten frei programmierbare, LED Anzeigeelemente, davon eine kombinierte Betriebs- und Fehleranzeige. Digitale Übertragung von Steuersignalen und aller vier Audiosignale von und zur Sprechstelle sowie der Versorgungsspannung per Systembus. Die Sprechstelle wird an das Sprachalarm- system in sternförmiger Topologie per CAT 5-Kabel und RJ45-Buchse (Abstand bis zu 300 Meter) angeschlossen. Optionale LWL-Anbindung für Strecken bis zu 20 km. RJ12-Buchse zur Verbindung mit bis zu 6 Erweiterungsmodulen. Ein Audioeingang mit Klinken-Buchse an der Sprechstellenrückseite zum Anschluss eines externen Zuspielgerätes ermöglicht die Audioeinspielung außerhalb der Zentrale. Ein Audioausgang kann für Mithörzwecke oder zur Audioverteilung außerhalb der Zentrale verwendet werden. Mikrofon Elektret, Nierencharakteristik Übertragungsbereich 100 ... 15000 Hz		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Lautsprecherleistung 1 W Nennpegel 0 dBu Ausgangspegel 6 dBu Übertragungsbereich 20 ... 22000 Hz Ausgangs-Impedanz 180 Ohm Abtastrate 48 kHz AD/DA-Wandler 24 Bit Max. Stromaufnahme 150 mA Umgebungstemperatur -5 °C ... 55 °C Relative Feuchtigkeit 15 % ... 90 %		
	2 Stck			
03.03.0320	Wandanschlußdose für Sprechstelle Die Wandanschlussdose dient zum einfachen und komfortablen Anschluss der digitalen Sprechstellen. Die Aufputzdose ist mit einem RJ-45 Anschluss zum Anschluss des Cat-5 Kabels für den System Bus ausgestattet.			
	2 Stck			
03.03.0330	FES Basisgerät FES Bundle 1, FES in kleinem Gehäuse Volldigitale Feuerwehreinsprechstelle FES gemäß den Anforderungen der DIN 14664. FES in kleinem und kompakten Metallgehäuse mit integrierten Basismodul und Handheld Mikrofon. - Verwendbar für die Sprachalarmsysteme - In EN54-16 Zulassung der Sprachalarmsysteme - Design gemäß DIN14664 - Funktionen gemäß DIN 14664 programmierbar - Stabiles Gehäusekonzept mit Einbaumöglichkeit für Halbzylinder mit Feuerweherschließung - Anbindung einfach oder redundant über digitalen Bus - Einfache und schnelle Montage und Installation - Schnelle und komfortable Programmierung			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Allgemeine technische Daten Betriebsspannung : 24 V DC (über Bus) Stromaufnahme : = 50 mA Leistungsaufnahme : max. 1,2 W Mikrofon : PTT Handmikrofon Übertragungsbereich : 60 Hz ... 20000 Hz Abtaste : 48 KHz AD/DA-Wandler : 24 Bit Umgebungstemperatur : -5 °C - +45 °C Lagertemperatur : -10 °C - +45 °C Luftfeuchte : 15 % - 95 % rel. F (ohne Betauung) Spezifikation : EN 54-16 Gehäuse : Metall Farbe : rot, ähnlich RAL 3000 Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen 1 Stck				
03.03.0340	End of line Modul (EOL) End of line Module zum Abschluss von Lautsprecherleitungen um diese normgerecht auf Kurzschluss und Unterbrechung zu überwachen, unabhängig von der Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher und unabhängig der Lautsprecherleitungstopologie. Leistungsmerkmale -Zugelassen nach EN 54-16 -Normgerechte Überwachung -Abschlusselement für 100 V-Laut- sprecherlinie in 2-Draht-Technik Hersteller / Typ: ,' vom Bieter einzutragen 13 Stck			
03.03.0350	2 x 6 W Anbaulautsprecher EN, 2x4", ABS 2 x 6 W AB Anbaulautsprecher EN Zulassung gemäß EN54-24.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Technische Daten: Nennbelastbarkeit 2 x 6 W Transformatoranzapfung 2x 6/3/1,5 W Kennschalldruck EN 54-24 (1W/1m) 92 dB Übertragungsbereich 150 ... 16000 Hz (-10 dB) Material Gehäuse: Schlagfester, robuster ABS-Kunststoff mit stabilem Frontgitter Farbe weiß, ähnlich RAL 9010 Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen				
	16 Stck			
03.03.0360	Deckeneinbaulautsprecher AB EN54 Metall, Feuertopf 6 W AB Deckeneinbaulautsprecher EN 54 Zulassung gemäß EN 54-24 Technische Daten Nennbelastbarkeit: 2 x 6 W Transformatoranzapfung: 2 x 6 / 3 / 1,5 W Nennimpedanz: 2x 1.67 / 3.33 / 6.67 k Ohm Kennschalldruck: EN 54-24, 1 W / 1 m 92 dB (A oder B) 98 dB (A und B) Kennschalldruck: EN 54-24, 1 W / 4 m 80 dB (A oder B) 86 dB (A und B) Kennschalldruck: EN 54-24, 6 W / 4 m 87 dB (A oder B) 93 dB (A und B) Übertragungsbereich: 300 Hz ... 13000 Hz (-10 dB) Öffnungswinkel (max.): 180° Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010 Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen			
	88 Stck			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

03.03.0370 **Wetterfester Druckkammerlautsprecher**

Ausführung als extrem wetterfester, rechteckiger 100 V Breitband-Druckkammerlautsprecher (Soundprojektor) für den permanenten Einsatz im Außenbereich gemäß DIN VDE 0833-4 und DIN 14675. Die akustische Kombination aus einem hocheffizienten Horn-System und einem hochwertigen Konus-Lautsprecher-Chassis garantiert eine exakt ausgerichtete, klare und verständliche Sprach- und Signalwiedergabe über große Distanzen im Freigelände. Das System verfügt über ein CD-Horn (Constant Directivity Horn) mit einem definierten horizontalen Abstrahlwinkel von mindestens 90° für eine gleichmäßige Schallverteilung ohne Pegelbrüche. Die Komponente besitzt eine zwingende Bauprodukt-Zulassung als Sprachalarm-Lautsprecher für den Außenbereich (Typ B) gemäß DIN EN 54-24 sowie ISO 7240-24 und erfüllt die Anforderungen der britischen Norm BS 5839-8. Technische Daten und Ausstattung: - Gehäuse: Schlag- und UV-beständiges ABS-Kunststoffgehäuse mit robuster Spezialbeschichtung (Polyurethanlack) und korrosionsfestem Frontgitter aus beschichtetem Metall/Aluminium. - Befestigung: Inklusive eines schwenk- und neigbaren U-Montagebügels aus rostfreiem Edelstahl zur präzisen Orientierung des Lautsprechers. - Schutzart: Mindestens IP 65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) - Nennbelastbarkeit (100 V): 15 W - Transformatoranzapfungen: 15 W / 10 W / 5 W (Leistungsanpassung über integrierten Drehschalter) - Kennschalldruck (nach EN 54-24, 1 W / 1 m): Mindestens 97 dB - Maximaler Schalldruckpegel (15 W / 1 m): Mindestens 104 dB - Übertragungsbereich (-10 dB): 150 Hz bis 15.000 Hz - Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis +55 °C - Anschlusstechnik: Integrierte, temperaturbeständige Keramik-Anschlussklemmen mit Thermosicherungen (Auslösetemperatur ca. 72 °C) sowie interne Leitungsverkleidung nach Flammenschutzklasse (BS 5839-8) zum vollständigen Schutz der Ring- und Linienintegrität im Brandfall. - Kabeleinführung: Über mindestens eine integrierte, dichte PG-Kabelverschraubung. - Farbton: Weiß, ähnlich RAL 9010 (oder herstellerspezifisch hellgrau/lichtgrau) Inklusive aller systemkompatiblen Montageelemente, Schwerlastdübel, Sicherungsseile und Befestigungsschrauben aus Edelstahl.

Die Montage erfolgt an bauseits vorhandenen Auslegerkonsolen der Mastleuchten.

Farbe: weiß (RAL 9010)

Hersteller / Typ:

.....
 vom Bieter einzutragen

3 Stck

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.03.0380	Verteiler E30 Rangierverteiler in Brandschutzausführung mit Funktionserhalt 30 Minuten, Abmessung ca. 250x200x130mm, aus Stahlblech, 2 Stück PG 29 und 8 Stück PG 16 Kabeleinführungstüllen mit Durchstoßmembran, Deckel mit Schraubverschluss, Schutzart IP 43. Der Verteiler ist mit Brandschutzbauplatten bekleidet, die Kabeleinführungen sind mit Intumeszenzmaterial versehen. Die eingesetzten Bauteile müssen im Brandfall funktionsfähig bleiben. Hierbei sind die Herstellerangaben in Bezug auf die Innentemperatur zu berücksichtigen. Grundausbau mit einer Montagewanne für max. 20 DA Anschluss 48 Adern incl. LSA-Plus Anschlussleisten incl. LSA Erddrahtleiste incl. Schilderrahmen Anschluss Der Verteiler ist durch eine amtliche Prüfanstalt geprüft. Zulassung ist vorzulegen. Folgende Arbeiten sind im Einheitspreise zu kalkulieren: - Auflegen der Verkabelung auf den v.g. Verteiler - Auflegen der Zuleitung - Test ob alle Verbindungen ordnungsgemäß ausgeführt sind Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)			
	1 Stck			
Summe 03.03	Sprachalarmierungsanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.04	Brandschutz Vorbemerkung: Für die Durchführung von Elektroleitungen durch Brandwände sind die Schottungen von Wand- und Deckendurchbrüchen anzubieten. Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102. Ausführung und erforderliche Vorkehrungen nach Herstellerangaben. Die Durchbrüche sind unterschiedlich mit Kabeln bestückt. Eine Nachinstallation einzelner Kabel oder Leitungen muß leicht möglich sein. Für die Schottungen ist ein gültiger Zulassungsbescheid des Instituts für Bautechnik vorzulegen. Jedes Schott ist entsprechend dem Zulassungsbescheid zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muß mittels Bohrbefestigung erfolgen. Darüber hinaus ist eine entsprechende Werksbescheinigung zu übergeben. Die Belegung der Schotts mit Kabel und Leitungen darf max. 60 % betragen. Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Als Nachweise gelten die zu den jeweiligen Positionen angegebenen amtlichen Prüfzeugnisse und die Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. Die ausgeschriebene Leistung hat so zu erfolgen wie in den Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren Transport zur und auf der Baustelle sowie notwendiger Montagearbeiten im Werk oder der auf der Baustelle in fix und fertiger, fach-und sachgerechter, dem Stand der Technik entsprechender Ausführung mit Stellung aller notwendigen Gerüste. Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfasst und sind in die Einzelpreise der angebotenen Konstruktionen einzukalkulieren: - bei allen Konstruktionen der Material- und Lohnaufwand für die Herstellung von Anschlüssen und Anpassungen an angrenzende Bauteile - alle Stoßhinterlegungen, Aussparungen und deren Anschlüsse - alle brandschutztechnisch erforderlichen Verspachtelungen mit Spachtelmasse Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.				
03.04.0010	Brandschott 0,02 - 0,1 m²			
	Wand- oder Deckenstärke bis 250 mm, Öffnungsgröße 0,02 - 0,1 m²			
	20 St			
Summe 03.04	Brandschutz			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.05	Sonstiges			
03.05.0010	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten der Baustelle mit allen für die Arbeiten erforderlichen Werkzeugen und Hilfsmittel, in der erforderlichen Anzahl und Güte, Inbetriebhaltung der Baustelleneinrichtung über die Dauer der Arbeiten, die Leistung beinhaltet insbesondere Transport der Werkzeuge und Materialien auf der Baustelle, Kosten für die Fracht und Verpackung sowie Transportversicherung, Vorhalten notwendiger Kleingeräte, Werk- und Rüstzeuge, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den Weisungen des SiGeKo, Abtransport nach Abschluss der beauftragten Leistungen und Arbeiten und komplettes Räumen der Baustelle			
	1 psch			
03.05.0020	Gerüste, Leitern, Hubbühnen			
	Pauschale Abgeltung für alle zur Durchführung der in den vorstehenden Abschnitten und in den Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen erforderlichen Montagehilfen wie Gerüste, Leitern, Hubbühnen etc., einschl.			
	- Antransport			
	- Auf- und Abbau			
	- Abtransport			
	- Abstimmung mit den Behörden.			
	über die Montagehöhe hinaus, die in der VOB/C festgelegt ist, bis zu einer Höhe der Standfläche von 6,50 m.			
	1 psch			
03.05.0030	Bohrung DN 25			
	Herstellung einer Bohrung bis 25 mm Durchmesser in Beton, Wandstärke bis 250 mm			
	50 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.05.0040	Sachverständigenabnahme PrüfVO NRW Teilnahme bei den Abnahmen der nachfolgend aufgelisteten Anlagen mit dem Sachverständigen nach PRÜfVO-NRW. BMA SAA Erstellung und Klärung aller benötigten Dokumente und die Zuverfügungstellung eines sach- und ortskundigen Technikers. Übergabe der erforderlichen Dokumentation.			
	1 psch			
03.05.0050	Einweisung des Personals Einweisung des Betriebspersonal und der Haustechniker Dokumentation der Einweisung mittels Einweisungsprotokoll, durch den Eingewiesenen gegengezeichnet.			
	1 psch			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.05.0060		Revisionsunterlagen Revisions- und Bestandsunterlagen für die kompletten elektro- und nachrichtentechnischen Installationsarbeiten. Hierzu gehören sämtliche Lose und Titel in diesem Leistungsverzeichnis in 3-facher Ausführung auf Papier und Datenträger. Ausfertigung fertigen (A1/A0) und DIN-gerecht farbig angelegt in DIN A4 gefalteter Form in Ordnern abgeheftet übergeben, zusätzlich ist ein Satz auf Datenträger im Format DWG zu übergeben. Für die Erstellung der Revisions- und Bestandsunterlagen werden dem AN Bauzeichnungen des Architekten nach dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. Es werden unter anderem gefordert: - Revisionspläne - Verzeichnis aller Unterlagen, - Anlagenbeschreibungen - Ersatzteillisten - Kanalverlegungspläne - Rangierpläne - sämtliche Mess- und Prüfprotokolle - Einweisungsprotokolle Die Unterlagen müssen revidiert sein und mit den Anlagen exakt übereinstimmen. Die Unterlagen müssen den Aufdruck "Revisionszeichnung" sowie Datum und Unterschrift der ausführenden Firma tragen. Aufmaß und Abrechnung erfolgt auf Basis dieser Zeichnungen. Papierformate: Listen, Beschreibung, Tabellen: DIN A 4 Stromlauf-, Klemmenpläne, Strangschemen, Installations- und übrige Pläne: max. DIN A 0 Format: dxf, dwg Die Zeichnungen sollen sinnvoll geordnet und archivfähig nummeriert sein. Liegen 1 Monat nach beantragter Abnahme die Revisionsunterlagen nicht vollständig beim Auftraggeber vor, so ist dieser berechtigt, diese durch einen von ihm zu bestimmenden Fachmann auf Kosten des Unternehmens zu erstellen. Bei Auftragserteilung werden dem AN Installationspläne (Ausführungspläne) in 2facher Ausfertigung übergeben.		

1 psch

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 03.05 Sonstiges				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.06	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach schriftlicher Beauftragungen erfolgen. Gleichzeitig erhält der Auftraggeber eine Durchschrift der Beauftragung. In dringenden Fällen kann eine mündliche Beauftragungen durch die Bauleitung erfolgen. In diesem Fall muss der Auftragnehmer binnen 3 Werktagen diese dem Auftraggeber schriftlich bestätigen. Anderenfalls werden diese Leistungen nicht anerkannt. Überstunden sind im Vorfeld genehmigungspflichtig. Obermonteur-, Meister- oder Ingenieurstunden werden nicht gesondert vergütet.			
03.06.0010	Monteurstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Monteurstunde 15 Stck			
03.06.0020	Helferstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Helferstunde 15 Stck			
Summe 03.06	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.07	Wartungsarbeiten			
03.07.0010	Wartung im Gewährleistungszeitraum			
	Komponenten und Anlagen der mit dieser Ausschreibung beschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen und Anlagensysteme, wie			
	- Sprachalarmierungsanlage gemäß DIN VDE 0833-4			
	zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ab dem Abnahmezeitpunkt auf Grundlage folgender Bedingungen:			
	Der Wartungsvertrag wird im Auftragsfall in Form des Vertragsformulars "Wartung 2022" für technische Anlagen und Einrichtungen für den Gewährleistungszeitraum von 4 Jahren abgeschlossen und beinhaltet als Vertragsbestandteil die Bestandslisten und Arbeitskarten des AMEV, Ausgabe 2022 mit den für die Leistungen der vorliegenden Ausschreibung geltenden Teile.			
	Die Wartungsintervalle (Vierteljahresprüfungen / Inspektionen) sind für die Gefahrenmeldeanlagen (SAA) zwingend nach den Vorgaben der oben genannten Fachnormen und Herstellervorschriften lückenlos auszuführen und im Betriebsbuch digital und in Papierform zu dokumentieren.			
	Mit dieser Vergütung sind alle Lohn- und Gehaltskosten, Materialkosten sowie Nebenkosten, wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Auslösungen, Tagegeld- und Übernachungskosten, Schmutz- und Erschwerniszulagen und Insgemeinkosten abgegolten.			
	Der Einheitspreis gilt als Pauschalpreis für alle Leistungen eines Jahres während der Gewährleistungszeit.			
	4 Stck			
Summe 03.07	Wartungsarbeiten			
Summe 03	Los 3-Sprachalarmierungsanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04	Los 4-Einbruchmeldeanlage			
04.01	Kabel und Leitungen			
	Fernmeldeleitung			
	Verlegeart gemischt, mit nachfolgenden Querschnitten:			
04.01.0010	J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm			
	J-H(St)H 2 x 2 x 0,8 mm			
	200 lfdm			
04.01.0020	J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm			
	J-H(St)H 4 x 2 x 0,8 mm			
	600 lfdm			
04.01.0030	J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm			
	J-H(St)H 10 x 2 x 0,8 mm			
	250 lfdm			
Summe 04.01	Kabel und Leitungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.02	Leerrohre und Kabelträger			
04.02.0010	Leitungsf.Kanal 60/150 mm, Installationskanal als Leitungsführungs- kanal DIN VDE 0604, aus Kunststoff hart, halogenfrei einschl. aller systembedingten Form-, Eck-, Verbindungs-, Abdeck- und Zubehörteile, mit Trennsteg, auf Mauerwerk oder Beton, Abmessungen: 60/150 mm. Ausführung halogenfrei Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen 5 lfdm			
	Zu den Kabelträgersystemen gehören die erforderlichen Befestigungswinkel, Klemmwinkel, Stahl-Spreizdübel, Schrauben mit Zubehör, Distanzstücke, Trägerklauen, Ankerbolzen, Verbindungsstücke, Klemmstücke, Klemmschellen, Wandbügel, Trägerlaschen, Schutzkappen, Eckbleche, Anschlussstücke, Auflagewinkel, Überschubhülsen und -schmiegen, Gelenkstücke, Auflager, Anschlusslaschen, Abstandslaschen, Halterkupplungen, Leiterhalter und sonstige Kleinteile. Im Sinne des Potentialausgleichs nach VDE 0100, DIN 18 014 sind alle Teile, insbesondere bei Stößen, leitend miteinander verbunden. Die Kosten für erforderliche Leitungsbrücken sind mit den Einheitspreisen der Leistungspositionen abgegolten.			
04.02.0020	Sammelhalter aus Metall M15 Sammelhalter aus Metall E30 M15 für ca. 15 Leitungen 1,00 Stck Stahlblech verzinkt, Variante E30, liefern und montieren 100 Stck			
04.02.0030	Sammelhalter aus Kunststoff M10 Sammelhalter aus Kunststoff für ca. 10 Leitungen 100 Stck			
04.02.0040	Kabelklammer für 16 Leitungen			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Kabelklammer für 16 Leitungen lichtgrau, halogenfrei, zur Leitungs verlegung in abgehängten Decken Befestigung mit Steckdübel (angespritzt 6x40mm, Distanzstück zur Befestigung größerer Kabelquerschnitte nachrüstbar liefern und montieren		
	100 Stck			
Summe 04.02	Leerrohre und Kabelträger			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03	Einbruchmeldeanlage			
04.03.0010	Einbruchmelderzentrale			
	Einbruchmelderzentrale			
	VdS-Klasse A (G 108701)			
	Einbruchmelderzentrale			
	VdS-Klasse A (G 109708)			
	Schalteinrichtung			
	GWA (H 108001) Einbruchmelderzentrale			
	GWA (H 109010) Schalteinrichtung			
	EN 50131-3: Grad 2			
	Das drahtlose Sicherungssystem DSS2 A (VdS-Systemanerkennung S 109705) ermöglicht die Integration von Funkkomponenten in die Einbruchmelderzentrale. Mit Hilfe von bis zu 2 Funk-Gateways FGW 210, angeschlossen am com2BUS der EMZ, werden Funkmelder mit der EMZ verbunden. Damit wird aus einer konventionellen EMZ eine Hybrid-EMZ. Die Signale zwischen dem Funk-Gateway FGW 210 und den Funkkomponenten werden durch Funkwellen übertragen. Das besondere Merkmal am Funk ist die Ausbreitung der Funkwellen durch Mauern und über Grundstücksgrenzen usw. hinweg. Diese zunächst nützliche Eigenschaft kann aber dann störend wirken, wenn mehrere Funkteilnehmer in räumlicher Nähe die gleichen Funkfrequenzen benutzen. Da diese Zustände ständig wechseln können, ist ein Verfahren notwendig, welches im Bedarfsfall automatisch von belegten auf unbelegte Funkkanäle umschaltet, ohne dass Meldungen verloren gehen. Die Anlage besitzt hierzu ein automatische Frequenzmanagementsystem. Für das DSS2 ist das ISM-Frequenzband (433,05 bis 434,79 MHz) nach einem Kanalaraster in 12 Funkkanäle aufgeteilt. Das MCRT-System wählt daraus automatisch drei ungestörte Kanäle für die Datenübertragung aus. Sollte es auf einem Kanal während des Betriebes zu Beeinflussungen durch andere Funkaktivitäten kommen, wird automatisch auf den anderen, nicht gestörten Kanal gewechselt. Alle DSS2-Funkkomponenten arbeiten bidirektional und sind somit in der Lage Meldungen zu senden und zu empfangen. Die Funkreichweite der Funkkomponenten			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		ist abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und kann je nach Anzahl und Art der zu durchdringenden Wände und Decken zwischen 20 und 300 m betragen. Dies entspricht in etwa den Reichweiteverhältnissen wie man sie auch von einem schnurlosen Telefon her kennt. Die Parametrierung erfolgt mittels Software im Rahmen der EMZ-Parametrierung. Das Funk-Alarmsystem ist für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen. Die Einbruchmelderzentrale verwaltet einen Sicherungsbereich und ist für den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien (Klasse A), VdS-Home sowie der VDE 0833 geeignet. Mit dem integrierten Funk-Gateway lassen sich Komponenten per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Die Zentrale verbindet somit alle Vorteile eines verdrahteten Systems mit denen eines Funkalarmsystems. Der Betrieb dieser Übertragungseinrichtung ist nur in Verbindung mit einer Einbruchmelderzentrale möglich. Es besteht ausschließlich eine serielle Anbindung an die Einbruchmelderzentrale sowie eine reduzierte Anzahl an Teilnehmertypen (über Festnetz (Ia/Ib) ist nur Teilnehmertyp "Sprache" möglich). - Integriertes Touch-Bedienteil - Integriertes Funk-Gateway - Integrierte Übertragungseinrichtung - Integriertes Netzteil 230 V AC / 12 V DC / 7 Ah - Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse II - Betriebstemperatur 0 °C bis +50 °C - Schutzart IP40 - Material Stahlblech pulverbeschichtet - Farbe Gehäusetür RAL 9016 Verkehrsweiß - Farbe Gehäuseunterteil RAL 9006 Weißaluminium - Stromaufnahme ca. 150 mA - Versorgungsspannung 230 V AC		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg

LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

Hersteller / Typ:

.....
vom Bieter einzutragen

1 St

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0020		Übertragungseinrichtung (GSM) Übertragungseinrichtung (GSM) Einbausatz VdS-Nr. G 109808 DIN EN 50136-1:2011 Kat DP4 Die Geräte dienen zur Übermittlung von Gefahrenmeldungen (Einbruch, Überfall, Brand usw.) und technischen Alarmen (Betriebszustände, Grenzwerte, Störungen). IP-Übertragungseinrichtung. Es stehen drei Übertragungswege zur Verfügung: der analoge Telefonanschluss, der Ethernet-Anschluss und der GSM-Funkweg. Über den analogen Telefonanschluss und den GSM-Funkweg können die Meldungen entweder als Sprache oder digitales Protokoll 2465 oder Contact-ID (SIA DC-5) übertragen werden. Über den Ethernet-Anschluss werden die Meldungen im VdS-Protokoll 2465-S2 und Contact-ID (SIA DC-09) übertragen. Die Geräte entsprechen den Richtlinien VdS 2463, der DIN EN 50136 und berücksichtigen die Richtlinien VdS 2465-S2 (Protokollerweiterung TCP) und VdS 2471-A13 (Anschaltung an TCP/IP). Das GSM-Gerät eignet sich zum Einsatz in Brandmeldeanlagen gemäß DIN 14675 und EN 54-21 und für Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1. Mit Abreißmelder entspricht die Übertragungseinrichtung den Anforderungen von DIN EN 50131-10:2011 Grad 3. Die freie menügeführte Parametrierung ist aus der Ferne oder vor Ort mittels USB-Anschluss und PC-Parametriersoftware möglich. Allgemeine Merkmale - Parallele S1-Schnittstelle gemäß VdS 2463 mit 8 Meldelinieingängen - Mit Erweiterungsmodul CXF auf 192 Meldelinien erweiterbar - com2BUS-Schnittstelle zum Anschluss einer EMZ - Detaillierte Meldungsübertragung (Klartextmeldungen) - Fernservice der EMZ complex/hplex - Aktivierung der Meldelinien durch Öffnung, Schließung oder als Statusfunktion und		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Widerstandsüberwachung einzeln parametrierbar - Mindestdauer der Meldelinienauslösung frei parametrierbar bis eine Meldung ausgelöst wird - 32 Zielrufnummern mit je 32 Stellen parametrierbar - 32 Identnummern mit je 12 Stellen parametrierbar - Freie Zuordnung der Zielrufnummern sowie der Identnummern und der Anwahlfolge zu den Meldelinien - Anzahl der Anrufe (Zyklenzahl) und Wartezeit (Zykluszeit) frei parametrierbar - Störungs-Relaisausgang - Universeller, parametrierbarer Relaisausgang - 1 Fernschalt-Relaisausgang - Mit Erweiterungsmodul CXF auf 96 FS-Relais erweiterbar - Universalrelais FS10, z. B. für Router-Reset - Integrierter Ereignisspeicher (2046 Ereignisse) mit Echtzeituhr - Parametrierung über USB-Schnittstelle mit PC-Software „compasX“ - Firmware flashbar über IP, GSM und USB-Schnittstelle - Fernservice (Abfrage, Diagnose, Online-Mode, Parametrierung, Flash) - Puffer-Batterie on Board Merkmale Ethernet-Anschluss - Schnittstelle: 10/100 Mbit/s (Autonegotiation) - Kanäle: bis zu 4 Standleitungen - Bandbreite: <0,5 kBit/s je Standverbindung - Datenvolumen: <150 MB/Monat bei Polling gemäß VdS (Pollzyklusdauer ca. 4 s) je Standverbindung - Protokoll: TCP/IP - DHCP - VdS-Richtlinien: VdS 2465-S2 (Protokollerweiterung TCP) / VdS 2471-A13 (Anschaltung an TCP/IP) - SMTP (E-Mail unverschlüsselt) - Meldungsübertragung: VdS 2465-S2 (Protokollerweiterung TCP) - SIA DC-09 Contact-ID (IP) - E-Mail (unverschlüsselt) - DIN EN 50136-1:2011 Kat SP6		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Merkmale analoger Telefonanschluss - Stetige automatische Überwachung der Verfügbarkeit des Telefonanschlusses - Blockadefreischaltung und Sabotagefreischaltung des Telefonanschlusses - Mehrfrequenzwahlverfahren (MFV) - CLIP-Funktionalität - Amtsholung in TK-Anlagen über Kennziffervorwahl oder Flash-Funktion - fernabfragbar (anrufbar) - Anruflkreis abschaltbar - Meldungsübertragung: - 1200 Baud (gemäß VdS 2471 A4) - 10 Baud TELIM-/TELENOT-Protokoll - SIA DC-05 Contact-ID - Sprachtextansage mit dynamisch organisiertem Sprachspeicher (240 s) - SMS - DIN EN 50136-1:2011 Kat SP4				
Merkmale GSM-Funkweg (GSM) - Stetige automatische Überwachung der Verfügbarkeit des GSM-Zugangs zyklisch alle 10 s - Funknetz: Quadband (GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz) mit Datenübertragung - Meldungsübertragung: - VdS-2465-Protokoll - SIA DC-05 Contact-ID (GSM) - SMS - Sprachtextansage mit dynamisch organisiertem Sprachspeicher (240 s) Für den Teilnehmertyp VdS 2465, SIA DC-05 muss die SIM-Karte den leitungsvermittelnden Datendienst CSD (Circuit Switched Data) unterstützen - DIN EN 50136-1:2011 Kat SP4				
Merkmale GPRS (GSM) - Meldungsübertragung: - VdS 2465-S2 (Protokollerweiterung TCP) - SIA DC-09 Contact-ID (GPRS) - Bedarfsgesteuert - Datenvolumen pro Meldungsübertragung 1,5 kB - Stehende Verbindung - Datenvolumen bei stehender Verbindung <260 MB/Monat, bei Polling 4 s - DIN EN 50136-1:2011 Kat SP5				
CXF 16/8 - Erweitert die Übertragungseinrichtung um 16				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Meldelinieeneingänge und 8 Fernschaltausgänge		
		CXB		
		- CXB-M: Schnittstelle BMA nach DIN 14675		
		- CXB-D: Schnittstelle für Diodenhauptmelder		
		- CXB-F: Schnittstelle für Frequenzhauptmelder		
		Dieser Einbausatz dient zum Einbau in die Gefahrenmeldeanlage. Die Energieversorgung erfolgt aus dem Netzteil der EMA.		
		Übertragungsweg		
		- Analog TK-Anschluss La/Lb		
		- Ethernet (IP)		
		- GSM-/GPRS-Übertragung		
		- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse II		
		- Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C		
		- Abmessungen Platine (BxHxT) 165x160x25 mm		
		- Abmessungen Antenne (HxD) 79x26,7 mm		
		- Kabellänge Antenne 3 m		
		- Stromaufnahme in Ruhe ca. 80 mA (bei 13,5 V), (nur IP-Teilnehmer)		
		- Stromaufnahme in Ruhe ca. 100 mA (bei 13,5 V), (IP- und GSM-Teilnehmer)		
		- Versorgungsspannung 10,2 V DC bis 30 V DC		
		Hersteller / Typ:		
		'.....'		
		vom Bieter einzutragen		
	1 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0030		Optisch-Akustischer Signalgeber Optisch-Akustischer Signalgeber VdS-Klasse C (G 106056) EN 50131-4: Grad 3 Zur optisch-/ akustischen Alarmierung im Außenbereich. Das äußerst robuste, schlagfeste und wetterfeste Polycarbonatgehäuse bietet optimalen Schutz für die eingebauten elektrischen Komponenten. Zur akustischen Alarmierung besitzt der OAS eine elektromagnetische Starkton-Sirene. Zur optischen Alarmierung ist ein 180° Array aus 24 roten LED mit besonders hoher Leuchtkraft eingebaut. - Lautstärke 100 dB (A) in 1 m Abstand - Blitzfolge 750 ms - Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse IV - Schutzart IP34 - Material Polycarbonat - Streuscheibe rot - Stromaufnahme Opt. Signalgeber 90 mA - Stromaufnahme Akust. Signalgeber 360 mA - Versorgungsspannung 10 - 14 V DC - Gehäuse: Silber Hersteller / Typ: '' vom Bieter einzutragen 1 St		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0040		Infrarot-Bewegungsmelder Infrarot-Bewegungsmelder VdS-Klasse B (G 114540) EN 50131-2-2: Grad 2 Der Infrarot-Bewegungsmelder dient der Überwachung von Innenräumen. Er detektiert über seine Spiegeloptik infrarote Wärmestrahlung in einer Wellenlänge, die vom menschlichen Körper abgestrahlt wird. Der Melder erfüllt alle aktuellen Anforderungen der Europäischen Norm EN 50131-2-2. Merkmale - Anschluss in BUS-2 Technik passend zur EMZ - Mikroprozessorgesteuerte Signalverarbeitung - Erfassungsbereich Raummelder 15 m, Vorhangmelder 25 m (zur fallenmäßigen Überwachung) - Manuelle Empfindlichkeitseinstellung - Selbsttestfunktion - Multifunktionelle Anzeige - Alarmspeicherfunktion - Gehtestfunktion - Montagehöhe bis max. 3 m - Überwachung auf Unterspannung - Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse II - Betriebstemperatur -10 °C bis +55 °C - Schutzart IP30 Der Raummelder ist zum Anschluss an Einbruchmelderzentralen mit Melderbus in BUS-2 Technik vorgesehen. - Erfassungsbereich 15 m - Öffnungswinkel ca. 90° (horizontal) - Unterkriechschutz - Separate Signalisierung für Einbruch und Sabotage - Optionales Design-Cover - Farbe RAL 9016 Verkehrsweiß - Versorgungsspannung 9 - 15 V DC Hersteller / Typ: vom Bieter einzutragen		

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0050		Dual/AM-Deckenmelder 360° Dual/AM-Deckenmelder 360° Dual/AM-Bewegungsmelder mit 18 Erfassungsvorhängen, 20m Durchmesser, CO Relais, VdS-Anerkennung G110511 Dualtechnik Deckenmelder für den Einsatz in gewerblichen Risiken. Der Deckenmelder verfügt über einen Erfassungsradius von 20m und kann bis zu einer Höhe von 5m installiert werden. Durch die einzigartige Reichweiteneinstellung der Radar/MW Komponenten und der Bi-Curtain Signalauswertung kann der Melder auch bei schwierigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Technische Daten: Erfassungsreichweite: ca. 20 m Durchmesser Anzahl der Vorhänge: 360° / 18 MW-Frequenz: ca. 5,8 GHz Montagehöhe: ca. 2,5 bis 5,0 m Versorgungsspannung: 9 bis 15 V DC Stromaufnahme: ca. 12 mA Steuereingänge: Gehtest&Alarmspeicher Abmessungen (D x H): ca. 138 x 92 Erfassungsreichweite: ca. 20 m Unterkriechschutz: Ja Mikrowellenfrequenz: 5.8 GHz Auswahl der Erfassungsvorhänge: Vorhangaufkleber Montagehöhe: 2.5 m bis 5 m Alarmrelais (potentialfrei): NC in Ruhe Sabotagerelais (potentialfrei): NC bei Gehäuse geschlossen AM Relais: ca. 80 mA bei 30 V DC max. Steuereingänge: Gehtest & Tag-Nacht Alarmspeicher: Ja Umgebungsbedingungen: ca. -10 bis +55°C relative Luftfeuchtigkeit: ca. 95% Abreißkontakt: vorhanden EN50131-2-4: Grade 3 Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 inkl. Montagesatz für Deckeneinbau Inkl Lieferung und Montage Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	10 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0060	Anschluss vorhandener Tür Riegelkontakte Anschluss bauseitig eingebauter Tür-Riegelkontakte und Magnetschalter an das Kabelnetz der Einbruchmeldeanlage. Anschluss Riegelkontakt an JH(St)H 2x2x0,8			
	9 St			
04.03.0070	2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP 2-Meldergruppenmodul BUS-2/BUS-1, aP Modul zur Adaptierung konventioneller Anschlusstechnik in ein BUS-2- oder BUS-1 System. Leistungsmerkmale: - Adernsparende BUS-Technik - 2 Differentialmeldergruppen mit Löschoption - Bis zu 20 Kontakte oder Glasbruchmelder pro Eingang anschließbar - Keine zusätzliche Stromaufnahme beim Löschen der Meldergruppeneingänge - 2 LEDs als MG-Zustandsanzeige oder Funktion frei programmierbar - Kann für 4 unterschiedliche Funktionen verwendet werden: - DUO I/O Modul - 5 Eingangsmodul - Meldergruppen-Anschlussmodul - Universal-Anschlussmodul Technische Daten: Betriebsnennspannung 12 V DC Betriebsspannungsbereich 9 V bis 15 V DC Stromaufnahme bei 12 V DC: - Meldergruppen offen <5,0 mA - zusätzlich pro Meldergruppe mit 12k1 abgeschlossen <0,6 mA - zusätzlich pro LED <1,3 mA Meldergruppeneingänge: - Abschlusswiderstand wählbar 4k-14k - Überwachungsbereich ±20% Schutzart nach DIN 40 050 IP 40 Umweltklasse gemäß VdS II Betriebstemperaturbereich -10°C bis +55°C Farbe: verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016) Inkl Lieferung und Montage			
	5 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0080		Auswerteeinheit		
		Bus-Auswerteeinheit / Türmodul für Scharfschaltung und Zutrittskontrolle VdS-Anerkennung Klasse B / Grad 2 Lieferung, Montage und betriebsfertiger Anschluss einer dezentralen Bus-Auswerteeinheit im Gehäuse. Das Modul dient als intelligente Schnittstelle (Türmodul) zur verschlüsselten Datenübertragung zwischen den abgesetzten Identifikationslesern (Zutrittskontroll- und Scharfschalteteleser an den Außenzugängen) und dem com2BUS der Hybrid-Zentrale. Direkter Anschluss und lückenlose Kommunikation über den Systembus (com2BUS) der EMZ. Steuerung und Auswertung von bis zu zwei externen Identifikationslesern Integrierte Logik zur Überwachung der Türzustände (Öffnungs- und Verschlussüberwachung) im Sicherungsbereich. Integrierter Schaltausgang zur direkten Ansteuerung von elektromechanischen Türöffnern oder Motorschlössern Kontinuierliche Überwachung des Gehäuses auf Sabotage (Öffnungs- und Abreißkontakt). Versorgungskomponente komplett aus dem Systembus oder über lokale 12 V DC Zusatzspeisung. Schutzart: min. IP30 / IP40 im eingebauten Zustand. Umweltklasse gemäß VdS: II (Betriebstemperatur -10°C bis +55°C). Inklusive Lieferung, fachgerechter Montage im Innenbereich (nahe der jeweiligen Zugangstür), Anschluss der Zuleitungen (Systemkabel), softwareseitiger Parametrierung der Zutritts- und Scharfschaltelogik sowie vollständiger Funktionsprüfung im Gesamtsystem Fabrikat/Typ: (vom Bieter einzutragen)		
	3 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.03.0090		EMA/ZK-Leser Berührungsloser Kombi-Leser zur EMA-Scharfschaltung und Zutrittskontrolle mit Tastatur VdS-Anerkennung Klasse B / Grad 3 Lieferung, Außenmontage und betriebsfertiger Anschluss eines witterungsbeständigen Identifikationslesers mit integrierter Folientastatur (16 Tasten) zur Code-Eingabe. Ausführung im robusten, sabotageüberwachten Gehäuse, vorzugsweise im flachen Design mit umlaufender Lichtleiste zur optischen Rückmeldung des Anlagenstatus. Hochsichere Mifare DESFire-Lesetechnologie (Verschlüsselungsverfahren min. EV1/EV2/EV3) Schnittstelle: Verschlüsselte RS485-Verbindung oder herstellerspezifische Datenschnittstelle zum com2BUS-Türmodul Optische Statusanzeige über mehrfarbige LED-Lichtsegmente Integrierter akustischer Signalgeber zur Quittierung Schutzart: min. IP65 für den ungeschützten Einsatz im Außenbereich Umweltklasse gemäß VdS: IV (Betriebstemperatur -25 °C bis +60 °C) Gehäusefarbe: ähnlich RAL 9010 (Reinweiß) Inklusive Lieferung, fachgerechter Montage im Außenbereich an den Zugängen, Anschluss des Systemkabels, Einmessen der Sabotagelinie sowie vollständiger Funktionsprüfung mit den ausgegebenen RFID-Transpondern im Gesamtsystem Fabrikat/Typ: '' (vom Bieter einzutragen)		
	3 St			
Summe 04.03	Einbruchmeldeanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.04	Brandschutz Vorbemerkung: Für die Durchführung von Elektroleitungen durch Brandwände sind die Schottungen von Wand- und Deckendurchbrüchen anzubieten. Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102. Ausführung und erforderliche Vorkehrungen nach Herstellerangaben. Die Durchbrüche sind unterschiedlich mit Kabeln bestückt. Eine Nachinstallation einzelner Kabel oder Leitungen muß leicht möglich sein. Für die Schottungen ist ein gültiger Zulassungsbescheid des Instituts für Bautechnik vorzulegen. Jedes Schott ist entsprechend dem Zulassungsbescheid zu kennzeichnen. Die Kennzeichnung muß mittels Bohrbefestigung erfolgen. Darüber hinaus ist eine entsprechende Werksbescheinigung zu übergeben. Die Belegung der Schotts mit Kabel und Leitungen darf max. 60 % betragen. Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Als Nachweise gelten die zu den jeweiligen Positionen angegebenen amtlichen Prüfzeugnisse und die Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin. Die ausgeschriebene Leistung hat so zu erfolgen wie in den Positionen beschrieben, inklusive Lieferung aller Materialien, deren Transport zur und auf der Baustelle sowie notwendiger Montagearbeiten im Werk oder der auf der Baustelle in fix und fertiger, fach- und sachgerechter, dem Stand der Technik entsprechender Ausführung mit Stellung aller notwendigen Gerüste. Folgende Leistungen werden nicht gesondert erfasst und sind in die Einzelpreise der angebotenen Konstruktionen einzukalkulieren: - bei allen Konstruktionen der Material- und Lohnaufwand für die Herstellung von Anschlüssen und Anpassungen an angrenzende Bauteile - alle Stoßhinterlegungen, Aussparungen und deren Anschlüsse - alle brandschutztechnisch erforderlichen Verspachtelungen mit Spachtelmasse Aufgemessen und abgerechnet werden die tatsächlich erbrachten Arbeiten, d. h. die äußere Sicht- bzw. Deckfläche der fertigen Konstruktion in m, m², Stück.				
04.04.0010	Brandschott 0,02 - 0,1 m²			
	Wand- oder Deckenstärke bis 250 mm, Öffnungsgröße 0,02 - 0,1 m ²			
	10 St			
Summe 04.04	Brandschutz			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.05	Sonstiges			
04.05.0010	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten und Räumen der Baustelle			
	Einrichten der Baustelle mit allen für die Arbeiten erforderlichen Werkzeugen und Hilfsmittel, in der erforderlichen Anzahl und Güte, Inbetriebhaltung der Baustelleneinrichtung über die Dauer der Arbeiten, die Leistung beinhaltet insbesondere Transport der Werkzeuge und Materialien auf der Baustelle, Kosten für die Fracht und Verpackung sowie Transportversicherung, Vorhalten notwendiger Kleingeräte, Werk- und Rüstzeuge, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den Weisungen des SiGeKo, Abtransport nach Abschluss der beauftragten Leistungen und Arbeiten und komplettes Räumen der Baustelle			
	1 psch			
04.05.0020	Gerüste, Leitern, Hubbühnen			
	Pauschale Abgeltung für alle zur Durchführung der in den vorstehenden Abschnitten und in den Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen erforderlichen Montagehilfen wie Gerüste, Leitern, Hubbühnen etc., einschl.			
	- Antransport			
	- Auf- und Abbau			
	- Abtransport			
	- Abstimmung mit den Behörden.			
	über die Montagehöhe hinaus, die in der VOB/C festgelegt ist, bis zu einer Höhe der Standfläche von 6,50 m.			
	1 psch			
04.05.0030	Bohrung DN 25			
	Herstellung einer Bohrung bis 25 mm Durchmesser in Beton, Wandstärke bis 250 mm			
	50 St			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.05.0040	Einweisung des Personals Einweisung des Betriebspersonal und der Haustechniker Dokumentation der Einweisung mittels Einweisungsprotokoll, durch den Eingewiesenen gegengezeichnet.			
	1 psch			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.05.0050	Revisionsunterlagen Revisions- und Bestandsunterlagen für die kompletten elektro- und nachrichtentechnischen Installationsarbeiten. Hierzu gehören sämtliche Lose und Titel in diesem Leistungsverzeichnis in 3-facher Ausführung auf Papier und Datenträger. Ausfertigung fertigen (A1/A0) und DIN-gerecht farbig angelegt in DIN A4 gefalteter Form in Ordnern abgeheftet übergeben, zusätzlich ist ein Satz auf Datenträger im Format DWG zu übergeben. Für die Erstellung der Revisions- und Bestandsunterlagen werden dem AN Bauzeichnungen des Architekten nach dem neuesten Stand zur Verfügung gestellt. Es werden unter anderem gefordert: - Revisionspläne - Verzeichnis aller Unterlagen, - Anlagenbeschreibungen - Ersatzteillisten - Kanalverlegungspläne - Rangierpläne - sämtliche Mess- und Prüfprotokolle - Einweisungsprotokolle Die Unterlagen müssen revidiert sein und mit den Anlagen exakt übereinstimmen. Die Unterlagen müssen den Aufdruck "Revisionszeichnung" sowie Datum und Unterschrift der ausführenden Firma tragen. Aufmaß und Abrechnung erfolgt auf Basis dieser Zeichnungen. Papierformate: Listen, Beschreibung, Tabellen: DIN A 4 Stromlauf-, Klemmenpläne, Strangschemen, Installations- und übrige Pläne: max. DIN A 0 Format: dxf, dwg Die Zeichnungen sollen sinnvoll geordnet und archivfähig nummeriert sein. Liegen 1 Monat nach beantragter Abnahme die Revisionsunterlagen nicht vollständig beim Auftraggeber vor, so ist dieser berechtigt, diese durch einen von ihm zu bestimmenden Fachmann auf Kosten des Unternehmens zu erstellen. Bei Auftragserteilung werden dem AN Installationspläne (Ausführungspläne) in 2facher Ausfertigung übergeben.			

1 psch

.....

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 04.05 Sonstiges				

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.06	Stundenlohnarbeiten Stundenlohnarbeiten dürfen nur nach schriftlicher Beauftragungen erfolgen. Gleichzeitig erhält der Auftraggeber eine Durchschrift der Beauftragung. In dringenden Fällen kann eine mündliche Beauftragungen durch die Bauleitung erfolgen. In diesem Fall muss der Auftragnehmer binnen 3 Werktagen diese dem Auftraggeber schriftlich bestätigen. Anderenfalls werden diese Leistungen nicht anerkannt. Überstunden sind im Vorfeld genehmigungspflichtig. Obermonteur-, Meister- oder Ingenieurstunden werden nicht gesondert vergütet.			
04.06.0010	Monteurstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Monteurstunde 10 Stck			
04.06.0020	Helferstunden Leistung wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch als Helferstunde 10 Stck			
Summe 04.06	Stundenlohnarbeiten			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.07	Wartungsarbeiten			
04.07.0010	Wartung im Gewährleistungszeitraum			
	Komponenten und Anlagen der mit dieser Ausschreibung beschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen und Anlagensysteme, wie - Einbruchmeldeanlage gemäß DIN VDE 0833-1/-3 zur Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers ab dem Abnahmezeitpunkt auf Grundlage folgender Bedingungen: Der Wartungsvertrag wird im Auftragsfall in Form des Vertragsformulars "Wartung 2022" für technische Anlagen und Einrichtungen für den Gewährleistungszeitraum von 4 Jahren abgeschlossen und beinhaltet als Vertragsbestandteil die Bestandslisten und Arbeitskarten des AMEV, Ausgabe 2022 mit den für die Leistungen der vorliegenden Ausschreibung geltenden Teile. Die Wartungsintervalle (Vierteljahresprüfungen / Inspektionen) sind für die Gefahrenmeldeanlagen (EMA) zwingend nach den Vorgaben der oben genannten Fachnormen und Herstellervorschriften lückenlos auszuführen und im Betriebsbuch digital und in Papierform zu dokumentieren. Mit dieser Vergütung sind alle Lohn- und Gehaltskosten, Materialkosten sowie Nebenkosten, wie z.B. Fahrt- und Transportkosten, Auslösungen, Tagegeld- und Übernachtungskosten, Schmutz- und Erschwerniszulagen und Insgemeinkosten abgegolten. Der Einheitspreis gilt als Pauschalpreis für alle Leistungen eines Jahres während der Gewährleistungszeit.			
	4 Jahr			
Summe 04.07	Wartungsarbeiten			
Summe 04	Los 4-Einbruchmeldeanlage			

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
01.01	Unterverteilungen	
01.02	Kabel und Leitungen	
01.03	Leerrohre und Kabelträger	
01.04	Erdung und Potentialausgleich	
01.05	Installationsgeräte	
01.06	Beleuchtung	
01.07	Sicherheitsbeleuchtung	
01.08	Sonnenschutzanlage	
01.09	Klingelanlage	
01.10	Sprechanlage	
01.11	EDV Anlage	
01.12	Lichtrufanlage	
01.13	Brandschutz	
01.14	Sonstiges	
01.15	Stundenlohnarbeiten	
01.16	Wartungsarbeiten	
Summe 01	Los 1-Elektrotechnik	
02.01	Kabel und Leitungen	
02.02	Leerrohre und Kabelträger	
02.03	Brandmeldeanlage	
02.04	Brandschutz	
02.05	Sonstiges	
02.06	Stundenlohnarbeiten	
02.07	Wartungsarbeiten	
Summe 02	Los 2-Brandmeldeanlage	

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Zusammenstellung (Ebene 2)	Summe EUR
03.01	Kabel und Leitungen	
03.02	Leerrohre und Kabelträger	
03.03	Sprachalarmierungsanlage	
03.04	Brandschutz	
03.05	Sonstiges	
03.06	Stundenlohnarbeiten	
03.07	Wartungsarbeiten	
Summe 03	Los 3-Sprachalarmierungsanlage	
04.01	Kabel und Leitungen	
04.02	Leerrohre und Kabelträger	
04.03	Einbruchmeldeanlage	
04.04	Brandschutz	
04.05	Sonstiges	
04.06	Stundenlohnarbeiten	
04.07	Wartungsarbeiten	
Summe 04	Los 4-Einbruchmeldeanlage	

Projekt: Gemeinschafts Grundschule Heinsberg
 LV-Bezeichnung: LV KG 440/450 Elektro- und Nachrichtentechnik

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Los 1-Elektrotechnik	
02	Los 2-Brandmeldeanlage	
03	Los 3-Sprachalarmierungsanlage	
04	Los 4-Einbruchmeldeanlage	
	Summe Zusammenstellung:	
	Summe netto:	
	zzgl. 19% MwSt:	
	Summe inkl. MwSt:	