

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme GGH Gemeinschafts Grundschule Heinsberg		
Leistung 09 Klinkerarbeiten / Fertigteil-Fassade		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0020	P-01 Fassadenelement 500/92	12,000	St						
01.01.0140	Wärmedämmung hinterlüft.Fassade MW 0,035W/(mK) 2lagig D 180mm	488,000	m2						
01.01.0150	Abdichtung in/unter Wand D 40-60cm W4-E Elastomerbahn EPDM	466,000	m						
01.02.0190	Hebezeug / Kran		psch						
02.03.0250	Kerndämmung Mineralwolle 2lagig 0,035W/(mK) D 180mm WZ	835,000	m2						
02.03.0260	Klinker-Verblendmauerwerk	835,000	m2						
02.03.0270	Fensterleibungen/ Elementanschlüsse	525,000	m						
02.03.0320	Dübelanker Stahl niro eindübeln Schalenabst. 240mm	7.344,000	St						
02.03.0330	Mauerwerksabfangung Einzelkonsolanker Stahl niro Laststufe 4kN	475,000	St						
02.03.0360	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS- Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 180mm	73,000	m2						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.