

Kreis Heinsberg, Der Landrat
Valkenburger Straße 45, 52525 Heinsberg

Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Neubau Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
Projektname:
PLZ/Ort: 41849 Wassenberg
Straße: Am Taubenkamp

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: Januar 2027
Ausführungsende: 18. Februar 2027

Auftraggeberdaten

Auftraggeber : Kreis Heinsberg, Der Landrat-Zentrale Vergabestelle-
Straße: Valkenburger Straße 45
PLZ/Ort: 52525 Heinsberg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen
LV-Name:

Angebotssumme netto: €

Zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass ohne
Bedingungen in Höhe von % gewährt: €

Angebotssumme netto abzüglich Nachlass: €

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: €

Angebotssumme brutto: €

Das Angebot beinhaltet Nebenangebote in nachfolgender Anzahl: Nebenangebote.

Bei Einhaltung des vereinbarten Zahlungsziels (Teilzahl. 14 Tage/ Schlusszahl. 30 Tage)
gern. Verdingungsunterlagen wird ein Skonto in Höhe von % gewährt.

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift/Stempel)

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

Inhaltsverzeichnis

	Vorbemerkungen / Vertragstexte	3
11	Zaunarbeiten	8
14	Stundenlohnarbeiten	10
	Zusammenstellung	11

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen Kreis Heinsberg

Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen (§§ 305 ff. BGB):

„Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN 1961) zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung,
„Zusätzliche Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B (DIN 1961) ergänzen oder in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln (siehe weitere Vergabeunterlagen) ,
„Besondere Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB Teil B (DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen oder ändern (siehe weitere Vergabeunterlagen) ,
„Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB Teil C sowie
die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die Verordnung über die Baupreisbildung (Baupreisverordnung) soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist.

Das Angebot ist bei postalischer Abgabe in dem beigelegten Umschlag fest verschlossen bis zum Öffnungstermin beim Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen.

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die VOB/A wird nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,- Euro eine Bescheinigung über den Abschluss einer **Betriebshaftpflichtversicherung** mit mindestens
- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und
- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden
vorgelegt wird.

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der **Freistellungsbescheinigung** gemäß § 48b des Einkommensteuergesetzes Ihres zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. einzubehalten und diesen Betrag an Ihr zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter **eigener Verantwortung** nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlöhne sind jeweils zu vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen.

Das **Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben** und mit Firmenstempel versehen sein. **Bietergemeinschaften**, die sich im Auftragsfall zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung muss weiterhin die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen und werden weder durch Material- noch Lohnerhöhungen verändert.

Die prüffähigen **Rechnungen** sowie die dazugehörigen **Abrechnungsunterlagen** sind elektronisch an die folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL, jeweils die neueste Fassung. Hat der Bieter eine Vereinbarung über die Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen, so ist er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem Auftraggeber der Rücktritt vom Verträge frei. Bei Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese auch einzeln zu vergeben.

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder der Gesamtleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche **Einheitspreis**.

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des Mengenansatzes werden Mehr- oder Minderkosten nur nach vorheriger Preisvereinbarung gewährt. Fällt **eine im Angebot nicht vorgesehene Leistung** durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch der Vergütung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, bevor mit der Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der Durchführung der Arbeiten geltend gemacht, so werden hierfür ortsübliche Preise zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Zeichnungen rechtzeitig beim Auftraggeber zu beschaffen. Die **Abnahme** der fertigen Leistung erfolgt auf Grundlage § 12 Abs.4 VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von Einzelgewerken verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. dessen Vertreter) unterschrieben.

Bei den Abnahmen festgestellte **Ausführungsmängel** werden in der Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb von 10 Arbeitstagen zu beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu beantragen. Nicht vertrags- und normgerechte Leistungen werden zurückgewiesen. Berichtigungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine Nutzung fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt nicht als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die Schlussabnahme - erfolgt in jedem Fall erst nach vollständiger und ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen. Über diese Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt, die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. Die über die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung erlischt erst nach Ausfertigung dieser Schlussabnahmebescheinigung. Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme, erfolgt die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen Abnahme.

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto.

Bank: _____
BLZ: _____
IBAN: _____

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Die Ausführung der vertraglichen Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des Auftragnehmers durchzuführen.

Der Einsatz von **Nachunternehmern** wird von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung zur Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen Leiharbeiten einzubinden. Der Nachunternehmer darf die ihm übertragenen Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber hat der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3 EVM (B) ZVB gilt entsprechend.

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei Verstoß des Auftragnehmers gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers wird verwiesen. Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen

LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2 - 10, wenden.

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen Arbeitsschutz-bestimmungen sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln erfüllt.

Angebote **Skontoabzüge** werden bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen.

2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten:

a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen

b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats

Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden, werden diese nicht bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt.

3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber.

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt nach Anzahl der beauftragten Lose, ist dies in einem gesonderten Anschreiben zu vermerken.

Sonstige Vorbemerkungen / Vertragstexte

1 Bauvorhaben

1.1 Anlass zum Bauvorhaben

Der Kreis Heinsberg errichtet in der Stadt Wassenberg eine neues, freistehendes Gebäude, welches mit 6 Gruppen als Kindertagesstätte genutzt werden soll. Die Kita ist als erdgeschossiger Holzmassivbau ohne Keller geplant. Beim Baugrundstück handelt es sich um eine bislang unbebaute, nur geringfügig geneigte Wiesenfläche. Die neuen Außenanlagen müssen komplett neu eingezäunt werden.

1.2 Gegenstand der Ausschreibung

Zaunarbeiten; vollständige Einzäunung des neuen Kitageländes mit 1,60 m hohem, verzinkten Stabgitterzaun einschließlich der Herstellung von mehreren Toranlagen in gleicher Höhe.

2 Baustelle

2.1 Lage

Das Bauvorhaben liegt am westlichen Ortsrand von Wassenberg im Baugebiet „Auf dem Taubenkamp" neben dem „Parkbad Wassenberg" unmittelbar am 'Wohnmobilstellplatz am Parkbad'. Beim Baugrundstück handelt sich um Flurstück 314, Flur 7, in der Gemarkung Wassenberg.

2.2 Verkehrssituation / Zufahrt

Die Zufahrt erfolgt direkt vom Kreisverkehr der L 117 über den 'Forster Weg' und die 'Pletschmühlenstraße', ohne dass die Ortslage Wassenberg durchquert werden muss.

2.3 Leitungen

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen

LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Von übergeordneten Leitungen ist der Bauleitung nichts bekannt.

Rechtzeitig vor Baubeginn werden dem Auftragnehmer (AN) Planunterlagen, die die Ver- und Entsorgung der neuen Kita betreffen, zur Verfügung gestellt.

Dies entbindet den AN nicht davon, sich bezüglich der üblichen gebäudebezogenen Versorgungs- und Entsorgungsleitungen rechtzeitig vor Beginn seiner Bauleistung bei den jeweiligen Versorgungsunternehmen bzw. der Stadt Wassenberg Kenntnis zu verschaffen.

2.4 Bodenverhältnisse, Besonderheiten

Die Bodenverhältnisse wurden untersucht und ein Bodengutachten erstellt. Den obersten Horizont bildet Ober-/Ackerbode in einer Mächtigkeit von 0,3 – 0,5 m. Darunter folgen bis in eine Tiefe von 0,9 m Füllsande mit einzelnen Ziegelbröckchen. Darauf schließt gut tragfähiger gewachsener Decklehm in Form von feinsandreichem Sandlöss bis in eine Tiefe von 1,80 m an.

Das Bodengutachten ist der Angebotsanfrage als Anlage beigelegt. Die darin enthaltenen Ergebnisse und Empfehlungen sind bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren.

2.5 Baumbestand / Vegetationsbestand

Auf dem Baugrundstück, einer früheren landwirtschaftlich genutzten Wiesenfläche, befindet sich kein Baumbestand. Lediglich am nördlichen Grundstücksrand wächst als Abgrenzung zum vorhandenen Wohnmobilstellplatz eine ca. 1,00 m hohe, geschnittene, noch jüngere Ligusterhecke, die erhalten werden soll.

3 Ausführung

3.1 Behinderungen

Behinderungen sind gemäß VOB bei der Bauleitung anzuzeigen.

3.2 Arbeitsablauf / Bauleitung

Der Arbeitsablauf ist mit der Bauleitung vorab und in regelmäßigen Abständen vor Ort abzustimmen.

3.3 Ausführungsfristen

Vertragsfristen im Sinne des Paragraphen 5 VOB/B sind:

geplanter Baubeginn: letztes Quartal 2026, in Absprache mit Tief- und Landschaftsbau

Zwischenfristen: keine

Fertigstellung: Dezember 2026

3.4 Ausführungsunterlagen

Der Auftragnehmer hat alle Unterlagen, die der Auftraggeber zur Verfügung stellt, an Ort und Stelle sorgfältig zu prüfen. Unstimmigkeiten sind rechtzeitig mit dem Auftraggeber zu klären.

Folgende Planunterlagen werden dem AN durch den AG 2-fach zur Verfügung gestellt:

- Ausführungsplan Zaunarbeiten

Auf besondere Anforderung können dem AG weitere Pläne, Blanko-LV's, etc. in begrenztem Umfang zur Verfügung gestellt werden.

3.5 DIN- Vorschriften / Gütenachweis

Alle einschlägigen DIN- Vorschriften sind bei der Bauausführung zu beachten.

Der AN hat ohne besondere Vergütung die vertragsgemäße Beschaffenheit der von ihm gelieferten Baustoffe und Bauteile und der von ihm ausgeführten Leistungen nachzuweisen. Dabei gelten die einschlägigen Normen sowie die Angaben in den Allgemeinen Technischen Vorschriften (VOB/Teil C).

3.6 Entsorgung

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen

LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Anfallendes Erdreich muss ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die ordnungsgemäße Entsorgung z.B. von anfallendem Erdreich hat fachgerecht zu erfolgen und umfasst ggf. die Zerkleinerung zum Transport, Laden und Fördern sowie anfallende Deponiegebühren.

3.7 Besondere Hinweise

Zaunverlauf und Geländetopografie sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen. Eine Ortsbesichtigung wird empfohlen. Evtl. erforderliche Passtücke sind einzukalkulieren. End- und Eckpfosten werden zusätzlich vergütet.

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
 LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
11	Zaunarbeiten			
11.010	Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 1,60 m Maschenweite 50/200mm L 2,5m Pfosten Stahlvierkantrohr 60/40mm liefern und mit Betonfundamenten einbauen Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte, Höhe 1,60 m, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste, Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, mit Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 220 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, liefern und montieren; Pfosten mit Beton-Fundamenten im Erdreich versetzen. Einschl. aller Boden- und Fundamentarbeiten. Anfallendes Erd- und Schottermaterial ist durch den AN ordnungsgemäß zu entsorgen.			
	240 m	
11.020	Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm L 220cm verz. Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Gesamtpfostenlänge 220 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461.			
	6 St	
11.030	Zaunecke Stahlgittermatten Eckpfosten Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten, mit Eckpfosten wie Zaunpfosten.			
	13 St	
11.040	Drehflügeltür Zaun Weite 150cm H 1,6m Rahmen Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm Füllung Stahlgitter verz Profilzylinder Drückergarnitur beweglich Pfosten Stahlvierkantrohr 80/80mm WD 3mm L 220cm Drehflügeltür für Zaun, handbetätigt, lichte Weite 150 cm, Höhe 1,6 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Seitenfeststeller, abschließbar, Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpfostenlänge 220 cm.			
	2 St	

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen

LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
11.050	Drehflügeltor Zaun 2-flg. sym. Weite 300cm H 1,6m Rahmen Stahlvierkantrohr 60/40mm WD 2mm Füllung Stahlgitter verz Profilzylinder Drückergarnitur beweglich Pfosten Stahlvierkantrohr 80/80mm WD 3mm L 220cm Drehflügeltor für Zaun, handbetätigt, 2-flügelig, symmetrisch, lichte Weite 300 cm, Höhe 1,6 m, mit umlaufendem Rahmen, aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm, Feldfüllung mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Mittelverriegelung, Seitenfeststeller und Fangöse, Torpfosten aus Stahlvierkantrohr S235 DIN EN 10219-2, Querschnitt 80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Gesamtpfostenlänge 220 cm.			
	3 St	
Summe 11	Zaunarbeiten		

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen

LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
14	Stundenlohnarbeiten			
14.010	Vorarbeiter			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Vorarbeiter.			
	3 h	
14.020	Helfer			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohnggebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Helfer.			
	3 h	
14.050	Minibagger mit Bedienung, einschl. Nebenkosten			
	Minibagger einschl. Fahrer. Gewicht 1,5 bis 3,5 t. Auf Nachweis in Abstimmung mit der Bauleitung.			
	1 h	
14.070	Kompressor mit Bedienung			
	Kompressor mit Bedienung. Auf Nachweis in Abstimmung mit der Bauleitung.			
	1 h	
Summe 14	Stundenlohnarbeiten		

Projekt: Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
LV-Bezeichnung: Zaunarbeiten Außenanlagen Kita Wassenberg

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
11	Zaunarbeiten
14	Stundenlohnarbeiten
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: