

# **Neubau einer Kindertagesstätte mit 6 Gruppen**

## **Auf dem Taubenkamp, 41849 Wassenberg**

### **Herstellung der Außenanlagen; Aufteilung in 2 Lose**

Los 1 Erd- und Tiefbauarbeiten zur Herstellung von Kanälen mit einem Fettabscheider, Parkplätzen, einer Zufahrt sowie einer Versickerungsrigole ohne gärtnerische Arbeiten:

- ca. 590 m Kanalleitungen (ca. 130 m SW und ca. 460 m RW)
- 25 Schachtbauwerke DN 1000 (10 Stk. SW, 15 Stk. RW)
- 1 Schachtbauwerk DN 1200 (Absturzscht RW)
- 1 Schachtbauwerk DN 1500 (Sedimentationsschacht RW)
- 64 Anschlusspunkte (6 SW und 59 RW)
- 1 Versickerungsrigole aus ca. 300 Stück PP-Rigolenkörper (80 × 80 × 66 cm)
- 1 Fettabscheider mit Probeentnahmeschacht und Grundleitungen
- Herstellung von 770 qm Betonpflasterflächen einschl. RCL-Tragschicht
- Herstellung von 150 qm Betonplattenflächen einschl. RCL-Tragschicht
- Einbau von 3 Hofabläufen
- Einbau von 3 Straßenabläufe mit 50 m Muldenrinne
- Einbau von 2 Entwässerungsrinnen
- Erdarbeiten ca. 850 cbm
- ca. 65 m L- und U-Steine
- ca. 75 m Drainageleitungen zur Fassadenentwässerung
- 

Los 2 Landschaftsgärtnerische Arbeiten:

- Herstellung von 160 qm Betonpflasterflächen einschl. RCL-Tragschicht
- Herstellung von 240 qm Betonplattenflächen einschl. RCL-Tragschicht
- Bobby-Car- Bahn in Asphalt, ca. 70 qm
- Einbau von 2 Hofabläufen mit 37 m Muldenrinne
- Erdarbeiten ca. 550 cbm
- ca. 70 m L-Steine
- ca. 155 m Drainageleitungen zur Fassadenentwässerung
- Herstellung von ca. 200 qm Spielsand- und Fallschutzflächen
- Lieferung und Einbau von 8 Spielgeräten und weiteren Ausstattungsgegenständen
- Lieferung und Einbau von 3 Sonnenschirmen
- Lieferung und Aufbau von 3 Metall-Gerätehäusern
- Pflanzung von 19 Solitärbäumen
- Pflanzung von 92 Sträuchern
- Pflanzung von ca. 215 ldm Schnitthecken
- ca. 475 qm Bodendecker- und Staudenmischpflanzungen
- ca. 1100 qm Rasenarbeiten
- Fertigstellungspflege