

Kurzzusammenfassung LV-Massen



Projekt: 2023 Kreis Neubau KiTa Wassenberg
Gewerk: Lüftung
Datum: 20.05.2026

Lüftung (Lüftungstechnische Anlage):

Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:

- 1Stk. Modulares Zentrallüftungsgerät Küche
3000m³/h inkl. Regelung
- 1Stk. Modulares Zentrallüftungsgerät Sanitär
2200m³/h inkl. Regelung
- 2Stk. Lüftungsgerät abladen/ aufstellen Kaltdach
- 2Stk. Elektroverdrahtung Lüftungsgerät
- ca. 20m² verzinktes Kanalsystem inkl. Befestigung
- ca. 550m verzinkte Wickelfalzrohre DN100-450
inkl. Befestigung
- ca. 50m Alu-Flex-rohr DN100-400
- ca. 50m² Dämmung Fort-/ Außenluft eckig
- ca. 260m Dämmung Wickelfalzrohre DN160-450
- ca. 170St. Tragrahmen-Konstruktionen für Außen- und Fortluftleitungen
Kaltdach
- 8Stk. Volumenstromregler rund
- 6Stk. Rohrschalldämpfer
- 8Stk. Brandschutzklappen inkl. Einbau
- 52Stk. Tellerventile Zu- u. Abluft
- Stk. Inbetrieb-/ Funktionsabnahme/ Einweisung
- 1Stk. Teilnahme Sachverständigenabnahme Gesamtanlage