

Leistungsverzeichnis

Projektdaten:

Projektbezeichnung: Neubau Kindertagesstätte mit 6 Gruppen
Projektname:
PLZ/Ort: 41849 Wassenberg
Straße: Am Taubenkamp

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: 13.07.2026
Ausführungsende: 18.02.2027

Auftraggeberdaten

Auftraggeber : Kreis Heinsberg, Der Landrat-Zentrale Vergabestelle-
Straße: Valkenburger Straße 45
PLZ/Ort: 52525 Heinsberg

LV-Daten:

LV-Bezeichnung: Fliesenarbeiten
LV-Name: 6

Angebotssumme netto: €

Zu den Vergabe- und Vertragsbedingungen wird ein Nachlass ohne
Bedingungen in Höhe von..... % gewährt: €

Angebotssumme netto abzüglich Nachlass: €

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer: €

Angebotssumme brutto:..... €

Das Angebot beinhaltet Nebenangebote in nachfolgender Anzahl:Nebenangebote.

Bei Einhaltung des vereinbarten Zahlungsziels (Teilzahl. 14 Tage/ Schlusszahl. 30 Tage)
gern. Verdingungsunterlagen wird ein Skonto in Höhe von.....% gewährt.

(Ort)

(Datum) (rechtsgültige Unterschrift/Stempel)

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Für die Bewerbung und Ausführung gelten nachfolgende Vertragsbedingungen (§§ 305 ff. BGB):

1. „Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen“ VOB Teil B (DIN 1961) zur Zeit der Auftragsvergabe gültige Fassung,

„Zusätzliche Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die allgemein die VOB Teil B (DIN 1961) ergänzen oder in VOB Teil B vorbehaltene Abweichungen regeln (*siehe weitere Vergabeunterlagen*),

„Besondere Vertragsbedingungen“ Vertragsbedingungen, die für die Erfordernisse des Einzelfalls die VOB Teil B (DIN 1961) sowie etwaige zusätzliche Vertragsbedingungen ergänzen oder ändern (*siehe weitere Vergabeunterlagen*),

1. „Allgemeine technische Vertragsbedingungen für Bauleistungen“ VOB Teil C sowie

2. die gesetzlichen Vorschriften über die Preisbildung, insbesondere die Verordnung über die Baupreisbildung (Baupreisverordnung)

soweit nachstehend nichts anderes vereinbart ist.

Das Angebot ist bei postalischer Abgabe in dem beigelegten Umschlag fest verschlossen bis zum Öffnungstermin beim Kreis Heinsberg, Valkenburger Str. 45, 52525 Heinsberg einzureichen.

Der Auftraggeber verfährt nach der „Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen“, Teil A „Allgemeine Vergabebestimmung“ (VOB/A). Die VOB/A findet mit Ausnahme von § 15 VOB/A sinngemäß Anwendung. Die VOB/A wird nicht Vertragsbestandteil; ein Rechtsanspruch des Bieters auf die Anwendung besteht nicht.

Der Auftrag wird nur erteilt, wenn bei Aufträgen von mehr als 10.000,- Euro eine Bescheinigung über den Abschluss einer **Betriebshaftpflichtversicherung** mit mindestens

- 3.000.000,- Euro gegen Personenschäden und

- 1.000.000,- Euro gegen Sachschäden

vorgelegt wird.

Die Vergabestelle bittet auch darum, eine Fotokopie der **Freistellungsbescheinigung** gemäß § 48b des Einkommensteuergesetzes Ihres zuständigen Finanzamtes einzureichen. Andernfalls ist sie gehalten vom

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Rechnungsbetrag über die Bauleistungen ein Abzug in Höhe von 15 v. H. einzubehalten und diesen Betrag an Ihr zuständiges Finanzamt abzuführen.

Der Auftragnehmer hat die Leistung unter **eigener Verantwortung** nach dem Vertrag auszuführen. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten. Die Ausführung ist nach den verbindlichen Fristen (Vertragsfristen) zu beginnen, angemessen zu fördern und zu vollenden.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt werden. Die Stundenlöhne sind jeweils zu vereinbaren, wenn im Angebot keine Angabe hierüber bestehen.

Das **Angebot muss rechtsverbindlich unterschrieben** und mit Firmenstempel versehen sein. **Bietergemeinschaften**, die sich im Auftragsfall zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen wollen, haben mit ihrem Angebot eine von allen Mitgliedern rechtsverbindlich unterschriebene Erklärung abzugeben, in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist. Diese Erklärung muss weiterhin die Verpflichtung enthalten, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt und dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften. Die Einheitspreise sind Festpreise für die Dauer der Ausführungszeit der geforderten Leistungen und werden weder durch Material- noch Lohnerhöhungen verändert.

Die prüffähigen **Rechnungen** sowie die dazugehörigen **Abrechnungsunterlagen** sind **elektronisch** an die folgende E-Mail-Adresse zu senden:
Baumassnahmen@Kreis-Heinsberg.de

Im Übrigen gelten für die Abrechnung die Bestimmungen der VOB/ VOL, jeweils die neueste Fassung. Hat der Bieter eine Vereinbarung über die Preisbildung mit anderen Bietern oder Fachverbänden und dgl. getroffen, so ist er verpflichtet, diese bei Einreichung seines Angebotes anzugeben. Bei Übertretung dieser Vorschrift steht dem Auftraggeber der Rücktritt vom Verträge frei. Bei Ausschreibung nach Losen behält der Auftraggeber sich vor, diese auch einzeln zu vergeben.

Weichen die ausgeführten Massen der unter einem Einheitspreis erfassten Leistung oder der Gesamtleistung um nicht mehr als 10 v. H. von dem im Angebot vorgegebenen Umfang ab, so gilt der vertragliche **Einheitspreis**.

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Für die über 10 v. H. hinausgehende Über- oder Unterschreitung des Mengenansatzes werden Mehr- oder Minderkosten nur nach vorheriger Preisvereinbarung gewährt. Fällt **eine im Angebot nicht vorgesehene Leistung** durch örtlich bedingte Gegebenheiten an, so ist der Anspruch der Vergütung mit dem Auftraggeber zu vereinbaren, bevor mit der Ausführung der Leistung begonnen wird. Werden die Kosten nach der Durchführung der Arbeiten geltend gemacht, so werden hierfür ortsübliche Preise zugrunde gelegt.

Der Auftragnehmer hat die für die Ausführung und Fertigstellung seiner Arbeiten erforderlichen Unterlagen und Zeichnungen rechtzeitig beim Auftraggeber zu beschaffen. Die **Abnahme** der fertigen Leistung erfolgt auf Grundlage § 12 Abs.4 VOB/B als förmliche Abnahme. Der Auftraggeber kann Teilabnahmen von Einzelgewerken verlangen. Die Teilabnahmen werden als Niederschrift gefertigt und vom Auftragnehmer und Auftraggeber (bzw. dessen Vertreter) unterschrieben.

Bei den Abnahmen festgestellte **Ausführungsmängel** werden in der Niederschrift aufgeführt und sind innerhalb von 10 Arbeitstagen zu beseitigen. Eine Nachabnahme ist vom Auftragnehmer unverzüglich zu beantragen. Nicht vertrags- und normgerechte Leistungen werden zurückgewiesen. Berichtigungskosten gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Eine Nutzung fertiggestellter Bauwerke oder Bauwerksteile durch den Auftraggeber gilt nicht als Abnahme. Eine endgültige Abnahme der Arbeiten - die **Schlussabnahme** - erfolgt in jedem Fall erst nach vollständiger und ordnungsgemäßer Erfüllung aller aus dem Auftrag herrührender Leistungen. Über diese Schlussabnahme wird eine Abnahmebescheinigung ausgestellt, die vom Auftragnehmer anzuerkennen ist. Die über die gesamte Bauzeit hin dauernde Unterhaltungsverpflichtung erlischt erst nach Ausfertigung dieser Schlussabnahmebescheinigung. Unterliegen die Leistungen einer behördlichen oder sonstigen Abnahme, erfolgt die Schlussabnahme der Bauleistung erst nach der behördlichen Abnahme.

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

Zahlungen erfolgen nur unbar auf ein vom Bieter zu benennendes Konto.

Bank: _____

BLZ: _____

IBAN: _____

Abtretungen bedürfen der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. Gerichtsstand ist der Sitz des Auftraggebers. Die Ausführung der vertraglichen Leistungen ist grundsätzlich im eigenen Betrieb des Auftragnehmers durchzuführen.

Der Einsatz von **Nachunternehmern** wird von der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers abhängig gemacht und der Auftragnehmer wird verpflichtet, einen etwaigen Nachunternehmer in die Verpflichtung zur Einhaltung der Vertragsbedingungen zur Verhinderung der illegalen Leiharbeiten einzubinden. Der Nachunternehmer darf die ihm übertragenen Teilleistungen nicht weiter vergeben, es sei denn, der Auftraggeber hat der Weiterübertragung zuvor schriftlich zugestimmt - Nr. 18.2 und 18.3 EVM (B) ZVB gilt entsprechend.

Auf die Unzulässigkeit der illegalen Leiharbeiten mit der Konsequenz des Ausschlusses von weiteren Aufträgen bei Verstoß des Auftragnehmers gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz und das Arbeitsförderungsgesetz sowie bei Beauftragung von Nachunternehmern ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Auftraggebers wird verwiesen.

Bewerber oder Bieter können sich zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen an die Bezirksregierung Köln, Zeughausstr. 2 - 10, wenden.

Der Auftrag ist so auszuführen, dass die fertige bauliche Anlage die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften des Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverbandes, die sonstigen Arbeitsschutzbestimmungen sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln erfüllt.

Angebote **Skontoabzüge** werden bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt, sofern folgende Bedingungen eingehalten werden:

Allgemeine und spezielle Vorbemerkungen

1. Das Skonto wird von jeder Abschlags- und Schlussrechnung abgezogen.
2. Folgende Zahlungsfristen sind vom Auftraggeber einzuhalten:
 - a.) Abschlagszahlungen innerhalb von 14 Kalendertagen
 - b.) Schlusszahlungen innerhalb eines Monats

Sofern Skontoabzüge nur bei kürzeren Zahlungszielen gewährt werden, werden diese nicht bei der Wertung des Angebotes berücksichtigt.

3. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Eingang der prüfbaren Rechnung beim Auftraggeber.

Werden Skontoabzüge nur bei einer Gesamtvergabe gewährt, bzw. gestaffelt nach Anzahl der beauftragten Lose, ist dies in einem gesonderten Anschreiben zu vermerken.

Inhaltsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
06.01	Titel	Fliesenarbeiten	4
06.01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	4
06.01.02	Bereich	Estricharbeiten Duschbereich	5
06.01.03	Bereich	Verbundabdichtung Bäder / Duschen	6
06.01.04	Bereich	Bodenfliesen	8
06.01.05	Bereich	Wandfliesen	11
06.01.06	Bereich	Einbauten / Fugen / Sonstiges	12
06.02	Titel	Fensterbänke Innen	15
06.03	Titel	Sauberlaufsystem	16
06.04	Titel	Stundenlöhne / Sonstiges	17
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	18

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Projektbeschreibung

Projektbeschreibung

Der Kreis Heinsberg beabsichtigt in 41849 Wassenberg, Am Taubenkamp, eine 6-Gruppen-Kindertagesstätte zu errichten.

Baugrundstück

Das Baugrundstück wurde bisher als Ackerfläche genutzt und liegt derzeit brach.

ACHTUNG: Im Erdreich des Grundstücks befindet sich ein Baudenkmal. Genaue Angaben sind dem Bodengutachten zu entnehmen. Alle Eingriffe in den Boden sind vorab mit der Bauleitung und Bodengutachter abzustimmen.

Gebäudeeckdaten:

Geschosse: 1.Geschoss mit Satteldach

Umbauter Raum: 7.450m³

Brutto-Grundflächen: 1.249m²

Netto-Grundfläche: 1.102m²

Bauart:

Gründung
Stahlbetonbodenplatte auf Kiespolster
Tragende Bauteile
Stahlbetonstützen und Wände
(aussteifend)

Decke
Stahlbetondecke als Scheibe
Satteldach
Holzkonstruktion, Stahlprofileindeckung
Flachdächer Dämmung
Abdichtung Gründach
Aussenwände vorgefertigte
Holzrahmenbauwände
Innenwände Montagewände

Fassade: Holzlamellen

Außenfenster

Kunststoffprofile

Außentüren

Aluminiumprofile

05.05.2026 - Seite 2

Energetischer Standard:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06 LV Fliesen- und Plattenarbeiten

Projektbeschreibung

Effizienzhaus 40, Stand 2025

Nachhaltigkeitszertifizierungen

Es wird eine Ökobilanzierung nach Standard "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" QNG des Bundes durchgeführt. Die hierfür benötigten Materialkennwerte müssen vom Auftragnehmer bereitgestellt werden.

Bauzeiten Fliesen

Baubeginn Fliesen geplant: 13.07.2026 (Fensterbänke, folgend Fliesen).

Baufertigstellung: 18.02.2027

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Bereich Vorbereitende Arbeiten			
1	Randstreifen abschneiden			
	Abschneiden und Entsorgen des Überstandes des Randdämmstreifens aus PE-Schaum.			
		150 m	EP.....	GP
Summe Bereich 01				
		Vorbereitende Arbeiten, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
01	Titel	Fliesenarbeiten			
02	Bereich	Estricharbeiten Duschbereich			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
02	Bereich Estricharbeiten Duschbereich				
1	Zementestrich CT-C25-F5, 65mm, 2kN, Schnellestrich Zementestrich (CT) auf Dämmung (schwimmend). In Kleinflächen einschließlich Randdämmstreifen. Als Schnellestrich zum Erreichen einer Belegreife nach einer Woche.				
	Einbauort	Duschen			
	Zementestrich	CT			
	Dicke	d=65 mm			
	Druckfestigkeit	C 25			
	Biegezugfestigkeit	F 5			
	Nutzlast	<= 2 kN/m²			
	Belag	Fliesenbelag			
		5,5 m²	EP.....	GP	
2	Zementestrich - Mehr-/Minderstärke 5 mm Differenzpreis für je 5 mm Mehr- bzw. Minderstärke des Zementestriches.				
		11 m²	EP.....	GP	
3	Zulage Estrich im Gefälle Zulage für das Verlegen von Bodenbelägen im Gefälle im Bereich von Bodenabläufen und bodengleichen Duschbereichen.				
		5,5 m²	EP.....	GP	
Summe Bereich 02		Estricharbeiten Duschbereich, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
03	Bereich	Verbundabdichtung Bäder / Duschen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Bereich Verbundabdichtung Bäder / Duschen			
1	Verbundabdichtung, Boden/ Wand, A01 / A02 Verbundabdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen mit streich- und rollfähiger Dichtmasse. Einschließlich Grundierung des Untergrunds. Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen gemäß ZDB: A01 / A02 ; mäßige Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschbereichen über Badewannen und Räumen mit Bodenablauf auftreten. Untergrund: Estrich, Beton, GK-Platten, Putz	120 m²	EP.....	GP
2	Abdichtung, Anschluss Wand/Boden Abdichtung Wand-/Bodenanschluss und Wand-/ Wand Anschluss herstellen. Dichtband an den Anschlussbereichen in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Band mit frischem Dichtkleber überspachteln.	65 m	EP.....	GP
3	Abdichtung, Ecke Wand/Boden Abdichtung an Wand-/Bodenanschluss im Eckbereich mit vorgefertigtem Eckstück. Das Eckstück in die frische Spachtelung einlegen, Überlappungen ausführen, eingeklebtes Eckstück mit frischem Dichtkleber überspachteln.	24 St	EP.....	GP
4	Armaturen eindichten Rohrdurchgang zur Durchführung von Installationsrohren mit Dichtmanschette eindichten. Dichtmanschette in die frische Spachtelung einkleben und mit Dichtkleber überspachteln. Abrechnung pauschal pro Armatur (ca. 3 Stück pro Armatur).	12 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
01	Titel	Fliesenarbeiten			
03	Bereich	Verbundabdichtung Bäder / Duschen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
5	Bodenablauf, Rinne, eindichten Bodenabläufe, Rinne, an Fußbodendichtung eindichten, Ausführung einschl. aller notwendigen Dichtmanschetten.				
			6 St	EP.....	GP
Summe Bereich 03		Verbundabdichtung Bäder / Duschen, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
01	Titel	Fliesenarbeiten			
04	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Bereich Bodenfliesen				
1	Bodenfliesen,Feinsteinz,R10,Dünnb,30/30 Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, in Innenräumen, in Dünnbettmörtel. Einschließlich Grundierung des Untergrunds und farblich abgestimmter Verfugung. Untergrund Zementestrich Format 30/30 cm Oberfläche matt Farbe Grauton,mamoriert Rutschfestigkeit R10 Einbauort Sanitärbereiche <div>160 m² EP..... GP</div>				
2	Bodenfliesen,Feinsteinz, R10, Dünnb,10/10, Duschbereich Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, in Innenräumen, in Dünnbettmörtel. Einschließlich Grundierung des Untergrunds und farblich abgestimmter Verfugung. Untergrund Zementestrich Format 10/10 cm Oberfläche matt Farbe Grauton,mamoriert Rutschfestigkeit R10 / nassbelasteten Barfußbereich Bewertungsgruppe B Einbauort Duschbereich <div>6 m² EP..... GP</div>				
3	Sockelfliese, h=8cm Sockelfliese.Im gleichen Material wie vorgenannte Bodenfliese. Im Fugenverlauf. Höhe 8cm <div>75 m EP..... GP</div>				
Übertrag:					

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
04	Bereich	Bodenfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
4	Bodenfliesen,Feinsteinz, R11, Dünnb, 30/30, Küche Bodenbelag aus Feinsteinzeugfliesen, in Innenräumen, in Dünnbettmörtel. Einschließlich Grundierung des Untergrunds und farblich abgestimmter Verfugung. Untergrund Zementestrich Format 20/20 cm Oberfläche matt Farbe Grauton,mamoriert Rutschfestigkeit R11 Einbauort Küche Kita			
		38 m²	EP.....	GP
5	Kehlsockelfliese, Boden Kehlsockelfliese.Im gleichen Material wie vorgenannte Bodenfliese. Im Fugenverlauf. Auf Boden geklebt mit Dehnungsfuge zur Wand.			
		60 m	EP.....	GP
6	Kehlsockelfliese, Ecken Ecken Kehlsockelfliese.Im gleichen Material wie vorgenannte Bodenfliese. Im Fugenverlauf. Auf Boden geklebt mit Dehnungsfuge zur Wand.			
		10 Stk	EP.....	GP
7	Bodenfliese austauschen Vorgenannte Bodenfliese wegen nachträglicher Beschädigung austauschen. Wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • sauberes Heraustrennen der beschädigten Fliese ohne angrenzende Fliesen zu beschädigen • Fugenmaterial entfernen • neue Fliese einsetzen • Verfugung 			
		8 Stk	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
01	Titel	Fliesenarbeiten			
04	Bereich	Bodenfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
Summe Bereich 04			Bodenfliesen, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten			
01	Titel	Fliesenarbeiten			
05	Bereich	Wandfliesen			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
05	Bereich Wandfliesen				
1	Wandfliesen, weiß, Dünnbett, 30/60 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Format 30/60 cm Oberfläche glasiert, seidenglänzend Farbe Weiß , leicht getönt				
		205 m²	EP.....	GP	
2	Wandfliesen, Bordüre, Dünnbett, 10/30 Wandbekleidung aus keramischen Fliesen, als Bordüre, in Innenräumen auf verlegefertigen Untergrund im Dünnbett mit hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel verlegen. Format 10/30 cm Oberfläche glasiert, seidenglänzend Farbe Einfarbig, nach Wahl des Auftragnehmers				
		85 m	EP.....	GP	
3	Wandfliese austauschen Vorgenannte Wandfliese wegen nachträglicher Beschädigung austauschen. Wie folgt: <ul style="list-style-type: none"> • sauberes Heraustrennen der beschädigten Fliese ohne angrenzende Fliesen zu beschädigen • Fugenmaterial entfernen • neue Fliese einsetzen • Verfugung 				
		3 Stk	EP.....	GP	
Summe Bereich 05					
		Wandfliesen, Netto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
06	Bereich	Einbauten / Fugen / Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Bereich Einbauten / Fugen / Sonstiges			
1	Fliesen, Löcher herstellen, Elektro Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Elektroleitungen sowie zum Einbau von Steckdosen u. dgl. herstellen. Größe : 20 bis 50 mm			
		40 St	EP.....	GP
2	Fliesen, Löcher herstellen, Sanitärgegenstände Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Installationsrohren und Befestigungen für Sanitärgegenstände wie WCs / Urinale / Waschbecken / Armaturen etc. Abrechnung pauschal pro Sanitärgegenstand (ca. 5 Stück pro Gegenstand).			
		40 St	EP.....	GP
3	Fliesen, Löcher herstellen, allgemein Löcher im Fliesenbelag zur Durchführung von Durchführungen etc. Durchmesser: bis 15cm			
		12 St	EP.....	GP
4	Fugenverschluss, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an allen horizontalen und vertikalen Wand- und Bodenanschlüssen sowie an Türbekleidungen, einschl. Vorreinigung und Hinterfüllung der Fugen. Fugenbreite : 6 - 8 mm i.M. Fugenfarbe : grau Fugendichtmasse :Silikon Farbe : grau			
		315 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
06	Bereich	Einbauten / Fugen / Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
5	Fugenverschluss Sanitärgegenstände, innen, Silikon Fugenverschluss in Innenräumen, an Sanitärgegenständen wie WC / Waschbecken / Urinal etc. . Fugendichtmasse :Silikon Farbe : grau			
		40 Stk	EP.....	GP
6	Fliesenabschlussschiene, Edelstahl Fliesenabschlussschiene für Fliesen im Dünnbett . Material: Edelstahl, Schenkelhöhe entsprechend der Fliesendicke. Schiene mit dem gelochten Schenkel in Fliesen- kleber einbetten und abspachteln. Fliesen bündig mit der Oberkante der Schiene verlegen inkl. Gehrungsschnitte! Es dürfen nur ganze Längen verarbeitet werden.			
		80 m	EP.....	GP
7	Eckschutzwinkel, Edelstahl Eckschutzwinkel für Fliesen, Edelstahl, oberflächengeschützt, an horizontalen oder verti- kalen Kanten.			
		25 m	EP.....	GP
8	Trennwinkel, Edelstahl Trennwinkel, Edelstahl, oberflächengeschützt, als Ma- terialtrennschienen, in verschiedenen Längen.			
		10 m	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
01	Titel	Fliesenarbeiten		
06	Bereich	Einbauten / Fugen / Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
9	Revisionstür, 15/50 cm Revisionstür aus nichtrostenden Stahl mit Magnethalter im Sanitärbereich einbauen und ausfliesen. Revisionstürgröße :15/15 cm			
		6 St	EP.....	GP
Summe Bereich 06		Einbauten / Fugen / Sonstiges, Netto		
Summe Titel 01		Fliesenarbeiten, Netto		
		MwSt. (19,0 %)		
		Gesamtsumme, Brutto		

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
02	Titel	Fensterbänke Innen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02	Titel Fensterbänke Innen			
1	Fensterbank, Mikrokorn			
	Fensterbank im Innenbereich, Vorderkante und beide Köpfe gefast .			
	Material:	Mikrokorn		
	Gesteinsbearbeitung	Oberfläche poliert		
	Plattendicke	2 cm		
	Farbe	Weiß		
	Unterfütterung	3cm Unterfütterung aus druckfester EPS-Platte, 3cm Stärke		
	Anzahl	ca. 21 Stück		
		10,5 m²	EP.....	GP
Summe Titel 02		Fensterbänke Innen, Netto	

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
03	Titel	Sauberlaufsystem		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Sauberlaufsystem			
1	Sauberlaufsystem, innen Sauberlaufsystem aus Mattenrahmen und eingelegtem Reinstreifen. Mattenrahmen aus Aluminium, Reinstreifen mit Träger aus Aluminium und abwechselnden Gummistreifen und Bürstenleisten. Im Innenbereich. UntergrundEstrich. Anlagengröße: ca. 2,50m x 1,40m Anlagenhöhe: bis 27mm			
		1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 03			Sauberlaufsystem, Netto

Leistungsverzeichnis

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
04	Titel	Stundenlöhne / Sonstiges		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Stundenlöhne / Sonstiges			
1	Stundenlohnarbeiten Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen. Facharbeiter			
		15 h	EP.....	GP
Summe Titel 04		Stundenlöhne / Sonstiges, Netto		

LV-Zusammenfassung

Kreis Heinsberg_Kita Taubenkamp_Wassenberg (0)

06	LV	Fliesen- und Plattenarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Geamt in EUR
06.01	Titel	Fliesenarbeiten	4
06.01.01	Bereich	Vorbereitende Arbeiten	4
06.01.02	Bereich	Estricharbeiten Duschbereich	5
06.01.03	Bereich	Verbundabdichtung Bäder / Duschen	6
06.01.04	Bereich	Bodenfliesen	8
06.01.05	Bereich	Wandfliesen	11
06.01.06	Bereich	Einbauten / Fugen / Sonstiges	12
06.02	Titel	Fensterbänke Innen	15
06.03	Titel	Sauberlaufsystem	16
06.04	Titel	Stundenlöhne / Sonstiges	17
Summe LV 06 Fliesen- und Plattenarbeiten				
		Gesamtsumme, Netto	EUR
Stempel		MwSt. (19,0 %)	EUR
.....		<u>Gesamtsumme, Brutto</u>	EUR	<u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				