Nicht Teil dieser Baumaßnahme!

Legende:

Allgemeines:

- Bearbeitungsgebiet

Befestigte Flächen:

- **Umgebungspflaster** Natursteinpflaster - Mittelformat 23/15, 15/15 (H-Verband)
- **Intarsie** Natursteinplatten - Großformat 30/40-35, 25/40-35-30 (Reihenverband mit 38°)
- **Rahmung Intarsie** - Natursteinplatten 80/60
- **Baumscheibe** - Wassergebundene Wegedecke mit Stahleinfassung
- **Baumscheibe** - Pflanzfläche - Staudenmischung mit Natursteineinfassung
- Blindenleitsystem - gefräst
- Hochbord - Haltestelle
- Einfassung 2-zeilig - Bestandsanpassung
- Läufer 1-zeilig, 15/23cm (entlang Gebäude)
- Verstärkte Aufbau - Drainasphalt 2-lagig (entlang Fahrbahnmarkierung)

Höhen / Gefälle / Entwässerung:

- Bestandshöhe (189.50)
- Bestandshöhe - interpoliert (189.50 (IP))
- Planungshöhe (189.50)
- Gefälle (2.5 %)
- Höhenlinie (190.00)
- Entwässerungsrinne / Muldenrinne & Stichrinne 30/40 mit Läufer 15/23
- Fassadenrinne
- Hofablauf 30/50
- Hofablauf 30/30
- Schachtabdeckung Neu - Eckig 78,5/78,5
- Schachtabdeckung Neu - Rund 78,5 Ø

Vegetation:

- Baum - Planung
- Baum - Fällung
- Baum - Bestand

Beleuchtung:

- Mastleuchte - Mischverkehrsfläche / H=6m
- Mastleuchte - Platzbereich / H=4,5m
- Bodenstrahler (Baumscheibe)

Ausstattung:

- Hockerbank (Haltestelle)
- Rundbank (Baumscheibe)
- Fontänenteller - 240/180/120 Ø
- Papierkorb mit Ascher
- Fahrradbügel (2 Fahrradstellplätze je Bügel)
- E-Auto Ladesäule (Bestand versetzt)
- Beschilderung
- Wartehäuschen - Haltestelle
- Parkplatz Markierung - Pflasternägel
- Lichtschacht
- Kabelschacht
- Schieberkappen

Änderungsliste:

Index	Datum	Gez.	Art der Änderung

Plannummer: 0368-5-L101-2

Projekt:

Neugestaltung Willy-Brandt-Platz | Kupferstadt Stolberg

52222 Stolberg, Willy-Brandt-Platz

Übersichtsplan:

Planname: Lageplan Bestand - Übersichtsplan		Maßstab: 1:200	Format: DIN A0
Projektphase: Ausführungsplanung (LPH5)	Datum: 2026-05-28	Gezeichnet: VIH	Geprüft: HL

Auftraggeber:

Kupferstadt Stolberg
Rathausstraße 11-13 | 52222 Stolberg

Unterschrift:

Verfasser:

Unterschrift:

Darstellung auf Grundlage von: 59_09_16_Top_Steinweg_UTM_NHN_Willy Brandt Platz Höhen OKTOBER 2017 DXF.dxf

Dateiname: 0368_Stolberg - Willy-Brandt-Platz_2023_2BA v2024_anonym.vwx

Alle Baumaße sind vor der Ausführung vom Unternehmer auf ihre Richtigkeit zu prüfen und nachzurechnen. Unstimmigkeiten, die sich aus im Plan angegebenen Maßen und den tatsächlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben, sind vor Arbeitsbeginn mit der Bauleitung zu klären, andernfalls haftet der Unternehmer.